

仕 様 書

普通特別教室棟 1 階受電室に、単相変圧器 1 台、三相変圧器 1 台設置
野球グラウンド横の柱上に、単相変圧器 1 台設置

設置されている変圧器は古く、低濃度の PCB が混入している可能性が否定できないため更新を行う。

また、変圧器に付帯する高圧進相コンデンサ 3 台も更新を行う。

※本工事に PCB 検査及び撤去品の処分費は含まない。撤去品は、学校が指定する場所に移動すること。

※機器更新の詳細は別紙、工事費内訳書のとおりとする。