事 務 連 絡 令和7年2月10日

各都道府県衛生主管部(局) 御中

厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課

## 「PIC/SのGMPガイドラインを活用する際の考え方について」 の一部改正について

医薬品査察協定及び医薬品査察協同スキーム(以下「PIC/S」という。)のGMPガイドラインを活用する際の考え方については、「PIC/SのGMPガイドラインを活用する際の考え方について」(平成 24 年 2 月 1 日付け厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課事務連絡。以下「事務連絡」という。)等により示してきています。

2022年9月に改訂された同ガイドラインのアネックス1に関して、昨年8月25日まで適用が猶予されていた事項を含め、既に製造業者等において主体的に業務の参考として活用し得る対象となっているところであり、事務連絡の別紙のうち下記につき差し替える改正を行います。つきましては、貴管下関係業者等に対する周知等ご配慮願います。

記

別紙 (2) PIC/S GMPガイドライン アネックス1

別紙(2)アネックス1	1n =n
原文	和訳
MANUFACTURE OF STERILE MEDICINAL	無菌医薬品の製造
PRODUCTS	
Document map	目次
Section Number / General overview	項番号と概要
1. Scope	1. 適用範囲
Includes additional areas (other than	アネックスの一般原則を適用し得る追加
sterile products) where the general	的領域(無菌製品以外)を含む。
principles of the annex can be applied.	
2. Principle	2. 原則
General principles as applied to the	無菌製品の製造に適用される一般原則
manufacture of sterile products.	
3. Pharmaceutical Quality System (PQS)	3. 医薬品品質システム(PQS)
Highlights the specific requirements of	無菌製品に適用する際のPQSについて
the PQS when applied to sterile products.	の特定の要求事項を特記。
4. Premises	4. 建物
General guidance regarding the specific	建物の設計に特に必要な事項に関しての
needs for premises design and also	一般的なガイダンス、また、建物の適格性
guidance on the qualification of premises	評価のガイダンスでもあり、バリア技術の
including the use of Barrier Technology.	利用を含む。 
5. Equipment	5. 設備
General guidance on the design and	設備の設計及び操業に関する一般的なガ
operation of equipment.	イダンス。 
6. Utilities	6. ユーティリティ
Guidance regarding the special	水、気体及び真空等のユーティリティにつ
requirements of utilities such as water,	いての特別な要求事項に関してのガイダ
gas and vacuum.	ンス。 
7. Personnel	7. 人員
Guidance on the requirements for specific	特定の教育訓練、知識及び技能を要求する
training, knowledge and skills. Also gives	事項に関するガイダンス。人員の資格につ
guidance regarding the qualification of	いてのガンダンスも示す。
personnel.	 
8. Production and specific technologies	│ 8. 製 造 及 び 特 有 の 技 術 │ 無 菌 操 作 及 び 最 終 滅 菌 工 程 に 関 し て 行 わ │
Guidance on the approaches to be taken	│ 無 围 探 作 及 ひ 取 終 滅 困 工 程 に 関 し こ 仃 わ │ │ れ る べ き ア プ ロ ー チ に 関 す る ガ イ ダ ン ス 。 │
regarding aseptic and terminal sterilization processes. Guidance on	れるへきアフローチに関するカイダンス。    製品、設備及び包装構成物の滅菌に対する
the approaches to sterilization of	袈冊、設備及び己表情成物の「機断に対する  アプローチに関するガイダンス。また、特
products, equipment and packaging	アンローテに関するガイダンス。また、特   有の要求事項が適用される凍結乾燥及び
components. Also guidance on different	フォームフィルシール等の異なる技術に
technologies such as lyophilization and	フォームフィルシール等の異なる投票に   関するガイダンス。
Form-Fill-Seal where specific	
requirements apply.	
9. Environmental and process monitoring	
This section differs from guidance given	・
in section 4 in that the guidance here	ここでのガイダンスは、各種システムの設
applies to ongoing routine monitoring	計並びに処置限度値・警報限度値の設定及
regarding the design of systems and	び傾向データの照査に関しての持続的な
setting of action limits alert levels and	通常時のモニタリングに適用するもの。
reviewing trend data.	
The section also gives guidance on the	本項では、無菌操作プロセスシミュレーシ

requirements of Aseptic Process Simulations (APS).

ョン(APS)についての要求事項に関するガイダンスも示す。

10. Quality control (QC)

Guidance on some of the specific Quality Control requirements relating to sterile products. 10. 品質管理(QC)

無菌製品に関連した特有の品質管理要件 のいくつかに関するガイダンス。

11. Glossary

Explanation of specific terminology.

11. 用語解説 特定用語の説明

#### 1 Scope

The manufacture of sterile products covers a wide range of sterile product types (active substance, excipient, primary packaging material and finished dosage form), packed sizes (single unit to multiple units), processes (from highly automated systems to manual processes) and technologies (e.g. biotechnology, classical small molecule manufacturing systems and closed systems). This Annex provides general guidance that should be used in the design and control of facilities, equipment, systems and procedures used for the manufacture of all sterile products applying the principles of Quality Risk Management (QRM), to ensure that microbial, particulate and endotoxin/pyrogen contamination is prevented in the final product.

1 適用範囲

QRM applies to this document in its entirety and will not, normally, be referred to in specific paragraphs. Where specific limits or frequencies or ranges are specified, these should be considered as a minimum requirement. They are stated due to historical regulatory experience of issues that have been identified and have impacted the safety of patients.

QRMは、本文書に全体的に適用されており、通常、特定の節において参照されることはない。特定の限度値若しくは頻度又は範囲が規定されている場合には、それらは最低限の要求事項とみなすこと。それらは、これまでに特定されており、患者の安全性にインパクトを与えている種々の問題についての規制経験から記載されている。

The intent of the Annex is to provide guidance for the manufacture of sterile products. However, some of the principles and guidance, such as contamination control strategy, design of premises, cleanroom classification. qualification. validation, monitoring and personnel gowning, may be used to support the manufacture of other products that are not intended to be sterile such as certain liquids, creams, ointments and low bioburden biological intermediates, but where the control and reduction of microbial, particulate and endotoxin/pyrogen contamination is

 considered important. Where manufacturer elects to apply guidance to non-sterile products, the manufacturer should clearly document which principles have been applied and acknowledge that compliance with those principles should be demonstrated.

ているかを明確に文書化するとともに、そ れら原則に準拠していることが実証される べきである旨を認識すること。

#### 2 Principle

robotic

personnel,

the rapid

#### 2.1 The manufacture of sterile products is subject to special requirements in order to minimize risks of microbial, particulate and endotoxin/pyrogen contamination. The following key areas

should be considered: i. Facility, equipment and process should be appropriately designed, qualified and/or validated and where applicable, subjected to ongoing verification according to the relevant sections of the Good Manufacturing Practices (GMP) guide. The use of appropriate technologies (e.g. Restricted Access Barriers Systems (RABS), isolators,

systems,

methods and continuous monitoring

systems) should be considered to

increase the protection of the product

from potential extraneous sources of

materials

surrounding environment, and assist in

contaminants in the environment and

endotoxin/pyrogen, particulate

microbial contamination

rapid/alternative

such

and

detection of potential

as

- the product ii. Personnel should have adequate qualifications and experience, training and behaviour with a specific focus on the principles involved in the protection sterile product during the packaging manufacturing, distribution processes.
- iii. Processes and monitoring systems for sterile product manufacture should be designed, commissioned, qualified, monitored and regularly reviewed by personnel with appropriate process, engineering and microbiological knowledge.
- iv. Raw materials packaging and materials should be adequately

#### 原則

- 2.1 無菌製品の製造は、微生物、微粒子及 びエンドトキシン/発熱性物質の汚染 のリスクを最小化するために、特別な 要求事項の対象となっている。以下の 主要分野が検討されていること。
  - i. 施設、設備及び工程が、適切に設計さ れ、適格性評価及び/又はバリデートさ れていて、且つ該当する場合には、GM Pガイドラインの関連する項に従って 持続的な検証の対象となっていること。 エンドトキシン/発熱性物質、微粒子及 び微生物の汚染の外因性発生源となり 得るもの(人員、原材料及び周囲環境等) から製品の保護を高めるとともに、環境 及び製品中にある汚染物質となり得る ものの迅速な検出に資するように、適切 な技術(例:アクセス制限バリアシステ ム (RABS)、アイソレータ、ロボッ トシステム、迅速・代替法及び連続モニ タリングシステム) の利用が検討されて いること。
  - ii. その製造、包装及び流通の過程におけ る無菌製品の保護に関わる原則に特有 の焦点を当てて、人員が適切な資格及び 経験を有し、適切な教育訓練を受けてい て、適切な挙動が身に付いていること。
  - iii. 適切な工程、工学及び微生物学の知識 を有する人員が、無菌製品製造の工程及 びモニタリングシステムを設計し、試運 転し、適格性評価し、モニターし、定期 的に照査すること。
  - vi. 製造材料及び包装材料を適切に管理 し、試験して、バイオバーデン及びエン

controlled and tested to ensure that level of bioburden and endotoxin/ pyrogen are suitable for use.

ドトキシン/発熱性物質のレベルが使 用に適していることを確保すること。

- 2.2 Processes, equipment, facilities and manufacturing activities should be managed in accordance with QRM principles to provide a proactive means of identifying, scientifically evaluating and controlling potential risks to Where alternative quality. approaches are used, these should be supported by appropriate rationale, risk assessment and mitigation, and should meet the intent of this Annex.
- 2.2 品質への潜在的リスクを特定し、科学 的に評価し、管理する積極的な方法と なるようQRMの原則に従って、工程、 設備、施設及び製造作業が運営されて いること。代わりに別のアプローチを 用いる場合には、適切な理論的根拠、 リスクの評価及び低減策によって裏付 けられ、本アネックスの趣旨に合致す るものであること。

In the first instance, QRM priorities should include appropriate design of the facility, equipment and processes, followed by the implementation of well-designed procedures, and finally application of monitoring systems as the element that demonstrates that the design and procedures have been correctly implemented and continue to perform in line with expectations. Monitoring or testing alone does not give assurance of sterility.

第一に、QRMの優先事項には、施設、 設備及び工程の適切な設計、その次にき ちんと定められた手順の実施、そして最 後にその設計及び手順が正しく実施さ れていて期待に沿って機能し続けるこ とを実証する要素としてモニタリング システムを適用することを含めること。 モニタリング又は試験のみで無菌性の 保証が得られる訳ではない。

- 2.3 A Contamination Control Strategy (CCS) should be implemented across the facility in order to define all critical control points and assess the effectiveness of all the controls (design, procedural, technical and organisational) and monitoring measures employed to manage risks to medicinal product quality and safety. The combined strategy of the CCS should establish robust assurance of contamination prevention. The CCS should be actively reviewed and, where appropriate, updated and should drive continual improvement manufacturing and control methods. Its effectiveness should form part of periodic management review. Where existing control systems are in place and are appropriately managed, these may not require replacement but should be referenced in the CCS and the associated interactions between systems should be understood.
- 2.3 全ての重要管理ポイントを明確に定 め、医薬品の品質及び安全性へのリス クを管理するため採用された(設計、 手順、技術及び組織の)管理及びモニ タリング措置全ての有効性を評価する ために、汚染制御ストラテジー(CC S)が当該施設横断的に実施されてい ること。CCSの複合ストラテジーで 汚染防止の頑健な保証を確立するこ と。CCSは、積極的に照査され、(適 宜)更新されていること、且つ製造及 び管理方法の継続的改善を推進するこ と。CCSの有効性は、定期的なマネ ジメントレビュー対象の一部とするこ と。既存の管理システムが整っていて 適切に運営されている場合には、それ らを置き換える必要がないこともあり 得るが、CCSにおいてそれらを参照 するともに、システム間の付随する相 互作用を理解しておくこと。
- 2.4 Contamination control and steps taken │2.4 汚染の管理及び微生物、エンドトキシ

to minimize the risk of contamination	ン / 発 熱 性 物 質 及 び 微 粒 子 の 発 生 源 か
from microbial, endotoxin/pyrogen and	ら汚染のリスクを最小化するため行わ
particle sources includes a series of	れる手立てには、互いに関連付けられ
interrelated events and measures.	た一連の事象及び措置が含まれる。そ
These are typically assessed,	れらは一般的に、個別に評価され、管
controlled and monitored individually	理され、モニターされるが、それらの
but their collective effectiveness	集約的な有効性が併せて検討されてい
should be considered together.	ること。
2.5 The development of the CCS requires	2.5 CSSの策定には、詳細な技術・工程
detailed technical and process	知識を要する。汚染の発生源となり得
knowledge. Potential sources of	るものとして、微生物及び細胞の断片
contamination are attributable to	(例:発熱性物質、エンドトキシン)
microbial and cellular debris (e.g.	や微粒子(例:ガラスその他目に見え
pyrogen, endotoxin) as well as	る微粒子及び可視未満の微粒子)が考
particulate (e.g. glass and other visible	えられる。
and sub-visible particles).	
Elements to be considered within a CCS	CSSの中で検討すべき要素には、以下
should include (but are not limited to):	を含めること(ただし、これらに限定さ
should include (but are not ininted to).	れるものではない)。
i. design of both the plant and processes	i. その製造所及び工程(付随する文書を
including the associated	含む)双方の設計
documentation;	
ii. premises and equipment;	ii. 建物及び設備
iii. personnel;	iii. 人員
iv. utilities;	iv. ユーティリティ
v. raw material controls — including	v. 製造材料の管理-エ程内管理を含む
in-process controls;	
vi. product containers and closures;	vi. 製品の容器及び密栓
vii. vendor approval – such as key	vii. ベンダーの承認 – 主要構成物の供給
component suppliers, sterilisation of	業者、構成物の滅菌及び単回使用システ
components and single use systems	ム(SUS)並びに重要業務サービスの
(SUS), and critical service providers;	提供業者など
viii. management of outsourced activities	
_	
and availability/transfer of critical	の重要情報の入手/伝達(例:滅菌業務
information between parties, e.g.	サービス請負)
contract sterilisation services;	
ix. process risk management;	ix. プロセスリスクマネジメント
x. process validation;	x. プロセスバリデーション
xi. validation of sterilisation processes;	xi. 滅菌工程のバリデーション
xii. preventative maintenance -	xii. 予防的な保守管理ー汚染の追加的リ
maintaining equipment, utilities and	スクがないことを確保する水準まで設
premises (planned and unplanned	備、ユーティリティ及び建物を保守管理
maintenance) to a standard that will	する(計画された保守管理及び計画外の
ensure there is no additional risk of	保守管理)
contamination;	
xiii. cleaning and disinfection;	xiii. 清浄化及び消毒
xiv. monitoring systems - including an	xiv. モニタリングシステム-科学的にき
assessment of the feasibility of the	^\v. ヒーメりンノンへり
introduction of scientifically sound,	
	・ ・
-	汚染の検知を最適化するものを導入することについての実現可能性の証価を
alternative methods that optimize the detection of environmental	方 梁 の 検 知 を 最 適 化 す る も の を 導 人 す る こ と に つ い て の 実 現 可 能 性 の 評 価 を 含 む 。

- xv. prevention mechanisms trend analysis, detailed investigation, root cause determination, corrective and preventive actions (CAPA) and the need for comprehensive investigational
- xv. 予防メカニズムー傾向分析、詳細な原 因調査、根本原因の特定、是正措置及び 予防措置(CAPA)、並びに包括的な 調査ツールの必要性
- xvi. continuous improvement based on information derived from the above.
- xvi. 上記から得られた情報に基づいた継 続的改善
- 2.6 The CCS should consider all aspects of contamination control with ongoing and periodic review resulting in updates within the pharmaceutical quality system as appropriate. Changes to the systems in place should be assessed for any impact on the CCS before and after implementation.
- 2.6 CCSは、医薬品品質システムを適宜 最新化することにつながる持続的な且 つ定期的な照査により、汚染防御のあ らゆる側面を検討するものであるこ と。既存システムへの変更については、 適用前後でCCSへのインパクトの評 価がなされていること。
- 2.7 The manufacturer should take all steps and precautions necessary to assure the sterility of the products manufactured within its facilities. Sole reliance for sterility or other quality aspects should not be placed on any terminal process or finished product test.
- 2.7 製造業者は、あらゆる必要な手立て及 び予防措置を講じて、自らの施設内で 製造された製品の無菌性を保証するこ と。無菌性又は他の品質面について、 最終工程又は最終製品試験を唯一の頼 りとしてはならない。

#### 3 Pharmaceutical Quality System (PQS)

- 医薬品品質システム(PQS)
- 3.1 The manufacture of sterile products is a complex activity that requires specific controls and measures to ensure the quality of products manufactured. Accordingly, the manufacturer's PQS should encompass and address the specific requirements of sterile product manufacture and ensure that all activities are effectively controlled so that the risk of microbial, particulate and endotoxin/pyrogen contamination is minimized in sterile products. In addition to the PQS requirements detailed in Chapter 1 of the GMP Guide (Part I - Basic Requirements for Medicinal Products), the PQS for sterile product manufacture should also ensure that:
- 3.1 無菌製品の製造は複雑な作業であり、 製造される製品の品質を確保するには 特有の管理及び措置を要する。そのた め、その製造業者のPQSは、無菌製 品の製造についての特定の要求事項を 包含し、対処するものであるとともに、 無菌製品中での微生物、微粒子及びエ ンドトキシン/発熱性物質の汚染のリ スクが最小化されるように全ての作業 が効果的に管理されていることを確保 にするものであること。PIC/Sの GMPガイドライン(パートI:医薬 品の基本的要求事項)の第1章に詳述 されているPQSの要求事項に加え て、無菌製品製造のためのPQSは、 以下の事項を確保するものであるこ
- i. An effective risk management system is integrated into all areas of the product life cycle with the aim to minimize microbial contamination and to ensure quality of sterile products manufactured.
- i. 効果的なリスクマネジメントのシステ ムが、微生物汚染を最小化するとともに 製造された無菌製品の品質を確保する ことを目的として、製品ライフサイクル の全領域に集約されている。
- ii. The manufacturer has sufficient│ ii. 製造業者が、その製造する製品及び用

knowledge and expertise in relation to the products manufactured and the equipment, engineering and manufacturing methods employed that have an impact on product quality.

- iii. Root cause analysis of procedural, process or equipment failure is performed in such a way that the risk to product is correctly identified and understood so that suitable corrective and preventive actions (CAPA) are implemented.
- iv. Risk management is applied in the development and maintenance of the CCS, to identify, assess, reduce/eliminate (where applicable) and control contamination risks. Risk management should be documented and should include the rationale for decisions taken in relation to risk reduction and acceptance of residual risk.
- v. Senior management should effectively oversee the state of control throughout the facility and product lifecycle. Risk management outcome should be reviewed regularly as part of the on-going quality management, during change, in the event of a significant emerging problem, and during the periodic product quality review.
- Processes associated with finishing, storage and transport of sterile products should not compromise the sterile product. Aspects that should be considered include: risks container integrity, of contamination and avoidance of degradation by ensuring that products stored and maintained accordance with the registered storage
- vii. Persons responsible for the certification/release of sterile products have appropriate access to manufacturing and quality information and possess adequate knowledge and experience in the manufacture of sterile products and the associated critical quality attributes. This is in order to allow such persons to determine if the

- いる設備、工学的手法及び製造方法であって製品の品質にインパクトを与えるものに関して、十分な知識及び専門性を有している。
- iii. 手順、工程又は設備の不備についての 根本原因分析は、製品へのリスクを正し く特定し且つ理解した方法で行い、適し た是正措置及び予防措置(CAPA)が 実施されるようにする。
- iv. C C S の策定及び維持点検においてリスクマネジメントを適用して、汚染リスクを特定し、評価し、低減/除去し、且つ制御する。リスクマネジメントが文書化されていること、且つそれには、リスクの低減及び残るリスクの許容に関して下した決定の理論的根拠が含まれていること。
- v. 上級経営陣が、製品ライフサイクルに 亘って施設の隅々まで管理の状態を効 果的に監督すること。リスクマネジメン トの結果は、変更時、重大な問題発生時、 及び定期的な製品品質の照査の際に、持 続的な品質マネジメントの一環として、 定期的に照査すること。
- vi. 無菌製品の仕上げ、貯蔵及び運搬に伴うプロセスが、その無菌製品を毀損してはならない。検討すべき観点には、以下が含まれる:容器の完全性、汚染のリスク、登録された貯蔵条件に従って製品が貯蔵され、維持管理されていることを確保することで品質低下の回避。
- vii. 無菌製品の認証/出荷可否判定の責任者が、製造及び品質の情報を適切に閲覧できる、また、無菌製品の製造及び付随する重要な品質特性に十分な知識及び経験を有する。このことは、無菌製品が登録された規格及び承認された工程に従って製造されており、所要の品質であるかどうかを、当該者が判定できるようにするためである。

- sterile products have been manufactured in accordance with the registered specifications and approved process and are of the required quality.
- 3.2 All non-conformities, such as sterility test failures, environmental monitoring excursions or deviations from established procedures should be adequately investigated before certification/release of the batch. The investigation should determine the potential impact upon process and product quality and whether any other processes or batches are potentially impacted. The reason for including or excluding a product or batch from the scope of the investigation should be clearly justified and recorded.

#### 4 Premises

- 4.1 The manufacture of sterile products should be carried out in appropriate cleanrooms, entry to which should be through change rooms that act as airlocks for personnel and airlocks for equipment and materials. Cleanrooms and change rooms should maintained to an appropriate cleanliness standard and supplied with air which has passed through filters of an appropriate efficiency. Controls and monitoring should be scientifically justified and should effectively evaluate the state of environmental
- 4 建物
- 4.2 The various operations of component preparation, product preparation and filling should be carried out with appropriate technical and operational separation measures within the cleanroom or facility to prevent mix up and contamination.

pass-through hatches.

conditions of cleanrooms, airlocks and

- 4.2 構成物の準備、製品の調製及び容器充填の種々の作業は、クリーンルーム又は施設内において技術的及び作業的に分離する適切な措置を図った上で行い、混同及び汚染を防止すること。
- 4.3 Restricted Access Barrier Systems (RABS) or isolators are beneficial in required conditions assuring microbial minimizina contamination associated with direct human interventions in the critical zone. Their use should be considered in the CCS. Any alternative approaches to the use of RABS or isolators should be
- 4.3 重要区画において要求される条件を確保するともに直接人が介在するには、アクセス制限バリアシステム(RABS)又はアイソレータが役立つ。それららを用いること。RABS又はアイソレーチがのよいること。RABS又はアイソレーチがれること。RABS又はアイソーチがあれば、その妥当性が示されていること。

justified.

4.4 For the manufacture of sterile products there are four grades of cleanroom/zone.

Grade A: The critical zone for high-risk operations (e.g. aseptic processing line, filling zone, stopper bowl, open primary packaging or for making aseptic connections under the protection of first air). Normally, such conditions are by localised provided а airflow protection, such as unidirectional airflow workstations within RABS or isolators. The maintenance of unidirectional airflow should be demonstrated and qualified across the whole of the grade A area. Direct intervention (e.g. without the protection of barrier and glove port technology) into the grade A area by operators should be minimized by premises, equipment, process and procedural

Grade B: For aseptic preparation and filling, this is the background cleanroom for grade A (where it is not an isolator). Air pressure differences should be continuously monitored. Cleanrooms of lower grade than grade B can be considered where isolator technology is used (see paragraph 4.20).

Grade C and D: These are cleanrooms used for carrying out less critical stages in the manufacture of aseptically filled sterile products or as a background for isolators. They can also be used for the preparation/filling of terminally sterilised products. (See section 8 for the specific details on terminal sterilisation activities).

- 4.5 In cleanrooms and critical zones, all exposed surfaces should be smooth, impervious and unbroken in order to minimize the shedding or accumulation of particles or micro-organisms.
- 4.6 To reduce accumulation of dust and to facilitate cleaning there should be no recesses that are difficult to clean effectively, therefore projecting ledges, shelves, cupboards and equipment should be kept to a

4.4 無菌製品の製造には、クリーンルーム /区画について 4 つの清浄度等級がある。

グレードB:無菌操作法による調製・容器充填作業のための、(アイソレータウンドのクリーンルームである。差圧が更大がある。を用いていること。アイソレーを検討し得る(4.20節を参照)。

グレード C 及び D : 無菌操作法により容器充填済みの無菌製品の製造においてはいりでない段階に用いられ、又はアイソレータのバックグラウンドとして用いられるクリーンルームである。では、最終滅菌法による製品の調製/では、最終滅菌作業に関する特別な詳細については8項を参照)。

- 4.5 クリーンルーム及び重要区画内では、 微粒子又は微生物の拡散又は蓄積を最 小化するために、全ての露出表面が平 滑、不浸透性で且つ破損のないもので あること。
- 4.6 塵埃が溜まるのを低減し、清浄化し易くするため、効果的に清浄化することが難しい凹みがないこと。よって、突き出た棚、棚板、戸棚及び設備は最小限度にしておくこと。ドアは、清浄化できない凹みがないように設計されて

minimum. Doors should be designed to avoid recesses that cannot be cleaned. Sliding doors may be undesirable for this reason.

- いること。そのため、スライドドアは 望ましくないことがあり得る。
- 4.7 Materials used in cleanrooms, both in the construction of the room and for items used within the room, should be selected to minimize generation of particles and to permit the repeated application of cleaning, disinfectant and sporicidal agents where used.
- 4.7 クリーンルーム内で用いられる材質 (当該室の構造建材及び当該室内部 使用される物品の材質の両方)は、微 粒子の発生が最小化されるように、ま た、清浄化剤、消毒剤及び殺芽胞剤を 使用する場合には、それらを繰り返し 適用できるように、選定されていること。
- 4.8 Ceilings should be designed and sealed to prevent contamination from the space above them.
- 4.8 天井は、上部空間からの汚染を防止するように設計され且つ閉塞されていること。
- 4.9 Sinks and drains should be prohibited in the grade A and grade B areas. In other cleanrooms, air breaks should be fitted between the machine or sink and the drains. Floor drains in lower grade cleanrooms should be fitted with traps or water seals designed to prevent back flow and should be regularly cleaned, disinfected and maintained.
- 4.9 シンク及び排水口を、グレードA及び グレードBの区域内に設置したないに と。その他のクリーンルーム内では エアブレイクが機器又はシンクと エアブレイクが機器又はいること い等級のクリーンルーム内の床排水の には、逆流を防止する設計のトラれ、 で はウォータシールが取り付けられ に はウォータとれ、 消毒され、 管理されていること。
- 4.10 The transfer equipment of and materials into and out the cleanrooms and critical zones is one of the greatest potential sources of contamination. Any activities with the potential compromise cleanliness of cleanrooms or the critical zone should be assessed and if they cannot be eliminated, appropriate controls should be implemented.
- 4.10 クリーンルーム及び重要区域に設備 及び原材料を搬出入することは、汚染 の最大の発生源となり得るものの1つ である。クリーンルーム又は重要区域 の清浄度を損なう可能性のある作業を 評価し、当該作業を排除できないとき には、適切な管理を実施すること。
- 4.11 The transfer of materials, equipment, and components into the grade A or B areas should be carried out via a unidirectional process. Where possible, items should be sterilised and passed into these areas through double-ended sterilisers (e.g. through double-door autoclave depyrogenation oven/tunnel) sealed into the wall. Where sterilisation upon transfer of the items is not possible, a procedure which achieves the same objective of not introducing contamination should be validated and implemented, (e.g. using an effective transfer disinfection process, rapid
- 4.11 グレードA又はBの区域内へ原材料、 設備及び構成物の搬入は、一方通行の プロセスで行われること。なるべく壁 の中に密封された通過式滅菌器を通過 させて(例:双扉式のオートクレーブ 又は脱発熱性物質化オーブン/トンネ ルを通過させて)物品を滅菌し、当該 区域内へ受け渡すこと。当該物品の搬 送に際して滅菌が不可能である場合に は、汚染を持ち込ませない同じ目的が 達成される手順をバリデートした上で 実施すること(例:効果的な搬送消毒 エ程、アイソレータの迅速搬送システ ムの使用、気体又は液体の原材料に細 菌捕捉フィルタの使用)。グレードA 及びBの区域から物品の取出しは

transfer systems for isolators or, for gaseous or liquid materials, а bacteria-retentive filter). The removal of items from the grade A and areas (e.g. materials, waste, environmental samples) should be carried out via а separate unidirectional process. If this is not possible, time-based separation of movement (incoming/exiting material) by procedure should be considered and controls applied to avoid potential contamination of incoming items.

(例:原材料、廃棄物、環境検体)、搬入時と別の一方通行プロセスで行われること。それが可能でなければ、移動(物品の搬入/搬出)の時間を別にする手順を検討し、搬入物品の潜在的汚染を回避するように管理が適用されていること。

- 4.12 Airlocks should be designed and used to provide physical separation and to minimize microbial and particle contamination of the different areas and should be present for material and personnel moving between different Wherever possible, airlocks grades. used for personnel movement should be separated from those used for material movement. Where this is not practical, time-based separation of movement (personnel/material) procedure should be considered. Airlocks should be flushed effectively with filtered air to ensure that the grade of the cleanroom is maintained. The final stage of the airlock should, in the "at rest" state, be of the same cleanliness grade (viable and total particle) as the cleanroom into which it leads. The use of separate change rooms for entering and leaving the grade B area is desirable. Where this is not practical, time-based separation activities (ingress/egress) bγ procedure should be considered. Where the CCS indicates that the risk of contamination is high, separate change rooms for entering and leaving production areas should be used. Airlocks should be designed as follows:
- 4.12 エアロックは、物理的な分離を与える ように、且つ、異なる区域の微生物・ 微粒子汚染が最小化されるように設計 され、使用されていること、且つ異な る清浄度等級間を移動する原材料及び 人員に供されていること。人員の移動 用のエアロックは、なるべく原材料の 移動用のエアロックと別になっている こと。それが実践的でない場合には、 (人員/原材料の)移動する時間を別 にする手順を検討すること。エアロッ クをフィルタ処理された空気で効果的 に換気して、クリーンルームの等級が 維持管理されていることを確保にする こと。エアロックの最終段階は、「非 作業時」の状態において、そこからつ ながるクリーンルームと同じ清浄度等 級(生菌数及び総微粒子量)になって いること。グレードB区域を入退室す る際には、別々の更衣室を使うことが 望ましい。それが実践的でない場合に は、(入室/退室)作業の時間を別に する手順を検討すること。CCSで汚 染のリスクが高いことが示されている 場合には、製造区域の入退室で別々の 更衣室が使われること。エアロックは、 以下のように設計されていること:
- i. Personnel airlocks: Areas of increasing cleanliness used for entry of personnel (e.g. from the grade D area to the grade C area to the grade B area). In general hand washing facilities should be provided only in the first stage of the changing room and not be present in
- i. 人員用のエアロック:人員の立入りに使われる、清浄度が次第に高くなる区域 (例:グレードD区域からグレードC区域へ、続いてグレードB区域へ)。一般 に手洗い施設は、更衣室の第一段階にのみ設けることとし、グレードB区域に直接つながっている更衣室内にあっては

changing rooms directly accessing the grade B area.

- Material airlocks: used for materials and equipment transfer.
  - Only materials and equipment that have been included on an approved list and assessed during validation of the transfer process, should be transferred into the grade A or grade areas via an airlock pass-through hatches Equipment and materials (intended for use in grade A area) should be protected when transiting through the grade B area. Any unapproved items that require transfer should be pre-approved as an exception. Appropriate risk assessment and mitigation measures should applied and recorded as per the manufacturer's CCS and should include a specific disinfection and monitoring programme approved by quality assurance.
  - Pass-through hatches should be designed to protect the higher-grade environment, for example by effective flushing with an active filtered air supply.
  - The movement of material or equipment from lower grade or unclassified area to higher grade clean areas should be subject to cleaning and disinfection commensurate with the risk and in line with the CCS.
- 4.13 For pass-through hatches and airlocks (for material and personnel), the entry and exit doors should not be opened simultaneously. For airlocks leading to the grade A and grade B areas, an interlocking system should be used. For airlocks leading to grade C and D areas, a visual and/or audible warning system should be operated as a minimum. Where required to maintain area segregation, a time delay between the closing and opening of interlocked doors should be established.
- 4.14 Cleanrooms should be supplied with a filtered air supply that maintains a

ならない。

- ii. 原材料用のエアロック:原材料及び設備の搬送に使われる。
  - 承認を受けたリストに収載されてい る原材料及び設備であって搬送工程 のバリデーションの際に評価済みで あるもののみが、グレードA又はグ レードBの区域内へエアロック又は パススルーハッチを通して搬入され ていること。設備及び原材料(グレ ードA区域内で用いようとするも の) がグレードB区域を通過する際 に保護されていること。承認を受け ていない物品で搬送を要するものが あれば、例外として事前承認を受け ること。リスクの適切な評価及び軽 減措置は、その製造業者のCCSに 則って適用され且つ記録作成されて いること、また、品質保証担当によ って承認を受けた特別な消毒及びモ ニタリングのプログラムを含めるこ
  - パススルーハッチは、(例えば、有効なフィルタ処理された給気で効果的に換気することで)より高い等級の環境を保護するように設計されていること。
  - より低い等級の区域又は等級分けされていない区域からより高い等級の 区域への原材料又は設備の搬送は、 CCSに沿ってリスクに相応した清 浄化及び消毒の対象となっていること。
- 4.14 クリーンルームは、全ての作業条件下 で、より低い等級のバックグラウンド

positive pressure and/or an airflow relative to the background environment of a lower grade under all operational conditions and should flush the area effectively. Adjacent rooms different grades should have an air pressure difference of a minimum of 10 Pascals (guidance value). attention should be paid to protection of the critical zone. The recommendations regarding air supplies and pressures may need to be modified where it is necessary to contain certain materials pathogenic, highly toxic or radioactive products or live viral or bacterial materials). The modification may positively include or negatively pressurized airlocks that prevent the hazardous material from contaminating surrounding areas. Decontamination of facilities (e.g. the cleanrooms and heating, ventilation, and conditioning (HVAC) systems) and the treatment of air leaving a clean area, may be necessary for some operations. Where containment requires air to flow into a critical zone, the source of the air should be from an area of the same or higher grade.

環境に比して陽圧及び/又は気流を保 持するフィルタ処理された給気が供給 されていること、また、その給気は当 該区域を効果的に換気するものである こと。異なる清浄度等級の隣接する部 屋には、少なくとも 10 パスカル(ガイ ダンス値)の気圧差があること。重要 区域の保護には、特別な注意を払うこ と。ある種の原材料(例:病原性、高 毒性若しくは放射性の生成物、又は生 きたウイルス若しくは細菌性の原材 料)を封じ込めることが必要な場合に おいて、給気及び気圧に関する推奨事 項を修正しなければならないことがあ り得る。当該修正には、危険物質が周 囲の区域を汚染するのを防止する陽圧 又は陰圧がかかったエアロックが含ま れうる。施設(例:クリーンルーム及 び暖房、換気、空調(HVAC)シス テム)の除染及び清浄区域から出てい く空気の処理が必要とされ得る作業も ある。封じ込めで重要区域に空気を流 入させることを要する場合には、当該 空気の供給源は、同等以上の等級の区 域からとすること。

- 4.15 Airflow patterns within cleanrooms and zones should he visualised to demonstrate that there is no ingress from lower grade to higher grade areas and that air does not travel from less clean areas (such as the floor) or over operators or equipment that may transfer contamination the to higher-grade areas. Where unidirectional airflow is required, visualisation studies should performed to determine compliance, (see paragraphs 4.4 & 4.19). When filled, closed products are transferred to an adjacent cleanroom of a lower grade via a small egress point, airflow visualization studies should demonstrate that air does not ingress from the lower grade cleanrooms to the grade B area. Where air movement is shown to be a contamination risk to the
- 4.15 クリーンルーム及び清浄区画内での 気流パターンを視覚化して、低い等級 から高い等級の区域へ流入することが ない旨、また、低い等級の区域(床な ど)から又はより高い等級の区域へ汚 染を運ぶおそれのある作業者又は設備 の上を空気が漂うことのない旨を、実 証すること。一方向気流を要する場合 には、視覚化検討試験を行って適合を 判定すること(4.4 節及び 4.19 節を参 照)。容器充填され且つ閉塞された製 品を小さな搬出口を介してより低い等 級の隣接クリーンルームへ搬送する際 には、空気がより低い等級のクリーン ルームからグレードB区域へ入り込む ことがない旨を、気流視覚化検討試験 で実証すること。空気が動くことで清 浄区域又は重要区域に対する汚染リス クになることが判明している場合に は、是正措置(設計改良など)を実施 すること。気流パターンの検討試験は、

clean area or critical zone, corrective actions, such as design improvement, should be implemented. Airflow pattern studies should be performed both at rest and in operation (e.g. simulating operator interventions). Video recordings of the airflow patterns should be retained. The outcome of the air visualisation studies should be documented and considered when establishing the facility's environmental monitoring programme.

非作業時及び作業時(例:作業者の介 在をシミュレートする)の両方が行われていること。気流パターンのビデオ記録が保存されていること。空気の視覚化検討試験の結果を文書化するととプログラムを策定する際に検討すること。

- 4.16 Indicators of air pressure differences should be fitted between cleanrooms and/or between isolators and their background. Set-points and the criticality of air pressure differences should be considered within the CCS. Air pressure differences identified as critical should bе continuously monitored and recorded. A warning system should be in place to instantly indicate and warn operators of any failure in the air supply or reduction of air pressure differences (below set limits for those identified as critical). The warning signal should not be overridden without assessment and a procedure should be available to outline the steps to be taken when a warning signal is given. Where alarm delays are set, these should be assessed and justified within the CCS. Other air pressure differences should be monitored and recorded at regular intervals.
- 4.16 気圧差の表示器が、クリーンルーム及 び/又はアイソレータとそのバックグ ラウンドとの間に取り付けられている こと。設置箇所及び気圧差の重要度が、 CSSの中で検討されていること。重 要と特定された気圧差は、連続してモ ニターされ且つ記録作成されているこ と。警報システムが整っていて、空気 供給に不具合及び気圧差の低下(重要 と特定された箇所について設定された 限度値を下回る)があれば作業者に即 時に表示され警報を発するようになっ ていること。警報シグナルを評価なし に無効としてはならず、警報シグナル が発せられたときにとるべき手立てを 概説する手順が用意されていること。 警報の遅延を設定する場合には、CC Sにおいて評価し、妥当性を示すこと。 その他の気圧差は、規則的な間隔でモ ニターされ且つ記録されていること。
- 4.17 Facilities should be designed to permit observation of production activities from outside the grade A and B areas (e.g. through the provision of windows or remote cameras with a full view of the area and processes to allow observation and supervision without entry). This requirement should be considered when designing new facilities or during refurbishment of existing facilities.

#### **BARRIER TECHNOLOGIES**

4.18 Isolators or RABS, which are different technologies, and the associated processes, should be designed to

#### バリア技術

4.18 アイソレータ又はRABS(これらは 異なる技術である)及びそれに伴うエ 程は、グレードA環境が周囲の部屋の provide protection through separation of the grade A environment from the environment of the surrounding room. The hazards introduced from entry or removal of items during processing should be minimized and supported by high capability transfer technologies or validated systems that robustly prevent contamination and are appropriate for the respective technology.

環境から分離されることで保護されるように設計されていること。操作の際に物品の出し入れから生じる危害を最小化するとともに、汚染を頑健に防止し、且つ各々の技術に相応の高い能力の搬送技術又はバリデートされたシステムによって裏付けること。

- 4.19 The design of the technology and processes used should ensure appropriate conditions are maintained in the critical zone to protect the exposed product during operations.
- 4.19 用いられる技術及び工程の設計では、重要区画内において適切な条件が保たれることを確保して、作業の際に露出している製品を保護すること。

#### i. Isolators:

- a. The design of open isolators should ensure grade A conditions with first air protection in the critical zone and unidirectional airflow that sweeps over and away from exposed products during processing.
- b. The design of closed isolators should ensure grade A conditions with adequate protection for exposed products during processing. Airflow may not be fully unidirectional in isolators where closed simple operations conducted. are However, any turbulent airflow should not increase risk of contamination of exposed product. Where processing lines are included in closed isolators, grade A conditions should be ensured with first air protection in the critical zone and unidirectional airflow that sweeps over and away from exposed products during processing.
- c. Negative pressure isolators should only be used when containment of the product is considered essential (e.g. radiopharmaceutical products) and specialized risk control measures should be applied to ensure the critical zone is not compromised.

#### ii. RABS:

The design of RABS should ensure grade A conditions with unidirectional airflow and first air protection in the critical zone. A positive airflow from

#### i. アイソレータ

- a. 開口式アイソレータの設計では、重要区画内においてファーストエアで保護され、且つ操作の際に露出している製品の上を一方向気流が吹き流れるグレードA条件を確保すること。
- c. 陰圧のアイソレータは、製品の封じ込めが不可欠と考えられる場合(例:放射性医薬品製品)にのみ用いること、且つ特別なリスク管理措置を適用して、重要区画が毀損されないことを確保すること。

#### ii. RABS

RABSの設計は、重要区画内において 一方向気流及びファーストエアで保護 されているグレードA条件を確保する ものであること。重要区画から周囲のバ the critical zone to the supporting background environment should be maintained.

ックグラウンド環境への陽圧気流が保たれていること。

- 4.20 The background environment for isolators or RABS should ensure the risk of transfer of contamination is minimized.
- 4.20 アイソレータ又はRABSのバック グラウンド環境は、汚染の伝播するリ スクが最小化されていることを確保す るものであること。

#### i. Isolators:

- i. アイソレータ
- a. The background environment for open isolators should generally correspond to a minimum of grade C. The background for closed isolators should correspond to a minimum of grade D. The decision on the background classification should be based on risk assessment and justified in the CCS.
- a. 開口式アイソレータのバックグラウンド環境は一般に、最低限グレレータのバックグラウンド環境は、最低限イソレータのバックがラウンド環境は、最低のグラウンドの等級分けの決定は、リロのものであり、且つことのであること。
- b. Key considerations when performing the risk assessment for the CCS of an isolator should include (but are not limited to); the bio-decontamination programme, the extent of automation, the impact of glove manipulations that may potentially compromise 'first air' protection of critical process points, the impact of potential loss of barrier/glove integrity, transfer mechanisms used and activities such as set-up or maintenance that may require the doors to be opened prior to the final bio-decontamination of Where additional the isolator. process risks are identified, a higher grade of background should be considered unless appropriately justified in the CCS.
- b. アイソレータについてのCCSのリ スク評価を行う際の主要な検討事項 には、以下を含めること(ただし、こ れらに限定されるものではない):バ イオ除染プログラム、自動化の程度、 重要工程ポイントの「ファーストエ ア」保護を損なうおそれのある手袋操 作のインパクト、バリア/手袋の完全 性が失われた場合のインパクト、用い られる搬送メカニズム、及び始動準備 又は保守管理等の作業のうちアイソ レータの最終的なバイオ除染前にそ のドアを開けることを要し得るもの。 追加的な工程リスクが特定された場 合には、バックグラウンドをより高い 等級とすることを検討すること(な お、CCSにおいて適切に妥当性が示 れているときには、この限りでない)。
- c. Airflow pattern studies should be performed at the interfaces of open isolators to demonstrate the absence of air ingress.
- c. 気流パターンの検討試験を開口式ア イソレータの境界面で行って、空気が 入ってこないことを実証すること。

#### ii. RABS:

#### ii. RABS

The background environment for RABS used for aseptic processing, should correspond to a minimum of grade B and airflow pattern studies should be performed to demonstrate the absence of air ingress during interventions, including door openings if applicable.

無菌操作用のRABSのバックグラウンド環境は最低限グレードB相当であること、また、気流パターンの検討試験を行って、介入操作(該当する場合にはドアを開くことを含む)の際に空気が入ってこないことを実証すること。

- 4.21 The materials used for glove systems (for both isolators and RABS) should be demonstrated to have appropriate
- 4.21 (アイソレータ及びRABSの両方に ついて)手袋システムに使われる材質 は、機械的及び化学的な耐久性を適切

mechanical and chemical resistance. The frequency of glove replacement should be defined within the CCS.

i. Isolators:

a. For isolators, leak testing of the glove system should be performed using a methodology demonstrated to be suitable for the task and criticality. The testing should be performed at defined intervals. Generally glove integrity testing should be performed at a minimum frequency of the beginning and end of each batch or campaign. Additional glove integrity testing may be necessary depending on the validated campaign length.

Glove integrity monitoring should include a visual inspection associated with each use and following any manipulation that may affect the integrity of the system.

For manual aseptic processing activities where single unit or small batch sizes are produced, the frequency of integrity verification may be based on other criteria, such as the beginning and end of each manufacturing session.

 Integrity/leak testing of isolator systems should be performed at defined intervals.

ii. RABS:

For RABS, gloves used in the grade A area should be sterilised before installation and sterilised or effectively bio-decontaminated by a validated method prior to each manufacturing campaign. lf exposed to the background environment during operation, disinfection using approved methodology following each should be completed. Gloves should be visually examined with each use, and integrity testing should be performed at periodic intervals.

4.22 Decontamination methods (cleaning and bio-decontamination, and where applicable inactivation for biological materials) should be appropriately

に有することが実証されていること。 手袋交換の頻度がCCSに定められて いること。

i. アイソレータ

a. アイソレータについて、手袋ショカについて、手袋が、その役割なれたの役割さられたのでででででいる。とがまるで行われての間に、といるでででででででいる。といるでででででででででででいる。では、まれている。のでは、ないのでは、ないででででででででででででででででででででいる。できる。とがある。

手袋完全性モニタリングには、使用する都度に、及び当該システムの完全性 に影響を及ぼすおそれのある操作後 毎に、付随する目視検査を含めること。

1個単位又は小バッチサイズで生産される場合における手動無菌操作の活動については、完全性検証の頻度が別の判断基準に基づくこともあり得る(製造期間毎の開始時及び終了時など)。

b. アイソレータシステムの完全性/漏れ試験が、所定の間隔で行われていること。

ii. RABS

4.22 除染方法(清浄化及びバイオ除染、並びに(該当する場合)生物学的原材料の不活化)が適切に定められ、且つ管理されていること。バイオ除染ステッ

defined and controlled. The cleaning process prior to the bio-decontamination step is essential; any residues that remain may inhibit effectiveness of the decontamination process. Evidence should also be available to demonstrate that the cleaning and bio-decontamination agents used do not have adverse impact on the product produced within the RABS or isolator.

#### i. For isolators

The bio-decontamination process of the interior should be automated, validated and controlled within defined cycle parameters and should include a sporicidal agent in a suitable form (e.g. gaseous or vaporized form). Gloves should be appropriately extended with fingers separated to ensure contact with the agent. Methods used (cleaning and sporicidal bio-decontamination) should render the interior surfaces and critical zone of the isolator free from viable microorganisms.

#### i. アイソレータについて

その内部のバイオ除染工程が自動化され、バリデートされ、且つ所定のるに管理されて状足してるは、当な形態(例:が発染工程にてる場合の殺芽胞剤を当ずると。手袋は、指どうしを離とさる内にをが、当該薬剤に確実に接触びの内をであるにより、は、アイソレータの大力で重要区画に生育可能な微生のであることが、状態にするものであること。

#### ii. For RABS

The sporicidal disinfection should include the routine application of a sporicidal agent using a method that has been validated and demonstrated to robustly include all areas of the interior surfaces and ensure a suitable environment for aseptic processing.

#### ii. RABSについて

殺芽胞消毒には、内部表面の全域が頑健にカバーされていて無菌操作に適した環境が確保されていることがバリデートされ且つ実証された方法による、殺芽胞剤の通常適用を含めること。

# CLEANROOM AND CLEAN AIR EQUIPMENT QUALIFICATION

4.23 Cleanrooms and clean air equipment such as unidirectional airflow units (UDAFs), RABS and isolators, used for the manufacture of sterile products, should be qualified according to the characteristics required of environment. Each manufacturing operation requires an appropriate environmental cleanliness level in the operational state in order to minimize the risk of contamination of the product materials being handled. or Appropriate cleanliness levels in the "at rest" and "operational" states should be maintained.

### クリーンルーム及び清浄空気設備の適格性 評価

4.24 Cleanrooms and clean air equipment | 4.24 クリーンルーム及び清浄空気設備は

should be qualified using methodology in accordance with the requirements of Annex 15. Cleanroom qualification (including classification) should be clearly differentiated from operational environmental monitoring.

- アネックス 15 の要求事項に準拠する方法を用いて適格性評価されていること。クリーンルームの適格性評価(等級分けを含む)は、運用時の環境モニタリングと明確に区別されていること。
- 4.25 Cleanroom and clean air equipment qualification is the overall process of assessing the level of compliance of a classified cleanroom or clean air equipment with its intended use. As part of the qualification requirements of Annex 15, the qualification of cleanrooms and clean air equipment should include (where relevant to the design/operation of the installation):
- 4.25 クリーンルーム及び清浄空気設備の適格性評価は、等級分けされたクリーンルーム又は清浄空気設備がその用途に適合するレベルを評価するプロセス全体である。アネックス 15 の適格性評価要件の一部として、クリーンルーム及び清浄空気設備の適格性評価によいて)以下を含めること:
- i. installed filter system leakage and integrity testing,
- i. 据付けフィルタシステムの漏れ及び完 全性の試験
- ii. airflow tests volume and velocity,
- ii. 気流試験ー流量及び流速
- iii. air pressure difference test,
- iii. 気圧差試験
- iv. airflow direction test and visualisation,
- iv. 気流方向の試験及び視覚化
- v. microbial airborne and surface contamination,
- v. 浮遊菌及び表面汚染
- vi. temperature measurement test,
- vi. 温度測定試験

vii. relative humidity test,

vii. 相対湿度試験 viii. 回復試験

ix. containment leak test.

viii. recovery test,

ix. 封じ込めの漏れ試験

Reference for the qualification of the cleanrooms and clean air equipment can be found in the ISO 14644 series of standards.

クリーンルーム及び清浄空気設備の適格性評価のための参考資料が、ISO14644シリーズの規格に示されている。

- 4.26 Cleanroom classification is part of the cleanroom qualification and is a method of assessing the level of air cleanliness against a specification for a cleanroom or clean air equipment by measuring the total particle Classification concentration. activities should be scheduled and performed in order to avoid any impact on process or product quality. For example, initial classification should be performed during simulated operations and reclassification performed during simulated operations or during aseptic process simulation (APS).

- 4.27 For cleanroom classification, the total of particles equal to or greater than 0.5 and 5 µm should be measured. This measurement should be performed both at rest and in simulated operations in accordance with the limits specified in Table 1.
- 4.27 クリーンルームの等級分けには、0.5 μm 及び 5 μm 以上の微粒子の総量を 測定すること。この測定は、表 1 に規 定された限度値に準拠して、非作業時 及びシミュレートされた作業時の両方 で行われるものであること。

Table 1: Maximum permitted total particle concentration for classification

Grade	Maximum limits for total particle ≥ 0.5 µm/m³ at rest in operation		·		•
			at rest	in operation	
Α	3 520 3 520		Not specified (a)	Not specified (a)	
В	3 520 352 000		Not specified (a)	2 930	
С	352 000	3 520 000	2 930	29 300	
D	3 520 000	Not	Not 29 300 Not		
	predetermined <sup>(b)</sup>			predetermined (b)	

- $^{(a)}$  Classification including 5 $\mu$ m particles may be considered where indicated by the CCS or historical trends.
- (b) For grade D, in operation limits are not predetermined. The manufacturer should establish in operation limits based on a risk assessment and routine data where applicable.

表1:等級分けでの総微粒子量の許容上限

グレード	総微粒子量の上限 0.5 μm 以上/m³		総微粒子量の上限 5 μm 以上/m³	
	休止時 作業時		休止時	作業時
Α	3 520	3 520	規定せず <sup>(a)</sup>	規定せず(a)
В	3 520	352 000	規定せず <sup>(a)</sup>	2 930
С	352 000	3 520 000	2 930	29 300
D	3 520 000	予め決めず(b)	29 300	予め決めず(b)

- (a) CCS又は過去の傾向により示された場合には、 $5\mu$ m 微粒子を含めて等級分けを検討し得る。
- (b) グレード D については、作業時の限度値を予め定めていない。リスク評価及び通常時のデータに基づいて、製造業者が作業時の限度値を確立すること(該当する場合)。
- 4.28 For classification of the cleanroom, the minimum number of sampling locations and their positioning can be found in ISO 14644 Part 1. For the aseptic processing area and the background environment (the grade A and grade B areas, respectively), additional sample locations should be considered and all critical processing areas such as the point of fill and container closure feeder bowls should be evaluated. Critical processing locations should be determined by

documented risk assessment and knowledge of the process and operations to be performed in the area.

- 4.29 Cleanroom classification should be carried out in the "at rest" and "in operation" states.
  - i. The definition of "at rest" state is the condition whereby the installation of all the utilities is complete including any functioning HVAC, with the main manufacturing equipment installed as specified but not operating and without personnel present in the room.
  - ii. The definition of "in operation" state is the condition where the installation of the cleanroom is complete, the HVAC system fully operational, equipment installed and functioning in the manufacturer's defined operating mode with the maximum number of personnel present performing or simulating routine operational work.
  - iii. The total particle limits given in Table 1 above for the "at rest" state should be achieved after a "clean up" period on completion of operations and line clearance/cleaning activities. The "clean up" period (guidance value of less than 20 minutes) should be determined during the qualification of the rooms, documented and adhered to in procedures to reinstate a qualified state of cleanliness if disrupted during operation.
- 4.30 The speed of air supplied by unidirectional airflow systems should be clearly justified in the qualification protocol including the location for air speed measurement. Air speed should be designed, measured and maintained to ensure that appropriate unidirectional air movement provides protection of the product and open components at the working position (e.g. where high-risk operations occur and where product and/or components are exposed). Unidirectional airflow should provide systems homogeneous air speed in a range of 0.36 - 0.54 m/s (guidance value) at the working position, unless otherwise

- 4.29 クリーンルームの等級分けは、「非作業時」及び「作業時」の状態において 行うこと。
  - i. 「非作業時」状態の定義は、HVACを機能させることを含め全てのユーティリティの据付けが完了しており、主要な製造設備が規定どおりに据え付けられているが稼働しておらず、且つ室内に人員がいない状態である。
  - ii. 「作業時」状態の定義は、クリーンルームの据付けが完了して、H V A C システムが完全に稼働中で、設備が据え付けられて製造業者の定めた稼働モードで機能しており、最大限の数の人員が居合わせて通常時の運用作業を実行している又はシミュレートしている状態である。
  - iii. 「非作業時」状態について上記表 1 中に示した総微粒子量の限度値は、作業及びラインクリアランス/清浄化が後について「クリーンアップ」期を経た後にであること。「クリーンアップ」期(ガイダンス値として 20 分未満)は、当該クリーンルームの適格性評価の際に決定され、文書化されてう度の状態が作業の際に途絶えたときには、復旧手順を厳守すること。
- 4.30 一方向気流システムによって供給さ れる空気の速度は、空気速度測定の箇 所を含めて適格性評価の実施計画書中 において明確に妥当性を示しておくこ と。空気速度を設定し、測定し、維持 管理して、作業ポジション(例:高リ スク作業が行われる箇所、製品及び/ 又は構成物が露出している箇所)にお いて製品及び開口状態の構成物が適切 な一方向の空気の動きで保護されるよ うになっていることを確保すること。 一方向気流システムは、当該作業ポジ ションにおいて毎秒 0.36~0.54mの範 囲内(ガイダンス値)の均一な空気速 度を供するものであること(CCSに おいて科学的に妥当性が示されている ときには、この限りでない)。気流可

scientifically justified in the CCS. Airflow visualization studies should correlate with the air speed measurement.

視化検討試験は、空気速度測定との相関を示すものであること。

- 4.31 The microbial contamination level of the cleanrooms should be determined as part of the cleanroom qualification. The number of sampling locations should be based on a documented risk assessment and the results obtained room classification, visualization studies and knowledge of the process and operations to be performed in the area. The maximum limits for microbial contamination during qualification for each grade are given in Table 2. Qualification should include both "at rest" and "in operation" states.

Table 2: Maximum permitted microbial contamination level during qualification

Grade	Air sample CFU/m³	Settle plates (diameter 90 mm) CFU/4 hours <sup>(a)</sup>	Contact plates (diameter 55 mm) CFU/plate		
Α	No growth				
В	10 5		5		
С	100	50	25		
D	200	100	50		

- a) Settle plates should be exposed for the duration of operations and changed as required after a maximum of 4 hours. Exposure time should be based on recovery studies and should not allow desiccation of the media used.
- Note 1: All methods indicated for a specific grade in the table should be used for qualifying the area of that specific grade. If one of the methods tabulated is not used, or alternative methods are used, the approach taken should be appropriately justified.
- Note 2: Limits are applied using CFU throughout the document. If different or new technologies are used that present results in a manner different from CFU, the manufacturer should scientifically justify the limits applied and where possible correlate them to CFU.
- Note 3: For the qualification of personnel gowning, the limits given for contact plates and glove prints in Table 6 should apply.
- Note 4: Sampling methods should not pose a risk of contamination to the manufacturing operations.

#### 表2:適格性評価の際の微生物汚染レベルの許容上限

グレード	浮遊菌検体 C F U // m ³	落下菌 計測用プレート (直径 <b>90 mm</b> ) C F U / 4 時間 <sup>(a)</sup>	表面付着菌 計測用プレート (直径 <b>55mm</b> ) C F U /プレート	
Α	生育なし			
В	10	5	5	
С	100	50	25	
D	200	100	50	

- a) 落下菌計測用プレートを作業の間、曝露させておき、必要に応じて最長でも4時間後に交換すること。曝露時間は、再生育検討試験\*<sup>\* 訳注</sup>に基づくものであること、また、用いる培地の乾燥をさせてはならない。
  - (\*訳注:培地が乾燥して落下菌の再生育を阻害することがないことを確認するためのもの)
- 注1:表中の特定グレードについて示されている全ての方法が、その特定グレードの区域の適格性評価に用いられること。表中の方法の1つを用いない、又は代わりに別の方法を用いるときには、そうしたアプローチに妥当性が適切に示されていること。
- 注2:本文書全体を通して、CFUを使って限度値を適用している。別の又は新たな技術を用いてCFUと異なるやり方の結果がもたらされるときには、製造業者が、 適用される当該限度値に妥当性を科学的に示すこと、また、なるべくCFUとの 相関を示すこと。
- 注3:人員の作業衣着用の適格性評価には、表面付着菌計測用プレート及び手袋押捺について表6中に示されている限度値を適用すること。
- 注4:検体採取の方法が製造作業に汚染のリスクをもたらしてはならない。
- 4.32 The requalification of cleanrooms and clean air equipment should be carried out periodically following defined procedures. The requalification should include at a minimum the following:
  - i. cleanroom classification (total particle concentration),
  - ii. integrity test of final filters,
  - iii. airflow volume measurement,
- iv. verification of air pressure difference between rooms, and
  - v. air velocity test

(Note: For grade B, C and D the air velocity test should be performed according to a risk assessment documented as part of the CCS. However, it is required for filling zones supplied with unidirectional airflow (e.g. when filling terminally sterilised products or background to grade A and RABS). For grades with non-unidirectional airflow, a measurement of recovery testing should replace velocity testing).

- 4.32 クリーンルーム及び清浄空気設備の 適格性再評価が、所定の手順に従って 定期的に行われていること。その適格 性再評価には最低限、以下を含めるこ と:
  - i. クリーンルームの等級分け (総微粒子量)
  - ii. 最終フィルタの完全性試験
  - iii. 気流量測定
  - iv. 部屋間の気圧差の検証

#### v. 空気速度試験

(注:グレードB、C及びDについては、 CCSの一環として文書化されたリスス 評価に従って、空気速度試験が行われてる 容器充填区画(例:最終滅菌法による製び を容器充填する際、又はグレードA及び を容器充填する際、又はグレードA及び を容器充填する際、 スはグレードA及び を容器が要する際、 のバックグラウンド)には、 で速度試験が一方向で速度 大は、 で速度 をでまた、 をでまた、 を容器ができた。 を容器ができた。 を容器ができた。 をでまた。 をできた。 をできたた。 をできたた The maximum time interval for requalification of grade A & B areas, is 6 months. The maximum time interval for requalification of grade C & D areas, is 12 months.

グレードA及びBの区域についての適格性再評価の最長間隔は、6ヶ月である。グレードC及びDの区域についての適格性再評価の最長間隔は、12ヶ月である。

Appropriate requalification consisting of at least the above tests should also be carried out following completion of remedial action implemented to rectify an out of compliance equipment or facility condition or after changes to equipment, facility or processes as appropriate. The significance of a change should be determined through the change management process. Examples of changes to be considered include but are not limited to the following:

少なくとも上記の試験で構成される適切な適格性再評価を、不適合となき措置の完成を是正するため実施された改善措置の完更後にも、又は設備、施設又は工程に変更更変加えた後にも適宜、行うこと。変更の重大性を判下ではなった。検討すべき変更の事例には以ではない:

- interruption of air movement which affects the operation of the installation,
- ii. change in the design of the cleanroom or of the operational setting parameters of the HVAC system,
- iii. special maintenance which affects the operation of the installation (e.g. change of final filters).
- i. 空気の動きが遮られ、設備の稼働に影響を及ぼす場合
- ii. クリーンルームの設計変更、又はHA VCシステムの作動設定パラメータ変 更
- iii. 設備の稼働に影響を及ぼす特別な保守管理(例:最終フィルタの交換)

#### **DISINFECTION**

#### 消毒

- 4.33 The disinfection of cleanrooms is particularly important. They should be cleaned and disinfected thoroughly accordance with written programme. For disinfection to be effective, prior cleaning to remove surface contamination should performed. Cleaning programmes should effectively remove disinfectant More than one type of residues. disinfecting agent should be employed to ensure that where they different modes of action, combined usage is effective against bacteria and fungi. Disinfection should include the periodic use of a sporicidal agent. Monitoring should be undertaken regularly in order to assess the effectiveness of the disinfection programme and to detect changes in types of microbial flora (e.g. organisms resistant to the disinfection regime currently in use).
- 4.33 クリーンルームの消毒は、特に重要で ある。文書化されたプログラムに従っ て、クリーンルームが徹底的に清浄化 され、消毒されていること。消毒を効 果的なものとするには、表面の汚染を 除去する事前の清浄化が行われている こと。清浄化プログラムは、消毒剤の 残渣を効果的に除去するものであるこ と。複数種類の消毒剤を用いて、それ らが異なる作用機序を有することで、 その組み合わせが細菌及び真菌に対し て効果を発揮することを確保するこ と。消毒には、殺芽胞剤の定期的な使 用を含めること。消毒プログラムの有 効性を評価し、微生物叢の種類の変化 (例:現行用いられている消毒法に対 して耐性がある微生物)を検出するた めには、定期的にモニタリングが行わ れること。
- 4.34 The disinfection process should be validated. Validation studies should
- 4.34 消毒工程は、バリデートされたものであること。バリデーションでは、消毒

demonstrate the suitability and effectiveness of disinfectants in the specific manner in which they are used and on the type of surface material, or representative material if justified, and should support the in-use expiry periods of prepared solutions.

- 剤が使われる特定の方法で、消毒表面 材質の種類(又は妥当性を示すことが できれば代表的な材質)への消毒剤の 適切性及び有効性を実証すること。ま た、調製済み消毒液の使用状態での有 効期限をバリデーションで裏付けるこ と。
- 4.35 Disinfectants and detergents used in grade A and grade B areas should be sterile prior to use. Disinfectants used in grade C and D may also be required to be sterile where determined in the CCS. Where the disinfectants and detergents are diluted/prepared by the sterile product manufacturer, this should be done in a manner to prevent contamination and they should be monitored for microbial contamination. Dilutions should be kept in previously cleaned containers (and sterilized where applicable) and should only be stored for the defined period. disinfectants and detergents supplied "ready-made" then results from certificates of analysis conformance can be accepted subject to successful completion of appropriate vendor qualification.
- 4.35 グレードA及びグレードBの区域内 で使う消毒剤・洗浄剤は、使う前に無 菌であること。グレードC及びDで使 う消毒剤も、CCSで決まっている場 合には、無菌であることが要求され得 る。無菌製品の製造業者が消毒剤・洗 浄剤を希釈/調製する場合には、汚染 を防止する方法で行うこと、且つ微生 物汚染についてモニターすること。希 釈液は、事前に清浄化済みの(該当す る場合には滅菌済みの)容器中で保存 すること、また、貯蔵は所定の期間に 限ること。当該消毒剤・洗浄剤が供給 された「既製品」であるときには、適 切なベンダー適格性評価が問題なく完 了していることを条件として、試験成 績証明書又は適合証明書の結果を受け 入れることができる。
- 4.36 Where fumigation or vapour disinfection (e.g. Vapour-phase Hydrogen Peroxide) of cleanrooms and associated surfaces are used, the effectiveness of any fumigation agent and dispersion system should be understood and validated.
- 4.36 クリーンルーム及び付随する表面に 燻蒸又は蒸気消毒(例:気相過酸化水 素)を用いる場合には、燻蒸剤及び拡 散システムの効果を理解し且つバリデ ートすること。

#### 5 Equipment

- 5.1 A written, detailed description of the equipment design should be available (including process and instrumentation diagrams as appropriate). This should form part of the initial qualification package and be kept up to date.
- 5 設備

- 5.2 Equipment monitoring requirements should be defined "user requirements specifications" durina early stages of development, and confirmed during qualification. Process and equipment alarm events should be acknowledged and evaluated for trends. The frequency at which
- 5.1 設備の設計について詳細に記述した文書(適宜、工程及び計装の図表を含む)が用意されていること。当該文書は、導入時の適格性評価パッケージの構成要素とするとともに、最新の内容に保っておくこと。
- 5.2 設備のモニタリング要求事項が、開発の初期段階において「ユーザー適格性評価の際に確認されていること。とので設備の警報発生事象を認知を評価のについて評価すること。警報をに基づくの重大性に基づく既査であること(重大な警報は直ちに照査

alarms are assessed should be based on their criticality (with critical alarms reviewed immediately).

- する)。
- 5.3 As far as practicable, equipment, fittings and services should designed and installed so that operations, maintenance, and repairs performed outside cleanroom. If maintenance has to be performed in the cleanroom, and the required standards of cleanliness and/or asepsis cannot be maintained, then precautions such as restricting access to the work area to specified generation of personnel, clearly defined work protocols and maintenance procedures should be considered. Additional cleaning, disinfection and environmental monitoring should also be considered. If sterilisation of equipment is required, it should be carried out, wherever possible, after complete reassembly.
- 5.4 The cleaning process should be validated to be able to:
  - i. remove any residue or debris that would detrimentally impact the effectiveness of the disinfecting agent used,
  - ii. minimize chemical, microbial and particulate contamination of the product during the process and prior to disinfection.
- 5.5 For aseptic processes, direct and indirect product contact parts should be sterilised. Direct product contact parts are those that the product passes through, such as filling needles or pumps. Indirect product contact parts are equipment parts that do not contact the product, but may come into contact with other sterilised surfaces, the sterility of which is critical to the overall product sterility (e.g. sterilised items such as stopper bowls and guides, and sterilised components).
- 5.6 All equipment such as sterilisers, air handling systems (including air filtration) and water systems should be subject to qualification, monitoring and planned maintenance. Upon completion of maintenance, their return

- 5.4 清浄化工程は、以下が可能となるよう にバリデートされていること:
  - i. 使われた消毒剤の効果に悪いインパクトを与える残留物及びゴミを除去すること、
  - ii. 操作中及び消毒前の製品の化学物質汚染、微生物汚染、微粒子汚染を最小化すること。
- 5.5 無菌操作のため、製品に直接接触する 部品及び間接的にある 製品に直接接触する 接触は 直接 のために 接触は 直接 のまる 充填 る部品 とは が通過する 部品 とび は 通過する 部品 とび は 通過する 部品 とび は 通過する 部品 と は で は し で は し で は し で は し で は で は で な で は で は で な で な で な で が で あ で が に 滅 菌 済みの 構成物)。
- 5.6 滅菌器、空気処理システム(空気のフィルタ処理を含む)及び給水システム等の全ての設備が、適格性評価、モニタリング及び計画的な保守管理の対象となっていること。保守管理が完了した際には、その使用再開について承認

		1	+ = 1 - 1
	to use should be approved.		を受けること。
5.7	Where unplanned maintenance of	5.7	製品の無菌性に重要な設備についての
	equipment critical to the sterility of the		計画外の保守管理を行おうとする場合
	product is to be carried out, an		には、製品の無菌性に対する潜在的イ
	assessment of the potential impact to		ンパクトの評価を行うとともに記録作
	the sterility of the product should be		成すること。
	performed and recorded.		
5.8	A conveyor belt should not pass through	5.8	コンベアのベルトは、グレードA又は
	a partition between a grade A or B area		Bの区域とより低い空気清浄度の工程
	and a processing area of lower air		区域との間の障壁を通過してはならな
	cleanliness, unless the belt itself is		い(なお、当該ベルト自体が(例:滅
	continually sterilised (e.g. in a		菌トンネル内で)連続的に滅菌される
	sterilising tunnel).		ときには、この限りでない)。
5.9	Particle counters, including sampling	5.9	微粒子計数器(サンプリング管を含む)
	tubing, should be qualified. The		は、適格性評価されていること。チュ
	manufacturer's recommended		一ブの直径及び曲がり半径について
	specifications should be considered for		は、その製造元の推奨仕様を検討する
	tube diameter and bend radii. Tube		こと。チューブの長さは一般的に1m
	length should typically be no longer		以内であること(なお、妥当性が示さ
	than 1m unless justified and the		れているときには、この限りでない)、
	number of bends should be minimized.		且つ屈曲箇所の数が最小化されている
	Portable particle counters with a short		こと。サンプリング管の長さが短い携
	length of sample tubing should be used		帯式微粒子計数器は、等級分け目的で
	for classification purposes.		用いること。等速サンプリングヘッド
	Isokinetic sampling heads should be		は、一方向気流システムにおいて用い
	used in unidirectional airflow systems.		ること。微粒子計数器は、適切な方向
	They should be oriented appropriately		に向けて重要箇所にできるだけ近く配
	and positioned as close as possible to		置して、採取検体が全体を反映するも
	the critical location to ensure that		のであることを確保すること。
C 11.	samples are representative.	_	II
-	tilities	6	ユーティリティ
6.1	The nature and extent of controls	0.1	ユーティリティシステムに適用する管理の中で及び符冊は、そのスペースの
	applied to utility systems should be		理の内容及び範囲は、そのユーティリ
	commensurate with the risk to product		ティに伴う製品品質へのリスクに相応 するものであること。そのインパクト
	quality associated with the utility.  The impact should be determined via a		は、リスク評価を通じて決定し、CC
	risk assessment and documented as		Sの一部として文書化すること。
	part of the CCS.		30 即として文音化すること。
6.2	In general, higher risk utilities are those	6.2	一般的に、比較的高いリスクのユーテ
0.2	that:	0.2	ィリティとは、次のものである。
	directly contact product e.g. water for	i	
'-	washing and rinsing, gases and steam	١.	びすすぎ用の水、滅菌用のガス及び水蒸
	for sterilisation,		気)
	contact materials that will ultimately	 i i	- <u></u>
'''	become part of the product,	11.	取於的に製品の一部となる原材料に接触するもの
l			. 製品と接触することとなる表面に接
'''	contact surfaces that come into contact with the product,		. 製品と接触することとなる表面に接触するもの
			. その他、製品に直接インパクトを与え
10	. otherwise directly impact the product.	'	. その他、製品に直接インバクトを与えるもの
6 2	Utilities should be designed, installed,	6 2	<u> </u>
0.3	qualified, operated, maintained and	0.3	ィのシステムが期待通りに機能するこ
	quanneu, operateu, manitameu anu		1 シノハノムルガロ胆ット放胀するし

moni	tored in	a manner	to ensure	that
the	utility	system	functions	as
expe	cted.			

- とを確保するように設計され、設置され、適格性評価され、稼働し、保守管理され、且つモニターされていること。
- 6.4 Results for critical parameters and critical quality attributes of high risk utilities should be subject to regular trend analysis to ensure that system capabilities remain appropriate.
- 6.4 リスクの高いユーティリティの重要パラメータ及び重要品質特性の結果を定期的な傾向分析の対象にして、システム能力が適切な状態に保たれていることを確保すること。
- 6.5 Records of utility system installation should be maintained throughout the system's life-cycle. Such records should include current drawings and schematic diagrams, construction material lists and system specifications. Typically, important information includes attributes such as:
- 6.5 ユーティリティシステム据付けの記録書は、そのシステムのライフサイクルに亘って保管されていること。当該記録書には、現状の図面及び概略図表、建設資材リスト及びシステム仕様を含めること。一般的に、次のような特性が重要情報に含まれる:
- i. pipeline flow direction, slopes, diameter and length,
- i. パイプラインの流れ方向、傾斜、直径 及び長さ

ii. tank and vessel details,

- ii. タンク及び槽の詳細
- iii. valves, filters, drains, sampling and user points,
- iii. バルブ類、フィルタ類、排水設備、検体採取箇所及びユーザーポイント
- 6.6 Pipes, ducts and other utilities should not be present in cleanrooms. If unavoidable, then they should be installed so that they do not create recesses, unsealed openings and surfaces which are difficult to clean. Installation should allow cleaning and disinfection of outer surface of the pipes.
- 6.6 配管、ダクトその他のユーティリティがクリーンルーム内に出ていときには、ない。それが避けられないときには、清浄化するのが困難な凹部、閉塞いれてい開口部及び表面ができない配管の外部表面の清浄化及び消毒を可能にするものであること。

#### **WATER SYSTEMS**

#### 給水システム

- 6.7 Water treatment plant and distribution should systems be designed, constructed, installed, commissioned, qualified, monitored and maintained to prevent microbiological contamination and to ensure a reliable source of water of an appropriate quality. Measures should be taken to minimize the risk of presence of particulates, microbial contamination/proliferation and endotoxin/pyrogen (e.g. sloping of piping to provide complete drainage and the avoidance of dead legs). Where filters are included in the system, special attention should be given to their monitoring maintenance. Water produced should comply with the current monograph of the relevant Pharmacopeia.
- 微生物汚染を防ぎ、適切な品質の水の 信頼できる供給源を確保するように、 水処理設備及び配水システムが設計さ れ、組み立てられ、据え付けられ、就 役され、適格性評価され、モニターさ れ、且つ保守管理されていること。微 粒子、微生物の汚染/増殖及びエンド トキシン/発熱性物質の存在のリスク を最小化するよう措置を講じること (例:配管に傾斜を付けて完全に排水 できるようにして、デッドレグをなく す)。システム中にフィルタが含まれ ている場合には、そのモニタリング及 び保守管理に特別な注意を払うこと。 生産された水は、関連する薬局方の現 行のモノグラフに適合すること。

- 6.8 Water systems should be qualified and validated to maintain the appropriate levels of physical, chemical microbial control, taking the effect of seasonal variation into account.
- 6.9 Water flow should remain turbulent through the pipes in water distribution systems to minimize the risk of microbial adhesion, and subsequent biofilm formation. The flow rate established should he during qualification and be routinely
- 6.10 Water for injections (WFI) should be produced from water meeting specifications that have been defined during the qualification process, stored and distributed in a manner which minimizes the risk of microbial growth (e.g. by constant circulation at a temperature above 70°C). should be produced by distillation or by a purification process that is equivalent This may include to distillation. reverse osmosis coupled with other appropriate techniques such
- monitored.
- 6.11 Where WFI storage tanks are equipped with hydrophobic bacteria retentive vent filters, the filters should not be a source of contamination and integrity of the filter tested before installation and after use. Controls should be in place to prevent condensation formation on the filter (e.g. by heating).

ultrafiltration or nanofiltration.

electrodeionization

6.12 To minimize the risk of biofilm formation, sterilisation, disinfection or regeneration of water systems should carried out according predetermined schedule and as a remedial action following out-of-limit or specification results. Disinfection of a water system with chemicals should followed by а validated rinsing/flushing procedure. Water should be tested after disinfection/regeneration. Chemical testing results should be approved before the water system is returned to

- 6.8 適切なレベルの物理的、化学的及び微 生物学的管理(季節変動の影響を考慮 に入れる) を保持するように、給水シ ステムが適格性評価され且つバリデー トされていること。
- 配水システム内の配管を通る水の流れ を乱流状態に保って、微生物の付着及 びその後のバイオフィルム形成のリス クを最小化すること。流量は、適格性 評価の際に確立され、且つ日常的にモ ニターされていること。
- 6.10 注射用水 (W F I) は、適格性評価の 際に定められている規格に合致する水 から生産し、微生物生育のリスクを最 小化する方法 (例:70℃を超える温度 で常時循環させる)で貯蔵及び分配す ること。WFIは、蒸留又は蒸留と同 等の精製工程で生産すること。これに は、電気脱脱イオン、限外濾過又はナ ノフィルタ処理等の他の適切な技術と 組み合わせた逆浸透法が含まれ得る。
- 6.11 W F I の 貯 蔵 タ ン ク に 疎 水 性 の 細 菌 捕捉通気フィルタが取り付けられてい る場合には、そのフィルタが汚染の発 生源となってはならず、その据付け前 及び使用後にフィルタの完全性を試験 すること。当該フィルタ上の結露を防 止する管理(例:加熱による)が整っ ていること。
- 6.12 バイオフィルム形成のリスクを最小 化するため、予め定めたスケジュール に従って、また、限度値又は規格から 外れる結果となった後の改善措置とし て、給水システムの滅菌、消毒又は再 生が行われていること。化学剤で給水 システムの消毒を行った後には、バリ デートされた濯ぎ/洗い流し手順を実 施すること。消毒/再生の後には、水 を試験すること。当該給水システムを 再び使用に供する前に、化学的試験の 結果について承認を受けること。また、 微生物学的試験/エンドトキシン試験 の結果について、規格値内であること

(EDI),

microbiological/endotoxin use and results verified to he within approved specification and before batches manufactured using water from system are considered certification/release.

を検証するとともに、当該給水システムの水を使って製造されたバッチが認証/出荷可否判定にかかる前に承認を受けること。

- 6.13 Regular ongoing chemical and microbial monitoring of water systems should be performed to ensure that the water continues to meet compendial Alert levels should be expectations. based on the initial qualification data and thereafter periodically reassessed on data obtained during subsequent re-qualifications, routine monitoring, investigations. Review ongoing monitoring data should be carried out to identify any adverse trend in system performance. Sampling programmes should reflect the requirements of the CCS and should include all outlets and points of use, at a specified interval, to ensure that representative water samples are obtained for analysis on a regular basis. Sample plans should be based the qualification data, should consider the potential worst case sampling locations and should ensure that at least one representative sample is included every day of the water that is used for manufacturing processes.
- 6.13 給水システムについて定期的に化学 物質及び微生物の持続的なモニタリン グを行って、その水が公定書規格に適 合し続けることを確保すること。警報 基準値は、導入時の適格性評価データ に基づくものであること、また、その 後の適格性再評価、通常時のモニタリ ング及び原因調査の際に得られたデー タに基づいて、定期的に見直すこと。 持続的なモニタリングデータの照査を 行って、システム性能に好ましくない 傾向があれば特定すること。検体採取 プログラムは、CCSの要求事項に応 じたものとすること、また、水の取出 し箇所及び使用する箇所の全てを所定 の間隔でカバーして、システム全体を 反映する水検体が定期的に分析に供さ れていることを確保すること。検体採 取計画は、適格性評価データに基づく ものであること、考え得るワーストケ 一スの検体採取箇所を検討すること、 また、製造工程に用いられる各日の水 を反映する検体が少なくとも1つ含ま れることを確保すること。
- 6.14 Alert level excursions should be documented and reviewed, and include an investigation to determine whether the excursion is a single (isolated) event or if results are indicative of an adverse trend or system deterioration. Each action limit excursion should be investigated to determine the probable root causes and any potential impact on the quality of products and manufacturing processes as a result of the use of the water.
- 6.14 警報基準からの外れ値は、文書化し、 照査すること、且つ、外れ値は、文書化していい。 回限り(単発)の事象ステム低の はない傾向若しかがないが判定を査を 大ている結果がよりがですがないが ではいるがですがないが判定すること。
- 6.15 WFI systems should include continuous monitoring systems such as Total Organic Carbon (TOC) and conductivity, as these may give a better indication of overall system performance than discrete sampling. Sensor locations should be based on
- 6.15 W F I システムには、総有機炭素量(TOC)及び伝導率等を連続モニタリングするシステムを含めること。それらは、不連続な検体採取よりも、システム性能全体についての優れた指標となり得るからである。検知器の設置場所は、リスクに基づくものであるこ

ی ځ risk.

# STEAM USED AS A DIRECT STERILISING

#### 6.16 Feed water to a pure steam (clean generator should steam) appropriately purified. Pure steam should generators be designed, qualified and operated in a manner to ensure that the quality of steam

produced meets defined chemical and

endotoxin levels. 6.17 Steam used as a direct sterilising agent should be of suitable quality and should not contain additives at a level which could cause contamination of product or equipment. For generator supplying pure steam used for the direct sterilisation of materials product-contact surfaces porous/hard-good autoclave loads), steam condensate should meet the current monograph for WFI of the relevant Pharmacopeia (microbial testing is not mandatory for steam condensate). A suitable sampling schedule should be in place to ensure that representative pure steam is obtained for analysis on a regular basis. Other aspects of the quality of

pure steam used for sterilisation

assessed

should

following (unless otherwise justified): non-condensable gases, dryness value (dryness fraction) and superheat.

periodically

include

## 直接滅菌剤として用いられる水蒸気

- 6.16 純水蒸気 (清浄水蒸気)発生装置への 供給水は、適切に精製されたものであ ること。純水蒸気発生装置は、生成さ れる水蒸気の品質が所定の化学物質及 びエンドトキシンのレベルに合致して いることを確保するように設計され、 適格性評価され、運用されていること。
- 6.17 直接滅菌剤として用いられる水蒸気 は、適切な品質のものであること、ま た、製品又は設備の汚染を引き起こし 得るレベルの添加物を含有してはなら ない。原材料又は製品接触面(例:多 孔 質 / 硬 質 性 の オ ー ト ク レ ー ブ 載 荷 物)の直接滅菌用の純水蒸気を供給す る発生装置については、水蒸気の凝縮 液が関連する薬局方のWFIの現行モ ノグラフ(微生物試験は水蒸気凝縮液 に必須でない)に適合すること。適切 な検体採取スケジュールが整ってい て、装置全体を反映する純水蒸気が定 期的に分析に供されることを確保する こと。滅菌用の純水蒸気の品質につい てのその他事項として、バリデートさ れたパラメータに対して定期的な評価 がなされていること。それらパラメー タには以下を含めること(なお、別途 妥当性が示されているときには、この 限りでない):非凝縮性ガス、乾燥度 (乾燥率) 及び加熱度。

#### GASES AND VACUUM SYSTEMS

be

against validated parameters.

should

parameters

#### 6.18 Gases that come in direct contact with the product/primary container surfaces should be of appropriate chemical, particulate and microbial quality. relevant parameters, including oil and water content, should be specified, taking into account the use and type of the gas, the design of the gas system generation and, where applicable, comply with the current monograph of the relevant Pharmacopeia or the product quality requirement.

#### ガス類及び真空システム

- 6.18 製品 / 1 次容器の表面と直接接触す ることとなるガス類は、化学的品質、 微粒子及び微生物についての品質が適 切なものであること。当該ガスの用途 及び種類、当該ガス発生装置の設計を 考慮に入れて、全ての関連パラメータ (油分及び水分の含有量を含む)規定 されていること。また (該当する場合) それらのパラメータは、関連する薬局 方の現行モノグラフ又は当該製品の品 質要求事項に適合すること。
- 6.19 Gases used in aseptic processes | 6.19 無菌操作において用いるガス類は、滅

should be filtered through a sterilising 菌グレードフィルタ (公称孔径が最大 grade filter (with a nominal pore size of 0.22 μm) を通して、用いるその場にお a maximum of 0.22 µm) at the point of いてフィルタ処理すること。当該フィ Where the filter is used on a ルタをバッチで使用する場合(例:無 batch basis (e.g. for filtration of gas 菌操作法により容器充填済みの製品の used for overlay of aseptically filled 気相部置換用のガスのフィルタ処理) 又は製品槽の通気フィルタとして使用 products) or as product vessel vent する場合には、フィルタの完全性試験 filter, then the filter should be integrity tested and the results reviewed as part を行って、その結果をバッチ認証/出 batch certification/release 荷可否判定プロセスの一部として照査 the Any transfer pipework or process. すること。最終的な滅菌グレードフィ tubing that is located after the final ルタ以降に設置された移送用の配管又 はチューブがあれば、滅菌されている sterilising grade filter should be sterilised. When gases are used in こと。工程中でガス類を用いるときに the process, microbial monitoring of は、用いるその場で定期的に、当該ガ gas should be performed スの微生物モニタリングが行われてい periodically at the point of use. ること。 6.20 Where backflow from vacuum or 6.20 真空システム又は加圧システムから pressure systems poses a potential の逆流が製品に対して潜在的リスクを risk to the product, there should be もたらす場合には、当該真空システム mechanism(s) to prevent backflow 又は加圧システムが停止した際に逆流 を防止する機構が備わっていること。 when the vacuum or pressure system is shut off. **HEATING** AND COOLING 加熱・冷却用の水力学システム AND **HYDRAULIC SYSTEMS** 6.21 Major items of equipment associated 6.21 水力学的に加熱・冷却するシステムに with hydraulic, heating and cooling 付随する設備の主要なものは、なるべ systems should, where possible, be く容器充填室外側に設置されているこ と。そのシステム流体物に付随した流 located outside the filling room. There should be appropriate controls to 出及び/又は交叉汚染を食い止める適 contain any spillage and/or cross 切な管理がなされていること。 contamination associated with the system fluids. 6.22 それらシステムからの漏洩が製品に 6.22 Any leaks from these systems that would present a risk to the product 対してリスクをもたらすことがあれ should be detectable (e.g. ば、検出可能であること(例:漏洩検 indication system for leakage). 知システム)。 7 Personnel 人員 7.1 The manufacturer should ensure that 7.1 製造業者は、適切に適性評価を受け、 sufficient 教育訓練を受けており、且つ無菌製品 there are appropriate personnel, suitably qualified, trained の製造及び検査、並びにその製造所の and experienced in the manufacture 製造作業に用いられる特定の製造技術 に経験を有する適切な人員を十分に確 and testing of sterile products, and any 保して、無菌製品の製造及び取扱いに of the specific manufacturing 適用されるGMP遵守を確保するこ technologies used in the site's manufacturing operations, to ensure ہ ع compliance with GMP applicable to the

7.2 Only the minimum number of personnel | 7.2 クリーンルーム内には最小限の数だけ

の必要人員とすること。クリーンルー

manufacture and handling of sterile

bе

present

should

products.

required

cleanrooms. The maximum number of operators in cleanrooms should be determined, documented and considered during activities such as initial qualification and APS, so as not to compromise sterility assurance.

ム内の作業者の最大人数を定めて文書 化するとともに、導入時の適格性評価 及びAPS等を行う際に検討し、無菌 性保証を損なわないようにすること。

- 7.3 ΑII personnel including those maintenance. performing cleaning, monitoring and those that access cleanrooms should receive regular training, gowning qualification and assessment in disciplines relevant to the correct manufacture of sterile products. This training should include the basic elements microbiology and hygiene, with a specific focus on cleanroom practices, contamination control, techniques and the protection of sterile products (for those operators entering grade B cleanrooms intervening into grade A) and the potential safety implications to the patient if the product is not sterile. The level of training should be based on the criticality of the function and area in which the personnel are working.
- 7.3 清浄化、保守管理、モニタリングを実 行する者及びクリーンルームに立ち入 る者を含む全ての人員は、定期的な教 育訓練、作業衣着用の適格性評価及び 無菌製品の適正製造に関連する専門分 野における評価を受けること。この教 育訓練には、微生物学及び衛生学の基 礎を含めること、また、クリーンルー ム実務、汚染制御、無菌操作技術及び 無菌製品の保護(グレードBクリーン ルームに入室する作業者及び/又はグ レードAへの介入操作を行う作業者向 け) 並びに製品が無菌でないときの患 者に対する安全性上の潜在的影響に特 に重点が置かれること。教育訓練のレ ベルは、その人員が従事する役割及び 区域の重要度に基づくものであるこ ه ځ
- 7.4 The personnel accessing grade A and B areas should be trained for aseptic gowning and aseptic behaviours. Compliance with aseptic gowning procedures should be confirmed by assessment and periodic reassessment at least annually, and should involve both visual and microbial assessment (using monitoring locations such as gloved fingers, forearms, chest and hood (facemask/forehead). paragraph 9.30 for the expected The unsupervised access to limits). the grade A and grade B areas where aseptic operations are or will be conducted should be restricted to appropriately qualified personnel, who have passed the gowning assessment and have participated in a successful
- 7.4 グレードA及びBの区域に立ち入る人 員は、無菌操作の作業衣着用及び無菌 操作の挙動の教育訓練を受けているこ と。無菌作業衣着用手順の遵守状況に ついて、評価及び少なくとも年1回の 定期的な再評価によって確認されてい ること、また、目視評価と微生物評価 の両方を含めること(手袋をした指、 前腕、胸部及びフード(顔面マスク/ 額)等をモニタリング部位とする。適 合とされる限度値については、9.30節 を参照)。無菌作業が行われている又 は行われる予定のグレードA及びグレ ードBの区域へ監督者なしに立ち入る のは、適切に適性評価を受けている人 員(作業衣着用評価に合格しており、 且つ問題ない結果となったAPSに参 加していた者)に限られていること。
- 7.5 Unqualified personnel should not enter grade B cleanrooms or grade A in operation. If needed in exceptional
- 7.5 適性評価を受けていない人員は、グレードBクリーンルーム又は作業中のグレードA区域に入ってはならない。例

cases, manufacturers should establish written procedures outlining the process by which unqualified personnel are brought into the grade B and A areas. An authorized person from the manufacturer should supervise the unqualified personnel during their activities and should assess the impact of these activities on the cleanliness of the area. Access by these persons should be assessed and recorded in accordance with the PQS.

- 7.6 There should be systems in place for the disqualification of personnel from working in or given unsupervised entry into cleanrooms that is based on aspects including ongoing assessment and/or identification of an adverse trend from the personnel monitoring and/or programme after being implicated in a failed APS. Once disqualified, retraining requalification should be completed before permitting the operator to have any further involvement in aseptic practices. For operators entering grade B cleanrooms or performing intervention into grade Α, this requalification should include consideration of participation in a successful APS.
- 7.6 持続的な評価並びに/又は人員モニタ リングプログラムで判明した好ましく ない傾向、及び/若しくは不合格のA PSに関与した後に判明した好ましく ない傾向等の観点に基づいて、クリー ンルーム内で従事する又は監督者なし にクリーンルームへ立ち入る人員を不 適格とする体制が整っていること。一 旦不適格とされた作業者には、無菌実 務に引き続き従事することを認める前 に、再教育訓練及び適性再評価が完了 していること。グレードBクリーンル ームに入室する作業者又はグレードA 内への介入操作を実行する作業者につ いては、問題ない結果となったAPS への参加の検討を、この適性再評価に 含めること。
- 7.7 High standards of personal hygiene and cleanliness are essential to prevent excessive shedding or increased risk of introduction of microbial Personnel involved in contamination. the manufacture of sterile products should be instructed to report any specific health conditions or ailments which may cause the shedding of abnormal numbers or types contaminants and therefore preclude cleanroom access. Health conditions and actions to be taken with regard to personnel who could be introducing an undue microbial hazard should be provided by the designated competent person and described in procedures.
- 7.7 人員の衛生を決議をは、本を上の衛生物であるののでは、一次の一方のでは、一次
- 7.8 Personnel who have been engaged in the processing of human or animal tissue materials or of cultures of
- 7.8 ヒト若しくは動物組織原材料又は微生物の培養物(現に製造工程で使用されているものを除く)の加工処理、又は

micro-organisms, other than those used in the current manufacturing process, or any activities that may have a negative impact to quality (e.g. microbial contamination), should not enter clean areas unless clearly defined and effective decontamination and entry procedures have been followed and documented.

品質に対するネガティブなインパクトを有し得る作業(例:微生物汚染)に従事していた人員は、清浄区域に入ってはならない(なお、明確に定められた有効な除染及び入室の手順に従い、 且つ文書記録されているときには、この限りでない)。

- 7.9 Wristwatches, make-up, jewellery, other personal items such as mobile phones and any other non-essential items should not be allowed in clean areas. Electronic devices used in cleanrooms, e.g. mobile phones and tablets, that are supplied by the manufacturer solely for use in the cleanrooms, may be acceptable if suitably designed to permit cleaning and disinfection commensurate with the grade in which they are used. The use and disinfection of such equipment should be included in the CCS.
- 7.10 Cleanroom gowning and hand washing should follow a written procedure designed to minimize contamination of cleanroom clothing and/or the transfer of contaminants to the clean areas.
- 7.10 クリーンルームの作業衣着用及び手洗いは、クリーンルーム着衣の汚染及び/又は汚染物質の清浄区域への移行を最小化するように設計された手順書に従うこと。
- 7.11 The clothing and its quality should be appropriate for the process and the grade of the working area. It should be worn in such a way as to protect the product from contamination. When the type of clothing chosen needs to provide the operator protection from the product, it should not compromise the protection of the product from contamination. Garments should be visually checked for cleanliness and integrity immediately prior to and after gowning. Gown integrity should also be checked upon exit. For sterilised garments and eye coverings, particular attention should be taken to ensure they have been subject to sterilisation process, are within their specified hold time and that the packaging is visually inspected to ensure it is integral before use. Reusable garments (including eye coverings) should be replaced if
- 7.11 着衣及びその品質は、その作業区域の 工程及び清浄度等級に適したものであ ること。着衣は、製品を汚染から保護 するようにする方法で着用すること。 作業者を製品から保護する必要性から 着衣の種類を選定したときには、当該 着衣が汚染からの製品の保護を損なっ てはならない。作業衣着用の直前及び 直後に清浄度及び完全性を目視チェッ クすること。退出の際に、作業衣の完 全性もチェックすること。滅菌済みの 作業衣及び眼部被覆物については特に 注意を払い、滅菌処理されていて且つ 所定のホールドタイム内であることを 確保すること、また、その包装を目視 検査して、使う前に問題がないことを 確保すること。再使用可能な作業衣(眼 部被覆物を含む)は、破損が見つかっ たときに、又は適格性評価の際に決め られた所定の頻度で、交換すること。 作業衣の適格性評価では、目視検査の みでは見つけられないおそれのある作 業衣への破損を含めて、何らか必要な

damage is identified, or at a set frequency that is determined during qualification studies. The qualification garments should of consider any necessary garment requirements, including testing damage to garments that may not be identified by visual inspection alone.

作業衣試験要件を検討すること。

- 7.12 Clothing should be chosen to limit shedding due to operators' movement.
- 7.12 着衣は、作業者が動くことによる毳立 ちを抑えられたものが選定されている こと。
- 7.13 A description of typical clothing required for each cleanliness grade is
- 7.13. 各清浄度等級について要求される代 表的な着衣の解説を、以下に示す:
- given below: i. Grade B (including access/interventions into grade A): appropriate garments that are dedicated for use under a sterilised suit should be worn before paragraph 7.14). gowning (see Appropriately sterilised, non-powdered, rubber or plastic gloves should be worn while donning the sterilised garments. Sterile headgear should enclose all hair (including facial hair) and where separate from the rest of the gown, it should be tucked into the neck of the A sterile facemask and sterile suit. sterile eye coverings (e.g. goggles) should be worn to cover and enclose all facial skin and prevent the shedding of droplets and particles. Appropriate sterilised footwear (e.g. over-boots) should be worn. Trouser legs should be tucked inside the footwear. Garment sleeves should be tucked into a second pair of sterile gloves worn over the pair worn while donning the gown. The protective clothing should minimize shedding of fibres or particles and retain particles shed by the body. The particle shedding and the particle retention efficiencies of the garments should be assessed during the garment qualification. Garments should be packed and folded in such a way as to allow operators to don the gown without contacting the outer surface of the garment and to prevent the garment from touching the floor.
- i. グレードB (グレードAへの立入り/ 介入操作を含む):滅菌済みスーツの下 に専用の適切な作業衣を、スーツ着用の 前に着用すること (7.14 節を参照)。 滅菌済み作業衣を身に纏っている間は、 適切に滅菌された、粉の付いていないゴ ム製又はプラスチック製の手袋を着用 すること。無菌頭巾で全ての髪の毛(顔 の毛を含む)を覆うこと、作業衣の裾か らはみ出す場合には、滅菌スーツの襟の 中に押し込めること。無菌の顔面マスク 及び眼部被覆物(例:ゴーグル類)を着 用して、顔面皮膚全体を覆い被せて落屑 物及び微粒子の拡散を防止すること。適 切な滅菌済み履き物(例:オーバーブー ツ)を着用すること。ズボンの裾は履き 物の中に押し込めること。作業衣の袖 は、作業衣を身に纏っている間着用する 2組目の無菌手袋の中に押し込めてお くこと。保護衣は、繊維又は微粒子の拡 散を最小化するものであること、また、 本体から剥落した微粒子を保持するも のであること。微粒子の剥落及び作業衣 の保持効果については、作業衣の適格性 評価の際に評価されていること。作業衣 は、作業者がその作業衣の外表面に接触 することなく、その作業衣を身にまとえ るにする方法で包装され、折りたたまれ ていること。

- ii. Grade C: Hair, beards and moustaches
- ii. グレードC:毛髪、顎髭及び口髭を覆 should be covered. A single or │ うこと。手首にはギャザーが付いていて

two-piece trouser suit gathered at the wrists and with high neck and appropriately disinfected shoes or overshoes should be worn. They should minimize the shedding of fibres and particles.

- iii. Grade D: Hair, beards and moustaches should be covered. A general protective suit and appropriately disinfected shoes or overshoes should be worn. Appropriate measures should be taken to avoid any ingress of contaminants from outside the clean area.
- iv. Additional gowning including gloves and facemask may be required in grade C and D areas when performing activities considered to be a contamination risk as defined by the CCS.
- 7.14 Cleanroom gowning should performed in change rooms of an appropriate cleanliness grade ensure gown cleanliness is maintained. Outdoor clothing including socks (other than personal underwear) should not be brought into changing rooms leading directly to grade B and C Single or two-piece facility areas. trouser suits, covering the full length of the arms and the legs, and facility socks covering the feet, should be worn before entry to change rooms for grades B and C. Facility suits and socks should not present a risk of contamination to the gowning area or processes.
- 7.15 Every operator entering grade B or A areas should gown into clean, sterilised protective garments (including eye coverings and masks) of an appropriate size at each entry. The maximum period for which the sterilised gown may be worn before replacement during a shift should be defined as part of the garment qualification.
- 7.16 Gloves should be regularly disinfected during operations. Garments and gloves should be changed immediately if they become damaged and present

- ハイネックになっている、上下つなぎ又はツーピースのズボンスーツ、及び適切に消毒済みのシューズ又はオーバーシューズを着用すること。それらの作業衣は、繊維及び微粒子の拡散が最小化されているものであること。
- iii. グレードD:毛髪、顎髭及び口髭を覆うこと。一般的な保護スーツ及び適切に消毒済みのシューズ又はオーバーシューズを着用すること。清浄区域の外部から汚染物質が入り込むのを防止する適切な措置がとられていること。
- iv. 汚染リスクと考えられるものとして CCSで定められた作業を行っている ときには、グレードC及びDの区域内に おいて手袋及び顔面マスク等の追加的 な作業衣着用が要求され得る。
- 7.15 グレードB又はAの区域に入る各作業者は、入る都度に適切なサイズで覆物な球な滅菌済み保護作業衣(眼部をといるでである。では、シフトの際に交換するまでの間と当該滅菌済み作業衣を着用し得る品とりでであられていること。
- 7.16 作業の際に手袋を定期的に消毒すること。作業衣及び手袋が破損して製品 汚染のリスクをもたらすときには、直 ちに交換すること。

any risk of product contamination.

- 7.17 Reusable clean area clothing should be cleaned in a laundry facility adequately segregated from production operations, using a qualified process ensuring that the clothing is not damaged and/or contaminated fibres or particles during the repeated laundry process. Laundry facilities used should not introduce risk of contamination or cross-contamination. Inappropriate handling and use of clothing may damage fibres and increase the risk of shedding of particles. After washing and before packing, garments should be visually inspected for damage and visual cleanliness. The garment management processes should evaluated and determined as part of the garment qualification programme and should include a maximum number of laundry and sterilisation cycles.
- 7.17 再使用可能な清浄区域着衣は、当該着 衣が破損しておらず及び/又は繰返し 洗濯プロセスの際に繊維又は微粒子で 汚染されていないことを確保する適格 性評価済みのプロセスを用いて、製造 作業から適切に隔離されている洗濯設 備において清浄化すること。用いる洗 濯設備が汚染又は交叉汚染のリスクの 端緒となってはならない。着衣の不適 切な取扱い及び使用は、繊維を破損し て微粒子の拡散のリスクを増大させる おそれがある。洗浄後及び包装前に、 作業衣の損傷及び外観の清浄度を目視 検査すること。作業衣の適格性評価プ ログラムの一環として、その作業衣管 理プロセスを評価し、規定しておくこ と。また、洗濯・滅菌の一巡処理の最 大回数を含めて規定しておくこと。
- 7.18 Activities in clean areas that are not critical to the production processes should be kept to a minimum, especially when aseptic operations are in progress. Movement of personnel should be slow. controlled and methodical to avoid excessive shedding of particles and organisms due to over-vigorous activity. Operators performing aseptic operations should adhere to aseptic technique at all times to prevent changes in air currents that may introduce air of lower quality into the critical zone. Movement adjacent to the critical zone should be restricted and the obstruction of the path of the unidirectional (first air) airflow should be avoided. A review of airflow visualisation studies should considered as part of the training programme.
- 7.18 無菌区域における作業のうち製造工程 に重要でないものは、無菌作業が進行 しているときには特に、最小限にとど めること。人員の動きはゆっくりと、 管理されて規則正しいものとし、過度 の激しい活動による微粒子及び微生物 の極端な拡散を防止すること。無菌作 業を実行している作業者は常に無菌操 作技術を厳守して、低品質の空気を重 要区画内に流入させるおそれのある空 気の流れの変化を防止すること。重要 区画近辺での動きを制限し、一方向(フ ァーストエア)気流の経路の妨げとな らないようにすること。気流可視化検 討試験の照査を、教育訓練プログラム の一環として、検討すること。

### 8 Production and Specific Technologies TERMINALLY STERILISED PRODUCTS

### 製造及び特有の技術 最終滅菌法による製品

Preparation of components

materials should be performed in at least a grade D cleanroom in order to limit the risk microbial,

8.1 微生物、エンドトキシン/発別性物質 及び微粒子のリスクを限定するため、 構成物及び原材料の準備作業は最低で もグレードDクリーンルーム内で行 endotoxin/pyrogen and particle contamination, so that the product is suitable for sterilisation. Where the product is at a high or unusual risk of microbial contamination (e.g. product actively supports microbial growth, the product must be held for long periods before filling or the product is not processed mostly in closed vessels), then preparation should be carried out in at least a grade C environment. Preparation of ointments, creams, suspensions and emulsions should be carried out in at least a grade C environment before terminal sterilisation. Specific guidance regarding terminally sterilised veterinary medicinal products can be found within Annex 4 of the GMP Guide.

- 8.2 Primary packaging containers and components should be cleaned using validated processes to ensure that particle, endotoxin/pyrogen and bioburden contamination is appropriately controlled.
- 8.3 Filling of products for terminal sterilisation should be carried out in at least a grade C environment.
- 8.4 Where the CCS identifies that the product is at an unusual risk of contamination from the environment because, for example, the filling operation is slow, the containers are wide necked or are necessarily exposed for more than a few seconds before closing, then the product should be filled in grade A with at least a grade C background.
- 8.5 Processing of the bulk solution should include a filtration step with a microorganism retaining filter, where possible, to reduce bioburden levels and particles prior to filling into the final product containers and there should be a maximum permissible time between preparation and filling.
- 8.6 Examples of operations to be carried out in the various grades are given in Table 3.

- 8.2 1 次包装の容器及び構成物は、バリデートされたプロセスを用いて清浄化して、微粒子、エンドトキシン/発熱性物質及びバイオバーデンについて適切に汚染制御されていることを確保すること。
- 8.3 最終滅菌のための製品の容器充填は、 少なくともグレードC環境中で行うこと。
- 8.4 例えば、容器充填作業がゆっくりである、容器の口が広い又は容器を閉じる前に数秒間以上おく必要がある等、製品が環境から通常でない汚染のリスクにおかれることが C C S で同定にがったる場合には、最低でもグレード A において当該製品を容器充填すること。
- 8.5 バルク溶液の処理工程では、微生物捕捉フィルタでの濾過処理ステップをなるべく入れて、最終的な製品容器に充填する前にバイオバーデンレベル及び微粒子を低減すること。また、バルク溶液の調製から容器充填までの間の最大許容時間が定められていること。
- 8.6 種々の清浄度等級において行われる作 業の具体例を、表 3 に示す。

Table 3: Examples of operations and grades for terminally sterilised preparation and processing operations

Grade A	- Filling of products, when unusually at risk.
Grade C	- Preparation of solutions, when unusually at risk.
	- Filling of products.
Grade D	- Preparation of solutions and components for subsequent filling.

表3:最終滅菌法による調製・工程作業のための清浄度等級及び作業の具体例

グレードA	- 製品の容器充填作業(リスクが通常でない場合)
グレードC	- 薬液の調製作業(リスクが通常でない場合)
	- 製品の容器充填作業
グレードD	- その後の容器充填のための薬液の調製作業及び構成物の準備作業

## ASEPTIC PREPARATION AND 無菌操作法による調製・工程作業 PROCESSING

- 8.7 The aseptic process should be clearly defined. The risks associated with aseptic process, and associated requirements, should be identified, assessed and appropriately controlled. The site's CCS should clearly define the acceptance criteria for these controls, requirements for monitoring and the review of their effectiveness. Methods and procedures to control these risks should be described and implemented. Accepted residual risks should be formally documented.
- 8.8 Precautions to minimize microbial, endotoxin/pyrogenic and particle contamination should be taken, as per the site's CCS, during the preparation of the aseptic environment, during all processing stages (including stages before and after bulk product sterilisation), and until the product is sealed in its final container. presence of materials liable to generate particles and fibres should be minimized in cleanrooms.
- 8.8 無菌操作環境の準備作業中、(バルク製品滅菌の前後の段階を含む)全容器中に全路を設定の間、及び製品を最終な中に密封するまでの間において、微生物、エンドトキシン/発熱性物質及がは大の汚染を最小化する予防措置があること。微粒子及び繊維を発し、やすい材質の存在は、クリーンルーム内で最小化されていること。
- 8.9 Where possible, the use of equipment such as RABS, isolators or other systems, should be considered in order to reduce the need for critical interventions into grade A and to minimize the risk of contamination. Robotics and automation of processes can also be considered to eliminate
- 8.9 グレードAへの重大な介入操作の必要性を減らして汚染のリスクを最小、アインをして、なるべくRABS、カンレータその他システムの設備をロボータを検討すること。直接人が重大との人操作を行わないようにすること、検討し得る(例:乾熱処理トンネル、

direct human critical interventions (e.g.	自動化された凍結乾燥機搬入、定置滅
dry heat tunnel, automated lyophilizer	萬)。
loading, sterilisation in place).	
8.10 Examples of operations to be carried	8.10 種々の環境清浄度等級において行わ
out in the various environmental	れる作業の具体例を、表4に示す。
grades are given in Table 4.	

Table 4: Examples of operations and grades for aseptic preparation and processing operations

	Т			
Grade A	<ul> <li>Aseptic assembly of filling equipment.</li> <li>Connections made under aseptic conditions (where sterilised product contact surfaces are exposed) that are post the final sterilising grade filter. These connections should be sterilised by steam-in-place whenever possible.</li> <li>Aseptic compounding and mixing.</li> <li>Replenishment of sterile bulk product, containers and closures.</li> <li>Removal and cooling of unprotected (e.g. with no packaging) items from sterilisers.</li> <li>Staging and conveying of sterile primary packaging components in the aseptic filling line while not wrapped.</li> <li>Aseptic filling, sealing of containers such as ampoules, vial closure, transfer of open or partially stoppered vials.</li> <li>Loading of a lyophilizer.</li> </ul>			
Grade B	<ul> <li>Background support for grade A (when not in an isolator).</li> <li>Conveying or staging, while protected from the surrounding environment, of equipment, components and ancillary items for introduction into grade A.</li> </ul>			
Grade C	<ul> <li>Preparation of solutions to be filtered including sampling and dispensing.</li> </ul>			
Grade D	<ul> <li>Cleaning of equipment.</li> <li>Handling of components, equipment and accessories after cleaning.</li> <li>Assembly under HEPA filtered airflow of cleaned components, equipment and accessories prior to sterilisation.</li> <li>Assembly of closed and sterilised SUS using intrinsic sterile connection devices.</li> </ul>			

表 4 : 無 菌 操 作 法 に よ る 調 製 ・ 工 程 作 業 の た め の 清 浄 度 等 級 及	フ スド作 業 の 旦 休 例	ı
---	-----------------	---

グレードA	- 容器充填設備の無菌操作による組立て作業。
	- (滅菌済みの製品接触面が露出している場合において)無菌条件下
	に設けられた接続部のうち、最終的な滅菌グレードフィルタ以降に
	あるもの。それら接続部は、なるべく定置水蒸気滅菌すること。
	- 無菌調製・混合作業。
	- 無菌バルク製品、容器及び密栓の補充作業。
	│- 保護されていない(例:包装されていない)物品の滅菌器からの取
	出し・冷却作業。
	- 無菌容器充填ライン内で被包されていない状態の無菌1次包装構成
	物の停留・搬送作業。
	- 無菌操作法による容器充填作業、アンプル等の容器の密封作業、バ
	イアルの密栓作業、開口状態又は部分的に止栓されたバイアルの搬
	送作業。
	- 凍結乾燥機への載荷作業。
グレードB	- グレードAのためのバックグラウンド支援(アイソレータ内でない
	場合)。
	- グレードA内に導入する設備、構成物及び付属品の(周囲環境から
	保護された状態での)搬送・停留作業。
グレードC	- フィルタ処理されることとなる薬液の調製作業(検体採取・分注作
	業を含む)。
グレードC	- 設備の清浄化作業。
	- 清浄化後の構成物、設備及びアクセサリー類の取扱い作業。
	│- 滅菌前の清浄化済み構成物、設備及びアクセサリー類の、HEPA
	フィルタ処理済み気流の下での組立て作業。
	- 封入され且つ滅菌されたSUSの、組込み式無菌接続器具を用いる
	組立て作業。
	,

- 8.11 For sterile products where the final formulation cannot be filtered, the following should be considered:
  - i. all product and component contact equipment should be sterilised prior to
  - ii. all raw materials or intermediates should be sterilised and aseptically added,
  - iii. bulk solutions or intermediates should be sterilised.
- 8.12 The unwrapping, assembly and preparation of sterilised equipment, components and ancillary items with direct or indirect product contact should be treated as an aseptic process and performed in grade A with a grade B background. The filling line set-up and filling of the sterile product should be treated as an aseptic process and performed in grade A with a grade B background. Where an

- 8.11 最終的な製剤を濾過することができない無菌製品については、以下の事項 が検討されていること:
  - i. 全ての製品及び構成物に接触する設備 を用いる前に滅菌すること。
  - ii. 全ての製造材料又は中間製品を滅菌 し、且つ無菌的に添加すること。
  - iii. バルク溶液又は中間製品を滅菌する こと。

isolator is used, the background should be in accordance with paragraph 4.20.

- 4.20 節に準拠すること。
- 8.13 Preparation and filling of sterile products such as ointments, creams, suspensions and emulsions should be performed in grade A with a grade B background when the product and components are exposed to the environment and the product is not subsequently filtered (via a sterilising grade filter) or terminally sterilised. Where an isolator or RABS is used, the background should be in accordance with paragraph 4.20.
- 8.13 軟膏剤、クリーム剤、 懸濁剤及び乳剤 等の無菌製品の調製作業及び容器境中 作業は、その製品が(域域菌グレード に露出し、その製品が(又は最が に露出し、その製品がでした。 されないときには、グレード A 内 内 ら がラウンドを有するグレード A 内 B ら がラウンドを有するグレードを 用いる場合には、そのバックグラウン ドが 4.20 節に準拠すること。
- B.14 Aseptic connections should be performed in grade A with a grade B background unless subsequently sterilised in place or conducted with intrinsic sterile connection devices that minimize any potential contamination from the immediate environment. Intrinsic sterile connection devices should be designed to mitigate risk of contamination.
- 8.14 無菌接続は、グレードBバックグラウンドを有するグレードA内で行うこと(なお、続いてその場で滅菌する、又は隣接環境からの潜在的汚染を最小化する組込み式無菌接続器具で行うときには、この限りでない)。組込み試無菌接続器具は、汚染のリスクを軽減するように設計されていること。

Where an isolator is used, the background should be in accordance with paragraph 4.20. Aseptic connections should be appropriately assessed and their effectiveness verified. For requirements regarding intrinsic sterile connection devices, see paragraphs 8.129 and 8.130.

アイソレータを用いる場合には、そのバックグラウンドが 4.20 節に準拠すること。無菌接続が適切に評価され、その有効性が検証されていること。組込み式無菌接続器具に関する要求事項については、8.129 節及び 8.130 節を参照。

- 8.15 Aseptic manipulations (including sterile non-intrinsic connection devices) should be minimized through the use of engineering design solutions such as preassembled and sterilised Whenever feasible. equipment. product contact piping and equipment should be pre-assembled, and sterilised in place.
- 8.15 予め組立て済み・滅菌済みの設備等、 工学設計上の解決策を用いることを通 じて、無菌操作(非組込み式無菌接続 器具を含む)を最小化すること。製品 と接触する配管及び設備は、なるべく、 予め組立て済みのものであること、ま た、定置滅菌すること。
- 8.16 There should be an authorized list of allowed and qualified interventions, both inherent and corrective, that may occur during production (see paragraph 9.34). Interventions should be carefully designed to ensure that the risk of contamination of the environment, process and product is effectively minimized. The process of designing interventions should include
- 8.16 生産に際して発生し得る介入操作 (9.34 節を参照)であって許容さ本本 いて且つ適格性評価済みのもの(本本 的な介入操作及び是正介入操作スト 者)についての、承認されたリスエ程 あること。介入操作は、環境、工程最 が製品の汚染のリスケが列果的に良い に設計されていること。介入操作を設 計するプロセスには、気流及び重要接

the consideration of any impact on air-flows and critical surfaces and Engineering products. solutions should be used whenever possible to minimize incursion by operators during Aseptic technique the intervention. should be observed at all times, including the appropriate use of sterile for manipulations. tools The procedures listing the types of inherent and corrective interventions, and how to perform them, should be first evaluated via risk management and APS and be kept up to date. Non-qualified interventions should only be used in exceptional circumstances, with due consideration of the risks associated with the intervention and with the authorisation of the quality The details of the intervention conducted should be subject to risk assessment, recorded and investigated under the manufacturer's PQS. Any non-qualified interventions should be thoroughly assessed by the quality department and considered during batch disposition.

触面並びに製品へのインパクトについ ての検討を含めること。工学的解決策 をなるべく用いて、介入操作の際の作 業者による侵襲を最小化すること。操 作に無菌の道具を適切に用いることを 含めて、無菌操作技術を常に遵守する こと。本来的な介入操作及び是正介入 操作の種類、及びそれらをどのように 行うかを掲げる手順が、リスクマネジ メント及びAPSで第1に評価され、 且つアップデートされていること。適 格性評価されていない介入操作は、そ の介入操作に伴うリスクを十分検討 し、且つ品質部門の承認を受けた上で、 例外的な状況でのみ用いられること。 実施された当該介入操作の詳細は、リ スク評価の対象とし、記録作成し、且 つその製造業者のPQSの下で完全に 調査すること。適格性評価されていな い介入操作は、品質部門が徹底的に評 価を行い、バッチの処分に際して検討 すること。

- 8.17 Interventions and stoppages should be recorded in the batch record. Each line stoppage or intervention should be sufficiently documented in batch records with the associated time, duration of the event, and operators involved (ref to paragraph 9.34).
- 8.18 The duration of each aspect of aseptic preparation and processing should be minimized and limited to a defined and validated maximum time, including:
  - i. the holding time between equipment, component, and container cleaning, drying and sterilisation;
  - ii. the holding time for sterilised equipment, components, and containers before use and during filling/assembly;
  - iii. the holding time for a decontaminated environment, such as the RABS or isolator before use;
  - iv. the time between the start of the preparation of a product and its

- 8.17 介入操作及び操作中断が、そのバッチ 記録書中に記録されていること。ライン毎の操作中断及び介入操作が、関連 する時刻、その事象が続いた時間、及 び関わった作業者と共に、バッチ記録 書中に不足なく文書化されていること (9.34 節を参照)。
- 8.18 無菌操作法による調製・工程作業の各局面の所要時間を最小化するとともに、最長でもバリデートされた所定の時間(以下のものを含む)までに限ること:
  - i. 設備、構成物及び容器を清浄化、乾燥 してから滅菌するまでの間のホールド タイム;
  - ii. 設備、構成物及び容器を滅菌してから 使用までのホールドタイム、及び容器充 填/組立ての際のホールドタイム;
  - iii. R A B S 又はアイソレータ等の環境 を除染してから使用までのホールドタ イム:
- iv. 製品の調製作業の開始からその滅菌 又は(該当する場合) 微生物捕捉フィル

sterilisation or filtration through a microorganism-retaining filter (if applicable), through to the end of the aseptic filling process. There should be a maximum permissible time for each product that takes into account its composition and the prescribed method of storage;

タを通すフィルタ処理、その無菌容器充填工程の終了までの間の時間。製品毎に、その組成及び所定の貯法を考慮に入れた、許容される最長時間が定められていること。

- v. the holding time for sterilised product prior to filling;
- v. 滅菌済み製品について容器充填前のホ ールドタイム
- vi. the aseptic processing time;
- vi. 無菌操作時間

vii. the filling time.

- vii. 容器充填時間
- 8.19 Aseptic operations (including APS) should be observed on a regular basis by personnel with specific expertise in aseptic processing to verify the correct performance of operations including operator behaviour in the cleanroom and address inappropriate practices if detected.
- 8.19 無菌操作に特定の専門性を有する人員が定期的に無菌操作(APSを含む)を観察して、クリーンルーム内における作業者の挙動を含めて適正に実行していることを検証するするとともに、不適切な実践が見つかったら対処すること。

### FINISHING OF STERILE PRODUCTS

### 無菌製品の仕上げ作業

- 8.20 Open primary packaging containers should be maintained under grade A conditions with the appropriate background for the technology as described in paragraph 4.20. For partially stoppered vials or prefilled syringes (see paragraph 8.126).
- 8.20 開口状態の 1 次包装容器は、4.20 節に記載の技術に適切なバックグラウンドを有するグレード A 条件下に保つこと。部分的に止栓されたバイアル又はプレフィルドシリンジについては、8.126 節を参照。
- 8.21 Final containers should be closed by appropriately validated methods.
- 8.21 最終容器は、適切にバリデートされた方法で閉塞すること。
- 8.22 Where final containers are closed by Blow-Fill-Seal fusion. e.g. (BFS), Form-Fill-Seal (FFS), Small and Large Volume Parenteral (SVP & LVP) bags, glass or plastic ampoules, the critical parameters and variables that affect seal integrity should be evaluated, determined, effectively controlled and monitored during operations. ampoules, BFS units and small volume containers (≤100 ml) closed by fusion should be subject to 100% integrity testing using validated methods. large volume containers (>100 ml) closed by fusion, reduced sampling may be acceptable where scientifically justified and based data demonstrating the consistency of the existing process, and a high level of process control. It should be noted that visual inspection is not considered
- 8.22 最終容器を溶着によって閉塞する場 合(例:成形同時充填(BFS)、フ ォームフィルシール(FFS)、小容 量及び大容量の非経口製剤(SVP& LVP)のバッグ、ガラス製又はプラ スチック製のアンプル)には、密封の 完全性に影響を及ぼす重要パラメータ 及び変動因子を評価し、決定するとと もに、作業の際に効果的に管理し、モ ニターすること。ガラス製アンプル、 BFS容器及び溶着閉塞された小容量 容器(100mL 以下のもの)は、バリデ 一トされた方法を用いて全数完全性試 験の対象とすること。大容量容器 (100mL を超えるもの) については、 科学的に妥当性が示され且つ既存工程 の一貫性を実証するデータに基づく場 合には、検体採取を少なくすることが 許容され得る。目視検査は許容できる 完全性試験方法とみなされないことに 留意すること。

- as an acceptable integrity test method.
- 8.23 Samples of products using systems other than fusion should be taken and checked for integrity using validated methods. The frequency of testing should be based on the knowledge and experience of the container and closure systems being used. scientifically justified sampling plan should be used. The sample size should be based on information such as supplier management, packaging component specifications and process knowledge.
- 8.23 溶着以外のシステムを用いる製品の検体を採取し、バリデークする製品方法を用いされることで開いたで見は、用いされることの類度は、用いての知識・についての知識・にもいるのであること。科学には、供給は、供給者では、供給者であること。
- 8.24 Containers sealed under vacuum should be tested for maintenance of vacuum after an appropriate pre-determined period prior to certification/release and during shelf life.
- 8.24 真空状態に密封した容器は、認証/出 荷可否判定前に予め決められた適切な 期間を経た後、及び有効期間の間、真 空状態の保持について試験すること。
- 8.25 The container closure integrity validation should take into consideration any transportation or shipping requirements that may negatively impact the integrity of the container (e.g. by decompression or extreme temperatures).
- 8.25 容器密栓の完全性バリデーションには、容器の完全性に負のインパクトを与えるおそれのある輸送又は発送の要求事項(例:減圧又は極端な温度によるもの)を考慮に入れること。
- 8.26 Where the equipment used to crimp vial caps can generate large quantities of non-viable particle, measures to prevent particle contamination such as locating the equipment at a physically separate station equipped with adequate air extraction should be taken.
- 8.26 バイアルのキャップ巻締め用の設備が大量の非生育微粒子を発生させ得る場合には、当該設備を物理的に離れていて適切な排気装置が備わっている作業場所に設置する等、微粒子汚染を防止する措置を講じること。
- 8.27 Vial capping of aseptically filled products can be undertaken as an aseptic process using sterilised caps or as a clean process outside the aseptic processing area. Where the latter approach is adopted, vials should be protected by grade A conditions up to the point of leaving the aseptic processing and thereafter area, stoppered vials should be protected with a grade A air supply until the cap has been crimped. The supporting background environment of grade A air supply should meet at least grade D requirements. Where capping is a manual process, should
- 8.27 無菌操作法により容器充填された製 品のバイアルキャップ巻締めは、滅菌 済みキャップを用いる無菌操作工程と して、又は無菌操作区域外で清浄工程 として、行われる場合がある。後者の アプローチを採択する場合には、無菌 操作区域を離れる時点まで、グレード A条件でバイアルを保護すること、且 つ、その後、止栓されたバイアルは、 キャップが巻き締めされるまでグレー ドA空気供給で保護すること。グレー ドA空気供給をサポートするバックグ ラウンド環境は、少なくともグレード D要件を満たすこと。キャップ巻締め が手作業工程である場合には、適切に 設計されたアイソレータ内、又はグレ

- performed under grade A conditions either in an appropriately designed isolator or in grade A with a grade B background.
- ード B バックグラウンドを有するグレード A 内のいずれかのグレード A 条件下で行うこと。
- 8.28 Where capping of aseptically filled sterile product is conducted as a clean process with grade A air supply protection, vials with missing or displaced stoppers should be rejected prior to capping. Appropriately qualified, automated methods for stopper height detection should be in place.
- 8.28 無菌操作法により容器充填された無菌製品のキャップ巻締めをグレードA空気供給保護されている清浄工程として行う場合には、止栓がなくなっている又は位置ずれしたバイアルをキャップ巻締め前に排除すること。適切に適格性評価された、止栓の高さを自動検知する方法が整っていること。
- 8.29 Where human intervention is required at the capping station, appropriate technological and organizational measures should be used to prevent direct contact with the vials and to minimize contamination. RABS and isolators may be beneficial in assuring the required conditions.
- 8.29 キャップ巻締め作業を行う場所で人の介在を要する場合には、適切な技術的・組織的措置を講じて、バイアルと直接接触するのを防止し、汚染を最小化すること。RABS及びアイソレータは、所要の条件を保証する上で有益なものとなり得る。
- 8.30 All filled containers of parenteral products should be inspected individually for extraneous contamination or other defects. Defect classification and criticality determined should he during qualification and based on risk and historical knowledge. Factors to consider include, but are not limited to, the potential impact of the defect to the patient and the route of administration. Different defect types should be categorized and batch performance analysed. Batches with unusual levels of defects, when compared with routine defect numbers for the process (based on routine and trend data), should be investigated. A defect library should be generated and maintained which captures all known classes of defects. The defect library should be used for the training of production and quality assurance Critical defects should not be identified during any subsequent sampling and inspection of acceptable containers. Any critical defect identified subsequently should trigger an investigation as it indicates a possible failure of the original
- 8.30 非経口製剤製品が充填された容器は 全て、異物汚染又はその他の不良につ いて個別に検査すること。適格性評価 の際に、リスク及び来歴知識に基づい て、不良の格付け・重大性を決めてお くこと。検討すべき要素には、当該不 良が患者に与える潜在的インパクト及 び投与経路が含まれるが、それらに限 定されるものではない。様々な不良の 類型を区分けし、バッチ処理パフォー マンスを分析すること。その工程の通 常時の不良件数(通常時の傾向データ に基づくもの)と比較して異常なレベ ルの不良が生じたバッチは、原因調査 すること。これまでに知られている全 ての種類の不良を取り纏めた不良事例 集を作成し、保管すること。不良事例 集は、製造担当及び品質保証担当の人 員の教育訓練に使うこと。適合とされ た容器について、その後の検体採取及 び検査の際に重大な不良が見つかるこ とがあってはならない。重大な不良が 後から見つかったら、元の検査プロセ スの不備がある可能性を示しているこ とから、原因調査を開始すること。

inspection process.

- 8.31 When inspection is performed manually, it should be conducted under suitable and controlled conditions of illumination and background. should Inspection rates appropriately controlled and qualified. Operators performing the inspection undergo visual inspection qualification (whilst wearing corrective lenses, if these are normally worn) at least annually. The qualification should undertaken using samples from appropriate the manufacturer's defect library sets and taking into consideration worst case scenarios (e.g. inspection time, line speed where the product is transferred to the operator by a conveyor system, container size or fatigue) and should include consideration of eyesight Operator distractions should be minimized and frequent breaks, of an appropriate duration, should be taken from inspection.
- 8.31 検査を手作業で行うときには、照明及 び背景が適切且つ管理された条件下で 行うこと。検査する速さは、適切に管 理され、適格性評価されたものである こと。当該検査を実行する作業者は、 少なくとも年1回、目視検査の適性確 認(度付き眼鏡を普段かけているなら ば、かけたままで)を受けること。当 該適性確認は、その製造業者の欠陥事 例一式から適切な見本を用いて、且つ ワーストケース想定(例:検査の時間、 コンベアシステムで製品が作業者まで 移動するライン速度、容器サイズ又は 疲労)を考慮に入れて、行うこと。ま た、視力チェックも検討すること。作 業者の注意力低下を最小化すること、 また、検査作業からの休憩を頻繁に適 当な長さでとること。
- 8.32 Where automated methods inspection are used, the process should be validated to detect known defects (which may impact product quality or safety) and be equal to, or better than, manual inspection methods. The performance of the equipment should be challenged using representative defects prior to start up and at regular intervals throughout the batch.
- 8.32 自動化された検査方法を用いる場合には、そのプロセスをバリデートして、(製品の品質又は安全性にインパクトを与えるおそれのある)欠陥を検はし、且つ手作業の検査方法と同等又はそれ以上であるようにすること。始動準備の前に、及びバッチ全体を通じててよりに、代表的な不良品を用いてること。
- 8.33 Results of the inspection should be recorded and defect types and numbers trended. Reject levels for the various defect types should also be trended based on statistical principles. Impact to product on the market should be assessed as part of the investigation when adverse trends are observed.
- 8.33 検査の結果が記録作成されていること、且つ不良の類型及び件数が傾向分析されていること。種々の不良類別についての不適合率も、統計学的原則に基づいて傾向分析されていることらけるい傾向が観察されたときには、その原因調査の一環として、市場にある製品へのインパクトを評価すること。

### **STERILISATION**

- 8.34 Where possible, finished product should be terminally sterilised, using a validated and controlled sterilisation process, as this provides a greater assurance of sterility than a validated
- 8.34 なるべく最終製品を、バリデートされ 管理されている滅菌工程を用いて、最 終滅菌処理すること。これにより、バ リデートされ且つ管理された濾過滅菌 工程及び/又は無菌操作よりも、強固

and controlled sterile filtration process and/or aseptic processing. Where it is not possible for a product to undergo terminal sterilisation, consideration should be given to using post-aseptic processing terminal heat treatment, combined with aseptic process to give improved sterility assurance.

な無菌性の保証が得られる。製品が最終滅菌処理に耐え得ない場合には、無菌操作後の最終加熱処理を無菌操作工程と組み合わせて用いて無菌性保証を向上させることにつき、検討がなされること。

- 8.35 The selection, design and location of the equipment and cycle/programme used for sterilisation should be based on scientific principles and data which demonstrate repeatability and reliability of the sterilisation process. All parameters should be defined, and where critical, these should be controlled, monitored and recorded.
- 8.35 滅菌用の設備及び一巡処理/プログラムの選定、設計及び設置場所は、その滅菌工程の再現性・信頼性を実証する科学的原則及びデータに基づくものであること。全てのパラメータが定められ、重要なものについては管理され、モニターされるとともに記録作成されていること。
- 8.36 All sterilisation processes should be validated. Validation studies should into account the product take composition, storage conditions and maximum time between the start of the preparation of a product or material to be sterilised and its sterilisation. Before any sterilisation process is adopted, its suitability for the product and equipment, and its efficacy in consistently achieving the desired sterilising conditions in all parts of each type of load to be processed should be validated notably by physical measurements and where appropriate by Biological Indicators (BI). effective sterilisation, the whole of the product, and surfaces of equipment and components should be subject to the required treatment and the process should be designed to ensure that this is achieved.
- 8.36 全ての滅菌工程が、バリデートされた ものであること。バリデーションでは、 製品の組成、貯蔵条件、及び滅菌対象 となる製品又は原材料の調製作業の開 始からその滅菌までの間の最長時間を 考慮に入れること。如何なる滅菌工程 も採択される前に、製品及び設備への 適切性、及び対象となる各種載荷物の 全ての部位において望ましい滅菌条件 を 一 貫 し て 達 成 す る 上 で の 有 効 性 が 、 とりわけ物理的測定により、また適宜、 バイオロジカルインディケータ (BI) により、バリデートされていること。 効果的な滅菌のため、製品の全体、及 び設備及び構成物の表面に所要の処理 がなされていること、また、それが達 成されることを確保するように当該工 程が設計されていること。
- 8.37 Particular attention should be given when the adopted product sterilisation method is not described in the current edition of the Pharmacopoeia, or when it is used for a product which is not a simple aqueous solution. Where possible, heat sterilisation is the method of choice.
- 8.37 採択した製品滅菌方法が、現行の薬局方に記載されていないものであるとき、又は単なる水溶液でない製品に用いられるときには、特別な注意を払うこと。なるべく、加熱滅菌が選択される方法である。
- 8.38 Validated loading patterns should be established for all sterilisation processes and load patterns should be subject to periodic revalidation.
- 8.38 バリデートされた載荷パターンが、全 ての滅菌工程について確立されている こと、また、載荷パターンは定期的な 再バリデーションの対象とすること。

Maxi	mum	and	minim	um	Ioads	sh	ould
also	be	cons	idered	as	part	of	the
overall load validation strategy.							

- 8.39 The validity of the sterilizing process should be reviewed and verified at scheduled intervals based on risk. Heat sterilization cycles should be revalidated with a minimum frequency of at least annually for load patterns that are considered worst case. Other load patterns should be validated at a frequency justified in the CCS.
- 8.40 Routine operating parameters should be established and adhered to for all sterilisation processes, e.g. physical parameters and loading patterns.
- 8.41 There should be mechanisms in place to detect a sterilisation cycle that does not conform to the validated parameters. Any failed sterilisation or sterilisation that deviated from the validated process (e.g. have longer or shorter phases such as heating cycles) should be investigated.
- 8.42 Suitable BIs placed at appropriate locations should be considered as an additional method to support the validation of the sterilisation process. Bls should be stored and used according to the manufacturer's Where BIs are used to instructions. support validation and/or to monitor a sterilisation process (e.g. with ethylene oxide), positive controls should be tested for each sterilisation cycle. BIs are used, strict precautions should be taken to avoid transferring microbial contamination to the manufacturing or other testing processes. BI results in isolation should not be used to override other critical parameters and process design elements.
- 8.43 The reliability of BIs is important. Suppliers should be qualified and transportation and storage conditions should be controlled in order that BI quality is not compromised. Prior to use of a new batch/lot of BIs, the population, purity and identity of the indicator organism of the batch/lot should be verified. For other critical

- 載荷バリデーション全体のストラテジーの一環として、最大及び最小の載荷量についても検討すること。
- 8.39 滅菌工程の有効性が、リスクに基づいてスケジュール立てた間隔で照査の一般で照査の一次を表えられていること。加熱滅菌の一次の理は、ワーストケースと考えられるのでである。というでは、カーンはの関連では、アートされていること。では、バリデートされていること。
- 8.40 通常時の作業パラメータ(例:物理的 パラメータ及び載荷パターン)が全て の滅菌工程について確立され、厳守さ れていること。
- 8.41 バリデートされたパラメータに準拠していない滅菌の一巡処理を検出するメカニズムが整っていること。不合格の滅菌又はバリデートされた工程から逸脱した滅菌(例:加熱の一巡処理等の段階が長すぎ又は短すぎている)があれば、原因調査すること。
- 8.42 適切なBIを適切な場所に配置する ことを、滅菌工程のバリデーションを サポートする追加的方法として検討す ること。BIは、製造元の取扱説明書 に従って、貯蔵・使用すること。BI を使用してバリデーションをサポート し、及び/又は滅菌工程(例:酸化工 チレンを用いるもの) をモニターする 場合には、滅菌処理が一巡する毎に陽 性対照を試験すること。BIを使用す るときには、厳格な予防措置を講じて、 製造工程又はその他試験工程に微生物 汚染が移るのを回避すること。BIの 結果を単独で用いて、他の重要パラメ ータ及び工程設計要素を覆してはなら ない。

parameters, e.g. D-value, Z-value, the batch certificate provided by the qualified supplier can normally be used.

された供給者が提供したバッチ証明書を利用し得る。

- 8.44 There should be a clear means of differentiating products, equipment and components, which have not been subjected to the sterilisation process from those which have. Equipment such as baskets or trays used to carry products, other items of equipment and/or components should be clearly labelled (or electronically tracked) with the product name and batch number and an indication of whether or not it has been sterilised. Indicators such autoclave tape, or irradiation indicators may be used, where appropriate, to indicate whether or not (or sub-batch batch material, component, equipment) has passed sterilisation process. through However, these indicators show only that the sterilisation process has occurred; they do not indicate product sterility or achievement of the required sterility assurance level.
- 8.44 滅菌処理されていない製品、設備及び 構成物を、滅菌処理済みのものと区別 する明確な方策がなされていること。 製品を運ぶのに用いられるバスケット 又はトレイ等の設備、その他設備及び / 又は構成物の物品には、製品名及び バッチ番号並びに滅菌済みか否かの標 識が明確にラベル付け(又は電子的に 追跡管理)されていること。オートク レーブテープ又は照射インジケータを 適宜用いて、バッチ(又はサブバッチ の原材料、構成物、設備)が滅菌工程 処理済みか否かを示し得る。ただし、 それら標識は、滅菌工程がなされてい る旨を示すに過ぎず、製品無菌性又は 所要の無菌性保証レベルを達成してい ることを示すものではない。
- 8.45 Sterilisation records should be available for each sterilisation run. Each cycle should have a unique identifier. Their conformity should be reviewed and approved as part of the batch certification/release procedure.
- 8.45 滅菌の記録書が、滅菌を実行した毎に 閲覧可能になっていること。処理が一 巡する毎に固有の識別子が付されてい ること。バッチ認証/出荷可否判定手 順の一環として、それらの適合性が照 査され且つ承認されていること。 8.46 (求められる場合)原材料、設備及び
- 8.46 Where required, materials, equipment and components should be sterilised by validated methods appropriate to material. the specific Suitable protection after sterilisation should be provided to prevent recontamination. If sterilised items are not used immediately after sterilisation, these should be stored using appropriately sealed packaging and a maximum hold time should be established. Where justified, components that have been multiple packaged with sterile packaging layers need not be stored in a cleanroom if the integrity and configuration of the sterile pack allows the items to be readily disinfected during transfer by operators into grade
- (求められる場合)原材料、設備及び 構成物は、その特定の材質に適したバ リデートされた方法で、滅菌すること。 滅菌後に適切な保護を行って、再汚染 を防止すること。滅菌後すぐに滅菌済 み物品を使用しないときには、適切な 密封包装を用いて貯蔵すること、また、 最長ホールドタイムを確立しておくこ と。妥当性を示すことができる場合に は、多層無菌包装で包装されている構 成物で、当該無菌パックの完全性及び 形状により当該物品を作業者がグレー ドA内へ搬入する際に容易に消毒でき る(例:無菌の多重被包を用いること により、低い等級から高い等級へ搬送 する毎に取り除くことができる)よう になっていれば、クリーンルーム内で 貯蔵する必要はない。密封包装に封じ

A (e.g. by the use of multiple sterile coverings that can be removed at each transfer from lower to higher grade). Where protection is achieved by containment in sealed packaging, this packaging process should be undertaken prior to sterilisation.

込めることにより保護が達成される場合には、当該包装工程は滅菌前に行うこと。

- 8.47 materials. equipment, Where components and ancillary items are sterilised in sealed packaging and then transferred into grade A, this should be done using appropriate validated methods (for example, airlocks or pass-through hatches) with accompanying disinfection of the exterior of the sealed packaging. use of rapid transfer port technology should also be considered. These methods should be demonstrated to effectively control the potential risk of contamination of the grade A and grade B areas and, likewise, the disinfection procedure should be demonstrated to in be effective reducing contamination on the packaging to acceptable levels for entry of the item into the grade B and grade A areas.
- 8.47 原材料、設備、構成物及び付属品を密 封包装中で滅菌してからグレードA内 へ搬入する場合には、当該密封包装の 外部を消毒するとともに、適切なバリ デートされた方法(例えば、エアロッ ク又はパススルーハッチ)を用いて行 うこと。迅速搬送ポート技術の利用も 検討すること。それらの方法は、グレ ードA及びグレードBの区域の汚染の 潜在的リスクを効果的に制御すること が実証されていること、同様に、消毒 手順は、グレードB及びグレードAの 区域内への物品搬入について、その包 装に汚染があれば許容可能なレベルま で低減することに有効であることが実 証されていること。
- 8.48 Where materials, equipment, components and ancillary items are sterilised in sealed packaging or containers, the packaging should be qualified for minimizing the risk of particulate, microbial, endotoxin/ pyrogen or chemical contamination, and for compatibility with the selected sterilisation method. The packaging sealing process should be validated. The validation should consider the integrity of the sterile protective barrier system, the maximum hold time before sterilisation and the maximum shelf life assigned to the sterilised items. integrity of the sterile protective barrier system for each of the sterilised items should be checked prior to use.
- 8.48 密封包装又は容器に入った原材料、設 備、構成物及び付属品を滅菌する場合 には、当該包装が微粒子、微生物、エ ンドトキシン/発熱性物質又は化学物 質の汚染のリスクを最小化することに ついて、及び選定された滅菌方法に適 していることについて、適格性評価さ れていること。包装の閉塞工程は、バ リデートされたものであること。当該 バリデーションでは、無菌保護バリア システムの完全性、滅菌前の最長ホー ルドタイム及び滅菌済み物品に付され る最長有効期間を検討すること。滅菌 済み物品毎の無菌保護バリアシステム の完全性が、用いる前にチェックされ ていること。
- 8.49 For materials, equipment, components and ancillary items that are not a direct or indirect product contact part and are necessary for aseptic processing but cannot be sterilised, an effective and validated disinfection and transfer
- 8.49 原材料、設備、構成物及び付属品のうち製品と直接的又は間接的に接触する部分ではなく、無菌操作に必要であるが滅菌処理できないものについては、効果的且つバリデートされた消毒及び搬送のプロセスが整っていること。そ

process should be in place. These items, once disinfected, should be protected to prevent recontamination. These items, and others representing potential routes of contamination, should be included in the environmental monitoring programme.

れらの物品は、一旦消毒したら、再汚染を防止するように保護すること。それらの物品、及びその他汚染の経路になり得るものは、環境モニタリングプログラムに含めること。

### STERILISATION BY HEAT

### 加熱滅菌

- 8.50 Each heat sterilisation cycle should be recorded either electronically or by hardcopy, using equipment suitable accuracy and precision. system should have safeguards and/or redundancy in its control monitoring instrumentation to detect a cycle not conforming to the validated cycle parameter requirements and abort or fail this cycle (e.g. by the use of duplex/double probes connected to independent control and monitoring systems).
- 8.51 The position of the temperature probes used for controlling and/or recording should be determined during the validation and selected based on system design and in order to correctly record and represent routine cycle conditions. Validation studies should designed to demonstrate suitability of system control and recording probe locations, and should include the verification of the function and location of these probes by the use of an independent monitoring probe located at the same position during validation.
- 8.52 The whole of the load should reach the required temperature before of measurement the sterilising time-period starts. For sterilisation cycles controlled by using a reference the probe within load. consideration should be given to ensuring the load probe temperature is controlled within defined temperature range prior to cycle commencement.
- 8.52 滅菌時間の始期を計時する前に、載荷物全体が所要温度に達すること。載荷物内の参照検知器を用いて制御される滅菌の一巡処理については、処理周囲開始の前に載荷式検知器温度が所定の温度範囲内に制御されていることを確保することにつき、特に検討がなされること。
- 8.53 After completion of the high temperature phase of a heat sterilisation cycle, precautions should be taken against contamination of a sterilised load during cooling. Any
- 8.53 加熱滅菌の一巡処理の高温期の完了後には、冷却する際に、滅菌済み載荷物の汚染に対する予防措置を講じること。製品又は滅菌済み原材料と接触することとなる冷却用の液体又はガスが

cooling liquid or gas that comes into contact with the product or sterilised material should be sterilised.

あれば、滅菌されたものであること。

- 8.54 In those cases where parametric release has been authorized, a robust system should be applied to the product lifecycle validation and the routine monitoring of the manufacturing process. This system should be periodically reviewed. Further guidance regarding parametric release is provided in Annex 17.
- 8.54 パラメトリックリリースが承認されている場合においては、その製品のライフサイクルに亘るバリデーション及びその製造工程の通常時モニタリングに対して、頑健なシステムが定期的に対ること。そのシステムが定期的に照査されていること。パラメトリックリリースに関して更なるガイダンスが、アネックス 17 に規定されている。

8.55 湿熱滅菌は、蒸気(直接接触又は間接

接触)を用いて成し遂げることができ

る、なお、過熱水システム(カスケー

ド式又は浸漬式の一巡処理) 等の他のシステムで、それ以外の一巡処理の設

### **MOIST HEAT STERILISATION**

# 8.55 Moist heat sterilisation can be achieved using steam, (direct or indirect contact), but also includes other systems such as superheated water systems (cascade or immersion cycles) that could be used for containers that may be damaged by other cycle designs (e.g. Blow-Fill-Seal containers, plastic bags).

- 湿熱滅菌
- 計では破損するおそれがある容器 (例:成形同時充填容器、プラスチッ ク製バッグ)に用いることが可能であ れば、それも湿熱滅菌に含まれる。 containers, plastic bags). 8.56 The items to be sterilised, other than 8.56 滅菌対象となる物品(密封容器に収め products in sealed containers, should られている製品以外)は乾燥している こと、また、空気が抜けて蒸気が浸透 be dry, packaged in a protective barrier するようになっていて且つ滅菌後の再 system which allows removal of air and 汚染を防ぐ保護バリアシステム中に包 penetration of steam and prevents recontamination after sterilisation. 装されていること。全ての載荷物が滅 All loaded items should be dry upon 菌器から取り出す際に乾燥しているこ

Load

8.57 For porous cycles (hard goods), time, temperature and pressure should be used to monitor the process and be recorded. Each sterilised item should be inspected for damage, packaging material integrity and moisture on removal from the autoclave. Any item found not to be fit for purpose should be removed from the manufacturing area and an investigation performed.

removal from the steriliser.

process acceptance.

dryness should be confirmed by visual

inspection as a part of the sterilisation

目視検査により確認すること。

8.57 多孔性載荷物の一巡処理(硬質物)については、時間、温度及び内圧でといいでは、時間、温度及び内圧とが、記録作成することが対の各物品をオートクレーがらい、では、を検査することが判明した物品があれば、製造区域から排除し、原因調査を行う

と。載荷物が乾燥していることを、そ

の滅菌工程の適否判定の一環として、

- 8.58 For autoclaves capable of performing prevacuum sterilisation cycles, the temperature should be recorded at the chamber drain throughout the sterilisation period. Load probes may also be used where appropriate but the controlling system should remain related to the load validation. For
- 8.58 事前に真空にする滅菌の一巡処理を 行うことが可能なオートクレーブにつ いては、滅菌の間ずっとチャンバーの 排水部で温度を記録すること。載荷式 検知器を適宜用いて差し支えないが民 その制御系が載荷バリデーションに関 連付いたものとなっていること。定置 水蒸気システムについては、滅菌の間

こと。

steam in place systems, the temperature should be recorded at appropriate condensate drain locations throughout the sterilisation period.

- ずっと、凝縮水排水部の適切な箇所で温度を記録すること。
- 8.59 Validation of porous cycles should include a calculation of equilibration time, exposure time, correlation of pressure and temperature and the minimum/maximum temperature range during exposure. Validation of fluid cycles should include temperature, time and/or F<sub>0</sub>. Critical processing parameters should be subject to defined limits (including appropriate tolerances) and be confirmed as part of the sterilisation validation and routine cycle acceptance criteria.
- 8.59 多孔性載荷物の処理サイクルのバリデーションには、平衡時間、曝露の時間、内圧と温度の相関、及びてククルのと温度について、最高の温度についてが、温度に対しては、高の温度を含めること。があること。を含めること。できないであること。であること。
- 8.60 Leak tests on the steriliser should be carried out periodically (normally weekly) when a vacuum phase is part of the cycle or the system is returned, post-sterilisation, to a pressure lower than the environment surrounding the steriliser.
- 8.60 その一巡処理の一部に真空段階がある、又はそのシステムが滅菌後に滅菌器周囲の環境よりも低圧に戻される場合には、滅菌器の漏れ試験を定期的に(通常、毎週1回)行うこと。
- 8.61 There should be adequate assurance of air removal prior to and during sterilisation when the sterilisation process includes air purging (e.g. porous autoclave loads, lyophilizer chambers). For autoclaves, this should include an air removal test cycle (normally performed on a daily basis) or the use of an air detector system. Loads to be sterilised should be designed to support effective air removal and be free draining to prevent the build-up of condensate.
- 8.62 Distortion and damage of non-rigid containers that are terminally sterilised, such as containers produced by Blow-Fill-Seal or Form-Fill-Seal technologies, should be prevented by appropriate cycle design and control (for instance setting correct pressure, heating and cooling rates and loading patterns).
- 8.62 最終滅菌済みの非剛性容器(成形同時充填又はフォームフィルシールの技術により生産された容器など)の歪み・破損を、適切な一巡処理の設計・制御(例えば、正確な蒸気圧、加熱・冷却速度及び載荷パターンに設定する)によって防止すること。
- 8.63 Where steam in place systems are used for sterilisation (e.g. for fixed pipework, vessels and lyophilizer chambers), the system should be appropriately designed and validated
- 8.63 滅菌に定置水蒸気システムを用いる場合には(例:固定された配管、滅菌槽及び凍結乾燥チャンバー)、そのシステムの全ての部位が所要の処置を受けていることを保証するように、その

to assure all parts of the system are subjected to the required treatment. The system should be monitored for temperature, pressure and time at appropriate locations during routine use to ensure all areas are effectively and reproducibly sterilised. locations should be demonstrated as being representative of, and correlated with, the slowest to heat locations during initial and routine validation. Once a system has been sterilised by steam in place, it should remain integral and where operations require, maintained under positive pressure or otherwise equipped with a sterilising vent filter prior to use.

- システムを適切に設計し且つバリデー トすること。通常時の使用に際して、 そのシステムを適切な箇所で温度、内 圧及び時間についてモニターして、全 ての領域が効果的且つ再現性をもって 滅菌されていることを確保すること。 モニター箇所は、熱せられるのが最も 遅い箇所を反映するものであり、且つ 当該箇所との相関が示されていること が、導入時及び定期的なバリデーショ ンの際に実証されていること。システ ムが定置水蒸気により滅菌を完了した ら完全な状態に保たれること、また、 作業に要する場合には、陽圧に保つ、 ないしは使用の前に滅菌通気フィルタ を装備すること。
- 8.64 In fluids load cycles where superheated water is used as the heat transfer medium, the heated water should consistently reach all of the required contact points. qualification studies should include temperature mapping of the entire load. There should be routine checks on the equipment to ensure that nozzles (where the water is introduced) are not blocked and drains remain free from debris.
- 8.65 Validation of the sterilisation of fluids loads in a superheated water autoclave should include temperature mapping of the entire load and heat penetration and reproducibility studies. All parts of the load should heat up uniformly and achieve the desired temperature for the specified time. Routine temperature monitoring probes should be correlated to the worst case positions identified during the qualification process.
- 8.65 過熱水オートクレーブ内での流体載荷物の滅菌がリデーションでの流体動物を体の温度分布図作成含めるされる。 世・再現性の検討試験な合に熱をしての部で望みがある。 動力をはからいるとれきにがいる。 がいることのではがいること。

### DRY HEAT STERILISATION

8.66 Dry heat sterilisation utilizes high temperatures of air or gas to sterilise a product or article. Dry sterilisation is of particular use in the thermal removal difficult-to οf -eliminate thermally robust contaminants such as endotoxin/ pyrogen and is often used in the preparation of components for aseptic

### 乾熱滅菌

8.66 乾熱滅菌では、高温の空気又はガスを利用して製品又は物品を滅菌する。乾熱滅菌は、エンドトキシン/発熱性物質等の熱に強く除去が困難な汚染物物で、無菌容器充填用の構成物の準備作業においてしばしば用いられる。製品、構成物又は設備に曝露させる時間及び温度の組合せは、確立された限度内で

filling. The combination of time and temperature to which product, components or equipment are exposed should produce an adequate and reproducible level of lethality and/or endotoxin/pyrogen inactivation/ removal when operated routinely within the established limits. The process may be operated in an oven or in a continuous tunnel process, e.g. for sterilisation and depyrogenation of glass containers.

日常的に作業がなされたときに十分且つ再現性のあるレベルの殺滅度及び/又はエンドトキシン/発熱性物質の不活化/除去を生み出すものであること。その工程はオーブン内で運用される、又は連続トンネル工程で運用され得る(例:ガラス製容器の滅菌・脱発熱性物質)。

- 8.67 Dry heat sterilisation/depyrogenation tunnels should be configured to ensure that airflow protects the integrity and performance of the grade A sterilising maintaining zone bν appropriate pressure differentials and airflow through the tunnel. Air pressure difference profiles should be assessed. The impact of any airflow change should be assessed to ensure the heating profile is maintained. All air supplied to the tunnel should pass through at least a HEPA filter and periodic tests (at least biannually) should be performed to demonstrate air filter integrity. Any tunnel parts that come into contact with sterilised components should be appropriately sterilised or disinfected. Critical process parameters that should be considered during validation and/or routine processing should include, but are not limited to:
- 8.67 乾熱滅菌/脱発熱性物質トンネルを 設定して、適切な差圧及びトンネル内 の気流を保つことによって、気流がグ レードA滅菌区画の完全性及び性能を 保護することを確保すること。空気の 差圧分析結果を評価すること。気流変 化があれば、そのインパクトを評価し て、加熱の分析結果に変化がないこと を確保すること。トンネルに供給され る全ての空気は最低限HEPAフィル タを通すこと、また、定期的な試験(少 なくとも2年に1度)を行って、空気 フィルタの完全性を実証すること。滅 菌済みの構成物と接触することとなる トンネルの部位があれば、適切に滅菌 又は消毒すること。バリデーション及 び/又は通常時の処理作業の際に検討 すべき重要工程パラメータには、以下 を含めること(ただし、これらに限定 されるものではない)。
- belt speed or dwell time within the sterilising zone,
- i. ベルト速度又は滅菌区画内での滞留時間
- ii. temperature minimum and maximum temperatures,
- ii. 温度 最低温度及び最高温度
- iii. heat penetration of the material/ article,
- iii. 原材料/物品 \* <sup>駅注</sup>の熱浸透性
- iv. heat distribution/uniformity,
- (\* 訳注:滅菌対象となるもの) iv. 熱の分布/均一性
- v. airflows determined by air pressure difference profiles correlated with the heat distribution and penetration studies.
- v. 空気の差圧分析結果により決定され、 熱の分布・浸透性の検討試験との相関が 示された気流
- 8.68 When a thermal process is used as part of the depyrogenation process for any component or product contact equipment/material, validation studies should be performed to demonstrate
- 8.68 構成物又は製品に接触する設備/材質に対する脱発熱性物質工程の一部として熱処理を用いるときには、バリデーションを行って、その工程が適切なF,値をもたらし且つエンドトキシン

that the process provides a suitable  $F_h$  value and results in a minimum 3  $log_{10}$  reduction in endotoxin concentration. When this is attained, there is no additional requirement to demonstrate sterilisation in these cases.

濃度が最低限3log 1 0低減する結果となることを実証すること。それが達成されているときには、そうした場合における滅菌を実証する追加的な要求事項はない。

- 8.69 Containers spiked with endotoxin should be used during validation and should be carefully managed with a full reconciliation performed. Containers should be representative of materials normally processed (in composition respect the packaging materials, porosity, dimensions, nominal volume). Endotoxin quantification and recovery should efficiency also demonstrated.
- 8.69 バリデーションの際には、エンドトキシンを添加した容器を用いること、且つ完全な収支計算を行って慎重に管理すること。容器は、(包装材料の組成、多孔性、寸法、公称容積に関して)通常処理される資材を反映するものであること。エンドトキシンの定量化及び回収効率も実証すること。
- 8.70 Dry heat ovens are typically employed to sterilise or depyrogenate primary components, packaging starting materials or active substances but may be used for other processes. should be maintained at a positive pressure relative to lower grade clean areas throughout the sterilisation and post sterilisation hold process unless the integrity of the packaging is maintained. All air entering the oven should pass through a HEPA filter. Critical process parameters that should be considered in qualification and/or routine processing should include, but are not limited to:

i. temperature,

i. 温度

- ii. exposure period/time,
- ii 曝露期間/時間
- iii. chamber pressure (for maintenance of over pressure),
- iii. チャンバー内圧(過圧の保持のため)

iv. air speed,

- iv. 空気の流速
- v. air quality within the oven,
- v. オーブン内の空気品質

(\*訳注:被滅菌物品の包装)

- vi. heat penetration of material/article (slow to heat spots),
- vi. 原材料/物品 \* <sup>駅注</sup>の(加熱箇所に対し てゆっくりした)熱浸透性
- (\*訳注:滅菌対象となるもの)

vii. heat distribution/uniformity,

- vii. 熱の分布/均一性
- viii. load pattern and configuration of articles to be sterilised/depyrogenated including minimum and maximum loads.
- viii. 滅菌/脱発熱性物質の対象となる物品の載荷パターン及び構成(載荷物の最小・最大を含む)

### STERILISATION BY RADIATION

### 放射線滅菌

- 8.71 Sterilisation by radiation is used mainly for the sterilisation of heat sensitive materials and products.
- 8.71 放射線滅菌は、主として熱に弱い原材 料及び製品の滅菌に用いられる。紫外 線照射は、受入れ可能な滅菌の方法で

Ultraviolet irradiation is not an acceptable method of sterilisation. Guidance regarding ionising radiation sterilisation can be found within Annex 12.

8.72 Validation procedures should ensure

ない。電離放射線滅菌に関するガイダンスは、アネックス12に示されている。

- 8.72 Validation procedures should ensure that the effects of variation in density of the product and packages are considered.
- 8.72 バリデーション手順は、製品及び包装 の密度が変動することの影響が検討さ れていることを確保するものであるこ と。

酸化エチレンガス滅菌

### STERILISATION WITH ETHYLENE OXIDE

- 8.73 This method should only be used when no other method is practicable. During process validation, it should be shown that there is no damaging effect on the product and that the conditions and time allowed for degassing result in the reduction of any residual ethylene oxide (EO) gas and reaction products to defined acceptable limits for the given product or material.
- 8.73 この方法は、実施可能な他の方法がないときにのみ用いること。製品に許容を与える影響がない旨、脱ガスに許容されている条件及び時間で残留酸化工をサレン(EO)ガスが低減し、且ついた生成物が当該製品又は原材料について生成物が容限度値まで低減する結果となる旨が、プロセスバリデーションの際に示されていること。
- 8.74 Direct contact between gas and microbial cells is essential, precautions should be taken to avoid the presence of organisms likely to be enclosed in material such as crystals or dried protein. The nature, porosity and quantity of packaging materials can significantly affect the process.
- 8.74 ガスが微生物細胞と直接接触することが不可欠であり、予防措置を講じて結晶又は乾燥したタンパク質等の中に封じ込められていることがある微生物の存在を回避すること。包装材料の性質、多孔性及び数量が、当該工程に多大に影響を及ぼし得る。
- 8.75 Before exposure to the gas, materials should be brought into equilibrium with the humidity and temperature required by the process. Where steam is used to condition the load for sterilisation, it should be of an appropriate quality. The time required for this should be balanced against the opposing need to minimize the time before sterilisation.
- 8.75 材料がガスに曝露される前に、当該工程に必要とされる湿度及び温度のための戦荷物を調整するため水蒸気が用いられる場合には、適切な品質のものであること。これに要する時間は、滅菌前の時間を最小化する必要性に相反するが、それとのバランスが図られたものであること。
- 8.76 Each sterilisation cycle should be monitored with suitable BIs, using the appropriate number of test units distributed throughout the load at defined locations that have been shown to be worst case locations during validation.
- 8.76 滅菌処理が一巡する毎に、適当なBIで(バリデーションの際にワーストケースの位置であることが示されている所定の位置で、載荷物全体に分散させた適切な試験品の数を用いて)モニターすること。
- 8.77 Critical process parameters that could be considered as part of the sterilisation process validation and routine monitoring include, but are not limited to:
- 8.77 滅菌工程バリデーション及び通常時のモニタリングの一部として検討され 得る重要工程パラメータには以下が含まれるが、これらに限定されるもので はない:
- i. EO gas concentration, i. EOガス濃度
- ii. pressure, ii. ガス圧

iii. amount of EO gas used,	iii. EOガス使用量	
iv. relative humidity,	iv. 相対湿度	
v. temperature,	v. 温度	
vi. exposure time.	vi. 曝露時間	
8.78 After sterilisation, the load should be	8.78 滅菌後に載荷物を曝気して、包装され	
aerated to allow EO gas and/or its	た製品からEOガス及び/又はその反	
reaction products to desorb from the	応生成物を所定のレベルまで離脱させ	
packaged product to predetermined	ること。曝気は、滅菌チャンバー内で	
levels. Aeration can occur within a	及び/又は別の曝気チャンバー若しく	
steriliser chamber and/or in a separate	は曝気室の中で行われる場合がある。	
aeration chamber or aeration room.	曝 気 期 は 、 そ の E O 滅 菌 全 体 の プ ロ セ	
The aeration phase should be validated	スバリデーションの一環として、バリ	
as part of the overall EO sterilisation	デートされていること。	
process validation.		
FILTER STERILISATION OF PRODUCTS	最終容器に収められた状態で滅菌できない	
WHICH CANNOT BE STERILISED IN	製品の濾過滅菌	
THEIR FINAL CONTAINER		
8.79 If the product cannot be sterilised in its	8.79 製品が最終容器に収められた状態で	
final container, solutions or liquids	滅菌することができないときには、溶	
should be sterilised by filtration	液又は液剤は、滅菌グレードの無菌フ	
through a sterile sterilising grade filter	ィルタ(公称孔径が最大 0.22μm、無	
(with a nominal pore size of a maximum	菌の濾液を得られることが適切にバリ	
of 0.22 µm that has been appropriately	デートされているもの)を通す濾過処	
validated to obtain a sterile filtrate)	理で滅菌し、続いて予め滅菌済みの容	
and subsequently aseptically filled into	器中へ無菌操作法により充填するこ	
a previously sterilised container. The	と。用いるフィルタの選定には、それ	
selection of the filter used should	が対象製品と合致するものであり且つ	
ensure that it is compatible with the	販売承認事項に記載されているもので	
product and as described in the	あることを確保すること (8.135 節を参	
marketing authorization (see	照)。	
paragraph 8.135).		
8.80 Suitable bioburden reduction prefilters		
and/or sterilising grade filters may be	フィルタ及び/又は滅菌グレードフィ	
used at multiple points during the	ルタを製造工程の間の複数ポイントで	
manufacturing process to ensure a low	用いて、最終的な濾過滅菌前の当該液	
and controlled bioburden of the liquid	剤のバイオバーデンが低く制御されて	
prior to the final sterilising filter. Due	いることを確保し得る。濾過滅菌工程	
to the potential additional risks of a	には(他の滅菌工程と比較して)追加	
sterile filtration process, as compared	の潜在的リスクがあるため、できるだ	
with other sterilisation processes, an	け容器充填部位の近くで、滅菌グレー	
additional filtration through a sterile	ドの無菌フィルタを通す追加の濾過	
sterilising grade filter, as close to the	を、CCS全体の一環として、検討す	
point of fill as possible, should be	ること。	
considered as part of an overall CCS.  8.81 The selection of components for the	│ │8.81 濾過システムの構成物の選定、並びに	
filtration system and their	6.6   濾過システムの構成物の選定、並びに   それらの相互接続部及び当該濾過シス	
interconnection and arrangement	- てれらの相互接続品及び当該濾過シス - テム内での配置は、前処理フィルタを	
within the filtration system, including	対	
pre-filters, should be based on the	ていて、妥当性が示され且つ文書化さ	
critical quality attributes of the	れていること。濾過システムは、繊維	
product, justified and documented.	及び微粒子の発生を最小化するもので	

The filtration system should minimize the generation of fibres and particles, contribute cause or unacceptable levels of impurities, or possess characteristics that otherwise alter the quality and efficacy of the product. Similarly, the characteristics should be compatible with the fluid and not be adversely affected by the product to be filtered. Adsorption of product components and extraction/leaching components should be evaluated (see paragraph 8.135).

- 8.82 The filtration system should be designed to:
  - i. allow operation within validated process parameters;
- ii. maintain the sterility of the filtrate;
- iii. minimize the number of aseptic connections required between the final sterilising grade filter and the final filling of the product;
- iv. allow cleaning procedures to be conducted as necessary;
  - v. allow sterilisation procedures, including sterilisation in place, to be conducted as necessary;
  - vi. permit in-place integrity testing, of the 0.22 µm final sterilising grade filter, preferably as a closed system, both prior to, and following filtration as necessary. In-place integrity testing methods should be selected to avoid any adverse impact on the quality of the product.
- 8.83 Sterile filtration of liquids should be validated in accordance with relevant Pharmacopeia requirements. Validation can be grouped by different strengths or variations of a product but should be done under worst case conditions. The rationale for grouping should be justified and documented.
- 8.84 During filter validation, wherever possible, the product to be filtered should be used for bacterial retention testing of the sterilising grade filter. Where the product to be filtered is not suitable for use in bacterial retention

- 8.82 濾過システムは、以下のように設計されていること:
  - i. バリデートされた工程パラメータの範 囲内で、作業が行えること
  - ii. 濾液の無菌性を保つこと
  - iii. 最終的な滅菌グレードフィルタと製品の最終的な容器充填との間に要する無菌接続部の数を最小化すること
  - iv. 必要に応じて清浄化手順が行えること
  - v. 必要に応じて滅菌手順(定置滅菌を含む)が行えること
  - vi. 0.22 μ mの最終的な滅菌グレードフィルタの定置完全性試験が、必要に応じて濾過の前及び後の両方で、望ましくは閉鎖システムとして、行えること。定置完全性試験の方法を選定して、製品の品質への好ましくないインパクトを回避すること。
- 8.83 液剤の濾過滅菌は、関連する薬局方の 要求事項に準拠して、バリデートされ たものであること。バリデーションは、 異なる力価又は製品のバリデーション により群分けし得るが、ワーストケー スの条件下で行うこと。その群分けの 合理的根拠は、その妥当性が示され且 つ文書化されていること。
- 8.84 フィルタのバリデーションの際には、なるべく濾過対象となる製品を、滅菌グレードフィルタの細菌捕捉試験に用いること。濾過対象となる製品が細菌捕捉試験で用いるのに適さない場合には、適当な代用製品を当該試験で用い

testing, a suitable surrogate product ることの妥当性を示すこと。細菌捕捉 should be justified for use in the test. 試験で用いる添加菌は、その妥当性が The challenge organism used in the 示されたものであること。 bacterial retention test should be justified. 8.85 バリデーションの際に検討し、確立す 8.85 Filtration parameters that should be considered and established during べきフィルタ処理パラメータには、以 下を含めること(ただし、これらに限 validation should include, but are not 定されるものではない): i. The wetting fluid used for filter integrity i. フィルタの完全性試験用の湿潤液: ● フィルタ製造業者の推奨事項又は濾 • It should be based on the filter manufacturer's recommendation or 過対象となる流体物に基づいたもの the fluid to be filtered. The であること。適切な完全性試験の規 appropriate integrity test value 格値が確立していること。 specification should be established. ● そのシステムを製品以外の流体物で • If the system is flushed or integrity tested in-situ with a fluid other than 洗い込む又は定置完全性試験がなさ the product, appropriate actions are れるときには、適切な措置を講じて 製品品質への悪影響を回避するこ taken to avoid any deleterious effect on product quality. ii. 以下を含む濾過工程条件: ii. Filtration process conditions including: 流体物の濾過前ホールドタイム及び fluid pre-filtration holding time and effect on bioburden, バイオバーデンへの影響 • filter conditioning, with fluid if フィルタのコンディショニング(必 necessary, 要ならば流体物を用いて) 最長濾過時間/フィルタが流体物と maximum filtration time/total time filter is in contact with the fluid, 接触している合計時間 maximum operating pressure, 作業時の最高圧 ● 流速 flow rate, maximum filtration volume, ● 最大濾過量 ● 温度 temperature, the time taken to filter a known ● 既知量のバルク溶液を濾過するのに volume of bulk solution and the かかる時間及びフィルタに加わる圧 pressure difference to be used 力差 across the filter. 8.86 通常時の工程管理を実施して、バリデ 8.86 Routine process controls should be implemented to ensure adherence to ートされた濾過パラメータの厳守を確 保すること。既知量のバルク溶液を濾 validated filtration parameters. 過するのにかかった時間及びフィルタ Results of critical process parameters への圧力差(ただし、これらに限定さ should be included in the batch record, including but not limited to the れるものではない)等の重要工程パラ メータの結果は、バッチ記録中に含め minimum time taken to filter a known volume of bulk solution and pressure ること。製造している間に重要パラメ difference across the filter. ータとの顕著な差異があれば、文書化 し、原因調査すること。 significant difference from critical during manufacturing parameters should bе documented and investigated. 8.87 The integrity of the sterilised filter │ 8.87 滅菌済みフィルタ組立品の完全性は、 assembly should be verified by 使う前の完全性試験(使用前滅菌後完

integrity testing before use (pre-use post sterilisation integrity test or PUPSIT), to check for damage and loss of integrity caused by the filter preparation prior to use. A sterilising grade filter that is used to sterilise a should be subject non-destructive integrity test post-use prior to removal of the filter from its housing. The integrity test process should be validated and test results should correlate to the microbial retention capability of the filter established during validation. Examples of tests that are used include bubble point, diffusive flow, water intrusion or pressure hold test. It is recognized that PUPSIT may not always be possible after sterilisation due to process constraints (e.g. the filtration of very small volumes of solution). In these cases, alternative approach may be taken that а thorough providing assessment has been performed and compliance is achieved implementation of appropriate controls to mitigate any risk of a non-integral filtration system. Points to consider in such a risk assessment should include but are not limited to:

- 全性試験:PUPSITともいう)で 検証して、使用する前のフィルタ準備 作業で生じた損傷及び完全性の欠損を チェックすること。流体物の滅菌用の 滅菌グレードフィルタは、使った後で フィルタをハウジングから取り出す前 に、非破壊完全性試験の対象とするこ と。完全性試験プロセスは、バリデー トされたものであること、また、試験 の結果は、バリデートの際に確立した フィルタの微生物捕捉性能との相関を 示すものであること。行われる試験項 目の事例には、バブルポイント試験、 拡散流量試験、浸水性試験又は圧力保 持試験が含まれる。工程の制約(例: 極少量の溶液の濾過)により、PUP SITが常に滅菌後に可能であるとは 限らないと認識されている。そうした 場合においては、代わりに別のアプロ ーチをとり得るが、徹底したリスク評 価が行われていて、且つ完全性を欠く 濾過システムのリスクがあれば軽減す る適切な管理の実施によって適合が達 成されていること。そうしたリスク評 価において検討すべき点には、以下を 含めること(ただし、これらに限定さ れるものではない):
- i. in depth knowledge and control of the filter sterilisation process to ensure that the potential for damage to the filter is minimized,
- ii. in depth knowledge and control of the supply chain to include:
- contract sterilisation facilities,
- defined transport mechanisms,
- packaging of the sterilised filter, to prevent damage to the filter during transportation and storage.
- iii. in depth process knowledge such as:
  - the specific product type, including particle burden and whether there exists any risk of impact on filter integrity values, such as the potential to alter integrity-testing values and therefore prevent the detection of a non-integral filter during a post-use filter integrity test;

- i. 当該濾過滅菌工程についての詳細な知識・管理により、フィルタへの損傷の可能性が最小化されていることを確保する。
- ii. サプライチェーンについての詳細な知識・管理には、以下を含める:
  - 受託滅菌施設
  - 所定の運搬の仕組み
  - 滅菌済みフィルタの包装:運搬・貯蔵の際のフィルタへの損傷を回避するため
- iii. 以下のような詳細な工程知識:
  - 特定の製品類型(微粒子の負荷、及びフィルタの完全性値へのインパクトを与えるリスク(完全性試験の値を変化させ、それにより使用後フィルタの完全性試験の際に完全性を欠くフィルタの検出を妨げる可能性等)が存在するか否かを含む)

and

- pre-filtration and processing steps, prior to the final sterilising grade filter, which would remove particle burden and clarify the product prior to the sterile filtration.
- 最終的な滅菌グレードフィルタより 前の予備濾過及び処理ステップ(濾 過滅菌の前に微粒子の負荷を除き、 製品を澄んだ状態にするもの)
- 8.88 The integrity of critical sterile gas and air vent filters (that are directly linked to the sterility of the product) should be verified by testing after use, with the filter remaining in the filter assembly or housing.
- 8.88 無菌のガス・空気交換フィルタで重要なもの(製品の無菌性に直結するもの)の完全性を、使用後に当該フィルタ組立品又はハウジング内に残っているフィルタについて試験することで検証すること。
- 8.89 The integrity of non-critical air or gas vent filters should be confirmed and recorded at appropriate intervals. Where gas filters are in place for extended periods, integrity testing should be carried out at installation and prior to replacement. The maximum duration of use should be specified and monitored based on risk (e.g. considering the maximum number of uses and heat treatment/sterilisation cycles permitted as applicable).
- 8.89 空気・ガス交換フィルタで重要でないものの完全性は、適切な間隔で確認し、記録作成すること。ガス用フィルタが長期間定置である場合には、その据付け時及び交換の前に完全性試験を行うこと。使用の最大使用回数及でに該当する場合)熱処理/滅菌の一巡処理の許容最大回数を検討して)定めてモニターすること。
- 8.90 For gas filtration, unintended moistening or wetting of the filter or filter equipment should be avoided.
- 8.90 ガスのフィルタ処理については、当該 フィルタ又はフィルタ設備の意図しな い湿潤又は濡れを避けること。
- 8.91 If the sterilising filtration process has been validated as a system consisting of multiple filters to achieve the sterility for a given fluid, the filtration system is considered to be a single sterilising unit and all filters within the system should satisfactorily pass integrity testing after use.
- 8.91 濾過滅菌工程について、所定の流体物について無菌性を達成する複数のフィルタで構成されているときには、てバリデートされているときには、ットであるとみなされ、システム内の全てのフィルタが使用後の完全性試験に合格すること。
- 8.92 In a redundant filtration system (where a second redundant sterilising grade filter is present as a backup but the sterilising process is validated as only requiring one filter), post-use integrity test of the primary sterilising grade filter should be performed and if demonstrated to be integral, then a post-use integrity test of the redundant (backup) filter is not necessary. However, in the event of a failure of the post-use integrity test on the primary filter, post-use integrity test on the secondary (redundant) filter should be performed, in conjunction with an investigation and risk assessment to
- 8.92 重複性のある濾過システム(バックア ップとして第2の余分な滅菌グレード フィルタがあるが、当該滅菌工程には 1フィルタのみを要しているとバリデ 一トされている場合)においては、第 1の滅菌グレードフィルタの使用後完 全性試験を行うこと、それで完全性が 実証されれば、余分な(バックアップ の)フィルタの使用後完全性試験は必 要でない。ただし、第1のフィルタの 使用後完全性試験が不合格となった事 象においては、第1のフィルタ試験不 合格の理由を判定する調査及びリスク 評価と併せて、第2の滅菌グレードフ ィルタに関して使用後完全性試験を行 うこと。

determine the reason for the primary filter test failure.

- 8.93 Bioburden samples should be taken from the bulk product and immediately prior to the final sterile filtration. In case where a redundant filtration set-up is used, it should be taken prior to the first filter. Systems for taking samples should be designed so as not to introduce contamination.
- 8.93 バイオバーデンの検体は、バルク製品から、その最終的な滅菌濾過処理の直前に採取すること。重複性のある濾過装置を用いる場合においては、1つ目のフィルタ前に採取すること。検体を採取するシステムは、汚染を招くことのないように設計されていること。
- 8.94 Liquid sterilising grade filters should be discarded after the processing of a single batch and the same filter should not be used continuously for more than one working day unless such use has been validated.
- 8.94 液剤の滅菌グレードフィルタは、単一 バッチの処理の後に廃棄すること、ま た、 1 稼働日を超えた期間続けて同じ フィルタを使ってはならない(なお、 そうした使用がバリデートされている ときには、この限りでない)。
- 8.95 Where campaign manufacture of a product has been appropriately justified in the CCS and validated, the filter user should:
- 8.95 製品のキャンペーン製造が C C S において適切に妥当性が示され且つバリデートされている場合には、フィルタの使用者は以下を行うこと:
- assess and document the risks associated with the duration of filter use for the sterile filtration process for a given fluid;
- i. 所定の流体物の濾過滅菌工程用のフィルタの持続時間に伴うリスクを評価し且つ文書化する。
- ii. conduct and document effective validation and qualification studies to demonstrate that the duration of filter use for a given sterile filtration process and for a given fluid does not compromise performance of the final sterilising grade filter or filtrate quality;
- ii. 効果的なバリデーション及び適格性評価を実施し且つ文書化して、所定の濾過滅菌工程及び所定の流体物へのフィルタ使用の持続時間が最終的な滅菌グレードフィルタの性能又は濾液の品質を損なわないことを実証する。
- iii. document the maximum validated duration of use for the filter and implement controls to ensure that filters are not used beyond the validated maximum duration. Records of these controls should be maintained:
- iii. 当該フィルタについてバリデートされた使用の最長持続時間を文書化するとともに、そのバリデートされた最長持続時間を超えてフィルタが使われないことを確保するように管理を実施する。それら管理の記録書が保管されていること。
- iv. implement controls to ensure that filters contaminated with fluid or cleaning agent residues, or considered defective in any other way, are removed from use.
- iv. 流体物又は清浄化剤の残留で汚染され、又は他の理由で不良とみなされたフィルタが使用から除かれることを確保するように管理を実施する。

### FORM-FILL-SEAL (FFS)

### フォームフィルシール (FFS)

- 8.96 The conditions for FFS machines used for terminally sterilised products should comply with the environmental requirements of paragraphs 8.3 and 8.4 of this Annex. The conditions for FFS machines used in aseptic manufacture should comply with the
- 8.96 最終滅菌法による製品用のFFS機械の条件は、本アネックスの 8.3 節及び 8.4 節の環境要求事項に適合すること。 無菌操作法製造用のFFS機械の条件は、本アネックスの 8.10 節の環境要求事項に適合すること。

environmental requirements of	
paragraph 8.10 of this Annex.	
8.97 Contamination of the packaging films	8.97 FFS工程
used in the FFS process should be	ルムの汚染カ
minimized by appropriate controls	び取扱いの『
during component fabrication, supply	小化されてし
and handling. Due to the criticality of	重要性のため
packaging films, procedures should be	ムが所定の規
implemented to ensure that the films	質(材質の原
supplied meet defined specifications	粒子汚染、5
and are of the appropriate quality,	場合)を含む
including material thickness and	保する手順が
strength, microbial and particulate	装フィルム』
contamination, integrity and artwork,	ての検体採耳
as relevant. The sampling frequency,	及び(該当る
the bioburden and, where applicable,	/ 発熱性物質
endotoxin/pyrogen levels of packaging	められ且つ負
films and associated components	で検討されて
should be defined and controlled within	
the PQS and considered in the CCS.	
8.98 Particular attention should be given to	8.98 重要工程バ

- 程中で用いられる包装フィ が、構成物の製作、供給及 際の適切な管理によって最 いること。包装フィルムの め、供給された当該フィル 規格に合致し且つ適切な品 厚み及び強度、微生物・微 完全性及び図柄(関連する む) のものであることを確 が実施されていること。包 及び付随する構成物につい 取の頻度、バイオバーデン する場合) エンドトキシン 質レベルが、PQS中に定 管理され、また、CCS中 ていること。
- 8.98 Particular attention should be given to understanding and assessing the operation of the equipment, including set-up, filling, sealing and cutting processes, so that critical process parameters are understood, validated, controlled and monitored appropriately.
- 8.98 重要工程パラメータが適切に理解され、バリデートされ、管理され且つモニターされるように、設備の運用(始動準備、容器充填、閉塞及び切断の工程を含む)を理解し且つ評価することに特別な注意を払うこと。
- 8.99 Any product contact gases, e.g. those used to inflate the container or used as a product overlay, should be appropriately filtered, as close to the point of use as possible. The quality of gases used and the effectiveness of gas filtration systems should be verified periodically in accordance with paragraphs 6.18 and 6.19.
- 8.99 製品に接触するガス(例:容器を膨らませる用のもの、又は製品中の上部空間置換用のもの)は、できるだけ使用場所の近くで、適切にフィルタ処理すること。使用するガスの品質及びガスのフィルタ処理システムの有効性を、6.18 節及び 6.19 節に従って定期的に検証すること。
- 8.100 The controls identified during qualification of FFS should be in alignment with the CCS. Aspects to be considered include but are not limited to:
- 8.100 FFSの適格性評価の際に特定された管理項目は、CCSと整合するものであること。検討すべき見地には以下が含まれるが、これらに限定されるものではない:
- determination of the boundaries of the critical zone,
- i. 重要区画の境界線の決定
- ii. environmental control and monitoring, both of the machine and the background in which it is placed,
- ii. 環境の管理及びモニタリング(FFS機械及びそれが設置されているバックグラウンドの両方)
- iii. personnel gowning requirements,
- iii. 職員の作業衣着用要件
- iv. integrity testing of the product filling lines and filtration systems (as relevant),
- iv. 製品の容器充填ライン及びフィルタ 処理システム (関連する場合) の完全性 試験

donation of the botch on Cilian	
v. duration of the batch or filling	v. バッチ又は容器充填のキャンペーンエ
campaign,	程の継続時間
vi. control of packaging films, including	vi. 包装フィルムの管理(フィルムの除染
any requirements for film	又は滅菌についての要求事項があれば
decontamination or sterilisation,	それを含む)
vii. cleaning-in-place and sterilisation-	vii. 設備の定置清浄化及び定置滅菌(必要
in-place of equipment as necessary,	に応じて)
viii. machine operation, settings and	viii.機械の操作、設定及び警報管理(関
alarm management (as relevant).	連する場合)
8.101 Critical process parameters for FFS	8.101 FFSの重要工程パラメータが、設
should be determined during	備の適格性評価の際に決定されている
equipment qualification and should	こと、また、それには以下を含めるこ
include, but are not limited to:	と(ただし、これらに限定されるもの
	ではない):
i. settings for uniform package	i. バリデートされたパラメータに従って
dimensions and cutting in accordance	均一なパッケージ寸法及び切断のため
with validated parameters;	の設定
ii. setting, maintenance and monitoring of	ii. バリデートされた成形温度(予熱及び
validated forming temperatures	冷却の温度を含む)、成形の時間及び圧
(including pre-heating and cooling),	カ(関連する場合)の設定、保守管理及
forming times and pressures as	びモニタリング
relevant;	
iii. setting, maintenance and monitoring of	iii.バリデートされた閉塞温度、閉塞物全
validated sealing temperatures, sealing	体に亘る閉塞温度の均一性、閉塞の時間
temperature uniformity across the seal,	及び圧力(関連する場合)の設定、保守
sealing times and pressures as	管理及びモニタリング
relevant;	
iv. environmental and product	iv. 環境及び製品の温度
temperature;	
v. batch-specific testing of package seal	v. 包装閉塞の強度及び均一性についての
strength and uniformity;	バッチ特定の試験
vi. settings for correct filling volumes,	vi. 正確な容器充填量、充填速度及び充填
speeds and uniformity;	均一性の設定
vii. settings for any additional printing	vii. 付加的な印字(バッチ記号)、エンボ
(batch coding), embossing or	ス加工又はデボス加工がされても単位
debossing to ensure that unit integrity	容器の完全性を損なわないことを確保
is not compromised;	する設定
viii. methods and parameters for integrity	viii. 充填済み容器の完全性試験の方法及
testing of filled containers (see	びパラメータ (8.22 節を参照)
paragraph 8.22).	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
8.102 Appropriate procedures for the	   8.102 FFSの重要工程パラメータ及び設
verification, monitoring and recording	備の運用についての検証、モニタリン
of FFS critical process parameters and	グ及び記録作成の適切な手順が、生産
equipment operation should be applied	の際に適用されていること。
during production.	
8.103 Operational procedures should	8.103 成形及び閉塞の問題をどのように検
describe how forming and sealing	出して是正するか、作業手順書に記載
issues are detected and rectified.	しておくこと。不合格判定された単位
Rejected units or sealing issues should	容器又は閉塞の問題は、記録作成し、
be recorded and investigated.	原因調査すること。
8.104 Appropriate maintenance procedures	8.104 適切な保守管理手順をリスクに基づ
L	

should be established based on risk, and include maintenance and inspection plans for tooling critical to the effectiveness of unit sealing. Any issues identified that indicate potential product quality concern should be documented and investigated.

いて確立し、それに単位容器の密封の 有効性に重要な工作機械の保守管理・ 検査計画を含めること。潜在的な製品 品質の懸念を示唆する問題が特定され たらば、文書化し、原因調査すること。

### **BLOW-FILL-SEAL**

## 8.105 Blow-Fill-Seal equipment used for the manufacture of products which are terminally sterilised should be installed in at least a grade D environment. The conditions at the point of fill should comply with the environmental requirements of paragraphs 8.3 and 8.4.

### 成形同時充填

8.105 最終滅菌される製品の製造用の成形 同時充填設備は、少なくともグレード D環境中に据え付けること。容器充填 部の条件は、8.3.節及び 8.4.節の環境要 求事項に適合すること。

### 8.106 BFS used for aseptic processing:

- i. For shuttle type equipment used for aseptic filling, the parison is open to the environment and therefore the areas where parison extrusion, blow-moulding and sealing take place should meet grade A conditions at the critical zones. The filling environment should be designed and maintained to meet grade A conditions for viable and total particle limits both at rest and when in operation.
- ii. For rotary-type equipment used for aseptic filling, the parison is generally closed to the environment once formed, the filling environment within the parison should be designed and maintained to meet grade A conditions for viable and total particle limits both at rest and when in operation.
- iii. The equipment should be installed in at least a grade C environment, provided that grade A/B clothing is used. The microbiological monitoring of operators wearing grade A/B clothing in a grade C area, should be performed in accordance with risk management principles, and the limits and monitoring frequencies applied with consideration the activities οf performed by these operators.
- 8.107 Due to the generation of particles from polymer extrusion and cutting during operation, and the restrictive

### 8.106 無菌操作に用いられるBFS

- i. 無菌容器充填用のシャトル式設備については、パリソンが環境に開放されていることから、パリソンの押出し、射区区型及び閉塞が行われる区域は、重要とるがしードA条件に合致すると。容器充填環境は、生菌数及び総で子量の限度値について非作業時及な作業時の両方でグレードA条件に合致するように設計され且つ維持管理されていること。
- ii. 無菌容器充填用のロータリー式設備については、パリソンが成形されると一般的に環境に対して閉鎖されており、パリソン内の容器充填環境は、生菌数及び総微粒子量の限度値について非作業時の両方でグレードA条件に合致するように設計され且つ維持管理されていること。
- iii. 設備は少なくともグレード C 環境中に据え付けられていること、ただしと。ゲート A / B の着衣を使用すること。グレード C 区域内でグレード A / B のでグレード A / B のでが、リスクマネジメント原の限生ないでであること。
- 8.107 作動の際に樹脂の押出し・切断から 微粒子が生じること、及びBFS設備 の重要容器充填区画のサイズ制限があ

size of critical filling zones of BFS equipment, in operation monitoring of total particle for BFS equipment is not expected. However, data should be available to demonstrate that the design of the equipment ensures that critical zones of the filling process environment would meet grade A conditions in operation.

るため、BFS設備について作動時の 総微粒子量モニタリングは求められて いない。ただし、容器充填工程環境の 重要区画が作動中にグレードA条件に 合致することを当該設備の設計により 実証するデータが利用可能であるこ ہ طے

- 8.108 Viable environmental monitoring of BFS processes should be risk-based, and designed in accordance with section 9 of this Annex. In operation viable monitoring should be undertaken for the full duration of critical processing, including equipment For rotary-type assembly. equipment, it is acknowledged that monitoring of the critical filling zone may not be possible.
- 8.108 BFSエ程の生菌数の環境モニタリ ングは、リスクに基づき且つ本アネッ クスの9項に従って、設計されている こと。作業時の生菌モニタリングは、 重要操作(設備の組立てを含む)の全 期間で行うこと。ロータリー式BFS 設備については、重要容器充填区画の モニタリングが可能でない場合がある ことが認識されている。
- 8.109 The environmental control and monitoring programme should take into consideration the moving parts and complex airflow paths generated by the BFS process and the effect of the high heat outputs of the process, (e.g. through the use of airflow visualization studies and/or other equivalent studies). Environmental monitoring programmes should also consider factors such as air-filter configuration, air-filter integrity, cooling systems integrity (see paragraph 6.21), equipment design and qualification.
- 8.109 環境管理・モニタリングプログラム は、可動部分及び当該BFS工程によ り発生する複雑な気流経路並びに当該 工程の高い発熱の影響を考慮に入れる こと(例:気流視覚化検討試験及び/ 又はその他同等の検討試験を用いるこ とを通じて)。環境モニタリングプロ グラムは、空気フィルタの構成、空気 フィルタの安全性、冷却システムの完 全性(6.21 節を参照)、設備の設計及 び適格性評価等の要因も検討するこ 。 ع
- 8.110 Air or other gases that make contact with critical surfaces of the container during extrusion, formation or sealing of the moulded container should undergo appropriate filtration. The quality of gas used effectiveness of gas filtration systems should be verified periodically in accordance with paragraphs 6.18 and 6.19.
- 8.110 成型された容器の押出し、成形又は 閉塞の際に当該容器の重要接触面と接 触する空気又はその他のガスは、適切 なフィルタ処理がなされること。用い られるガスの品質及びガスのフィルタ 処理システムの有効性は、6.18 節及び 6.19 節に従って、定期的に検証するこ 。 ع
- Particulate and microbial contamination of the polymer granulate should be prevented by appropriate design, control, and maintenance of the polymer granulate storage, sampling and distribution systems.
- 8.111 粒状樹脂の微粒子・微生物汚染を、 当該粒状樹脂の貯蔵、検体採取及び配 送のシステムを適切に設計し、管理し 且つ保守管理することによって、防止 すること。
- 8.112 The capability of the extrusion │ 8.112 成型された容器について適切な無菌

system to provide appropriate sterility assurance for the moulded container should be understood and validated. The sampling frequency, the bioburden and, where applicable, endotoxin/pyrogen levels of the raw polymer should be defined and controlled within the PQS and considered in the CCS.

性保証を供する押出しシステムの能力を理解し且つバリデートすること。製造材料樹脂についての検体採取頻度、バイオバーデン、及び(該当する場合)エンドトキシン/発熱性物質レベルが、PQSに定められ且つ管理され、また、CCS中で検討されていること。

- 8.113 Interventions requiring cessation of filling and/or extrusion, moulding and sealing and, where required, re-sterilisation of the filling machine should be clearly defined and described in the filling procedure, and included in the APS as relevant (see paragraphs 9.34, 9.35 and 9.36).
- 8.113 容器充填及び/又は押出し、成型及び閉塞の中断を要する介入操作並びに(求められる場合)容器充填機の再滅菌を明確に定めて、容器充填手順に記述されていること、また、(関連する場合)APSに含めること(9.34 節、9.35 節及び 9.36 節を参照)。
- 8.114 The controls identified during qualification of BFS should be in alignment with the site's CCS. Aspects to be considered include but are not limited to:
- 8.114 BFSの適格性評価の際に同定された管理項目は、CCSと整合していること。検討すべき見地には以下が含まれるが、これらに限定されるものではない:
- i. determination of the boundaries of the critical zone,
- i. 重要区画の境界線の決定
- ii. environmental control and monitoring, both of the machine and the background in which it is placed,
- ii. 環境の管理及びモニタリング(BFS 機械及びそれが設置されているバック グラウンドの両方)
- iii. personnel gowning requirements,
- iii. 職員の作業衣着用要件
- iv. integrity testing of the product filling lines and filtration systems (as relevant),
- iv. 製品容器充填ライン及びフィルタ処理システムの完全性試験 (関連する場合)
- v. duration of the batch or filling campaign,
- v. バッチ又は容器充填のキャンペーンエ 程の継続時間
- vi. control of polymer granulate, including distribution systems and critical extrusion temperatures,
- vi. 粒状樹脂の管理(配送システム及び重要押出し温度を含む)
- vii. cleaning-in-place and sterilisation-in -place of equipment as necessary,
- vii. 設備の定置清浄化及び定置滅菌(必要 に応じて)
- viii. machine operation, settings and alarm management (as relevant).
- viii. 機械の操作、設定及び警報管理(関連する場合)
- 8.115 Critical process parameters for BFS should be determined during equipment qualification and should include, but are not limited to:
- 8.115 設備の適格性評価の際にBFSの重要工程パラメータを決定すること、且つ重要工程パラメータには以下を含めること(ただし、これらに限定されるものではない):
- i. clean-in-place and sterilisation-in-place of product pipelines and filling needles (mandrels);
- i. 製品パイプライン及び充填針 (芯金) の定置清浄化及び定置滅菌
- ii. setting, maintenance and monitoring of extrusion parameters, including temperature, speed and extruder throat settings for parison thickness;
- ii. 押出しパラメータ (温度、速度及びパリソン厚みについての押出し口の設定を含む)の設定、維持管理及びモニタリング

- iii. setting, maintenance and monitoring of mould temperatures, including rate of cooling where necessary for product stability;iv. preparation and sterilisation of
- iii. 成型温度(製品の安定性のため必要な場合における冷却の速度を含む)の設定、維持管理及びモニタリング
- iv. preparation and sterilisation of ancillary components added to the moulded unit, e.g. bottle caps;
- iv. 成型された単位容器に取付けられる 補助構成物(例:ボトルキャップ)の準 備作業及び滅菌
- v. environmental control, cleaning, sterilisation and monitoring of the critical extrusion, transfer and filling areas as relevant;
- v. 重要な押出し、搬送及び容器充填の区域(関連する場合)の環境管理、清浄化、滅菌及びモニタリング
- vi. batch-specific testing of package wall-thickness at critical points of the container;
- vi. 容器の重要箇所における厚みについ てのバッチ特定の試験
- vii. settings for correct filling volumes, speeds and uniformity;
- vii. 正確な容器充填量、充填速度及び充填 均一性の設定
- viii. settings for any additional printing (batch coding), embossing or debossing to ensure that unit integrity and quality is not compromised;
- viii. 追加する印字(バッチ記号)、エンボス加工又はデボス加工が単位容器の完全性を損なわないことを確保する設定
- ix. methods and parameters for integrity testing of 100% of all filled containers (see paragraph 8.22);
- ix. 全ての充填済み容器についての 100% の完全性試験の方法及びパラメータ (8.22節を参照)
- x. settings for cutters or punches used to remove waste plastic surrounding filled units (flash removal).
- x. 充填済み単位容器周囲の不用プラスチックを除去する(バリ除去)用の切断機 又は打抜き機の設定
- 8.116 Appropriate procedures for the verification, monitoring and recording of BFS critical process parameters and equipment operation should be applied during production.
- 8.116 BFSの重要工程パラメータ及び設備の運用についての検証、モニタリング及び記録作成の適切な手順が、生産の際に適用されていること。
- 8.117 Operational procedures should describe how blowing, forming and sealing issues are detected and rectified. Rejected units or sealing issues should be recorded and investigated.
- 8.117 射出、成形及び閉塞の問題をどのように検出して是正するか、作業手順書に記載しておくこと。不合格判定された単位容器又は閉塞の問題は、記録作成し、原因調査すること。
- 8.118 Where the BFS process includes the addition of components to moulded containers (e.g. addition of caps to LVP bottles), these components should be appropriately decontaminated and added to the process using a clean, controlled process.
- 8.118 成型された容器への構成物の取付け (例:LVPボトルへのキャップの取付け)がBFS工程に含まれる場合に は、当該構成物を適切に除染した上で、 清浄且つ管理されたプロセスを用いて 当該工程に加えること。
- i. For aseptic processes, the addition of components should be performed under grade A conditions, to ensure the sterility of critical surfaces, using pre-sterilised components.
- i. 無菌操作工程については、構成物の取付けをグレードA条件下で、重要接触面の無菌性を確保するように予め滅菌済みの構成物を用いて行うこと。
- ii. For terminally sterilised products, the validation of terminal sterilisation
- ii. 最終滅菌法による製品については、当 該構成物と成型された容器との間の全

processes should ensure the sterility of all critical product pathways between the component and moulded container, including areas that are not wetted during sterilisation.

ての重要製品経路(滅菌の際に湿潤しない区域を含む)の無菌性を、最終滅菌工程のバリデーションで確保すること。

- iii. Testing procedures should be established and validated to ensure the effective sealing of components and moulded containers.
- iii. 試験手順は、構成物及び成型された容器の有効な密封を確保するように確立し、バリデートすること。
- 8.119 Appropriate maintenance procedures should be established based on risk, and include maintenance and inspection plans for items critical to unit sealing, integrity and sterility.
- 8.119 適切な保守管理手順をリスクに基づいて確立し、それに単位容器の密封、 完全性及び無菌性に重要な項目の保守 管理及び検査の計画を含めること。
- 8.120 The moulds used to form containers are considered critical equipment and any changes or modification to moulds should result in an assessment of finished product container integrity, and where the assessment indicates, should be supported by validation. Any issues identified that indicate a potential product quality concern should bе documented and investigated.
- 8.120 容器成形用の金型は重要設備とみなされており、金型に変更又は修正価になれば、最終製品容器の完全性の評価に帰結させること、また、当該評価からでま付けること。潜在的な製品品質、文書である。では、原因調査すること。

### LYOPHILIZATION

#### 凍結乾燥

- 8.121 Lyophilization is a critical process step and all activities that can affect the sterility of the product or material need to be regarded as extensions of the aseptic processing of the sterilised The lyophilization product. equipment and its processes should be designed to ensure that product or material sterility is maintained during lyophilization by preventing microbial and particle contamination between the filling of products for lyophilization, completion of lyophilization All control measures in process. place should be determined by the site's CCS.
- 8.122 The sterilisation of the lyophilizer and associated equipment (e.g. trays, vial support rings) should be validated and the holding time between the sterilisation cycle and use appropriately challenged during APS (see paragraph 9.33). The lyophilizer should be sterilised regularly, based on system design. Re-sterilisation
- 8.122 凍結乾燥機及び付随する設備(例: トレイ、バイアル支持環)の滅菌と バリデートされたものである。使用の た、その滅菌の一巡処はは、また の間のホールドタイムはされての に適切にチャレンジ試験されている と(9.33 節を参照)。凍結乾燥的に システム設計に基づいて 東ステム設計に基づいて すれていること。保守管理又は清掃

should be performed following maintenance or cleaning. Sterilised lyophilizers and associated equipment should be protected from contamination after sterilisation.

- の後には、再滅菌が行われること。滅菌済みの凍結乾燥機及び付随する設備は、滅菌後の汚染から保護されていること。
- 8.123 Lyophilizers and associated product transfer and loading/unloading areas should be designed to minimize operator intervention far as possible. The frequency of lyophilizer sterilisation should be determined based on the design and risks related to system contamination Lyophilizers that are during use. manually loaded or unloaded with no barrier technology separation should be sterilised before each load. lyophilizers loaded and unloaded by automated systems or protected by closed barrier systems, the frequency of sterilisation should be justified and documented as part of the CCS.1
- <sup>1</sup> This provision enters into force on 25 August 2024.
- 1 本規定は、2024年8月25日に発効する。
- 8.124 The integrity of the lyophilizer should be maintained following sterilisation and during lyophilization. The filter used to maintain lyophilizer integrity should be sterilised before each use of the system and its integrity testing results should be part of the batch certification/release. The frequency of vacuum/leak integrity testing of the chamber should be documented and the maximum permitted leakage of air into the lyophilizer should be specified and checked at the start of every cycle.
- 8.125 Lyophilization trays should be checked regularly to ensure that they are not misshapen or damaged.
- 8.125 凍結乾燥トレイは、定期的にチェックして、変形し又は損傷していないことを確保すること。
- 8.126 Points to consider for the design of loading (and unloading, where the lyophilized material is still unsealed and exposed), include but are not limited to:
- 8.126 載荷搬入(及び搬出:凍結乾燥された原材料が未だ密封されておらず露出している場合)の設計について検討すべき点には、以下が含まれるが、これらに限定されるものではない:
- The loading pattern within the lyophilizer should be specified and documented.
- i. 凍結乾燥機内での載荷パターンを定めて文書化すること。
- ii. The transfer of partially closed containers to a lyophilizer should be undertaken under grade A conditions at
- ii. 部分的に栓がされた容器の凍結乾燥機 への搬送は、常時グレードA条件下で行 うとともに、直接の作業者介在が最小化

all times and handled in a manner designed to minimize direct operator intervention. Technologies such as conveyor systems or portable transfer systems (e.g. clean air transfer carts, portable unidirectional workstations) should be used to ensure that the cleanliness of the system used partially transfer the closed is containers maintained. Alternatively, where supported by validation, trays closed in grade A and not reopened whilst in the grade B area may be used to protect partially stoppered vials (e.g. appropriately closed boxes).

- iii. Airflow patterns should not be adversely affected by transport devices and venting of the loading zone.
- iv. Unsealed containers (such as partially stoppered vials) should be maintained under grade A conditions and should normally be separated from operators by physical barrier technology or any other appropriate measures.
- v. Where seating of the stoppers is not completed prior to opening the lyophilizer chamber, product removed from the lyophilizer should remain under grade A conditions during subsequent handling.
- vi. Utensils used during loading and unloading of the lyophilizer (e.g. trays, bags, placing devices, tweezers) should be sterile.

- iii. 気流パターンが、搬送装置及び載荷区 画の通気口によって好ましくない影響 を受けてはならない。
- iv. 密封されていない容器(部分的にストッパーが取り付けられたバイアル等)が、グレードA条件下に保たれること、且つ、通常は物理的バリア技術又は他の適切な措置によって作業者から隔てられること。
- v. 凍結乾燥機チャンバーを開ける前にストッパーの密封が完了していない場合には、凍結乾燥機から取り出された製品が、その後の取扱いの際にグレードA条件下に保たれること。
- vi. 凍結乾燥機への載荷物搬入・搬出の際に用いる器具(例:トレイ、バッグ、配置器具、ピンセット)が、無菌であること。

### **CLOSED SYSTEMS**

- 8.127 The use of closed systems can reduce the risk of microbial, particle and chemical contamination from the adjacent environment. Closed systems should always be designed to reduce the need for manual manipulations and the associated risks.
- 8.128 It is critical to ensure the sterility of all product contact surfaces of closed systems used for aseptic processing. The design and selection of any closed system used for aseptic processing should ensure maintenance of sterility. Connection of sterile equipment (e.g.

### 閉鎖システム

- 8.127 閉鎖システムの使用は、隣接環境からの微生物、微粒子、化学物質の汚染のリスクを低減させることができる。 閉鎖システムは、手動での操作の必要性及びそれに伴うリスクを低減させるように常に設計されていること。
- 8.128 無菌操作用の閉鎖システムの全ての製品接触面の無菌性を確保することが重要である。無菌操作用の閉鎖システムの設計及び選定は、無菌性の保守管理を確保するものであること。最終的な滅菌グレードフィルタ以降の滅菌済み製品経路への無菌設備の接続部

tubing/pipework) to the sterilised product pathway after the final sterilising grade filter should be designed to be connected aseptically (e.g. by intrinsic sterile connection devices).

(例:チューブ/配管)は、無菌的に接続されるように設計されていること (例:組込み式無菌接続器具)。

- 8.129 Appropriate measures should be in place to ensure the integrity of components used in aseptic The means by which connections. this is achieved should be determined and captured in the CCS. Appropriate system integrity tests should be considered when there is a risk of compromising product sterility. Supplier assessment should include the collation of data in relation to potential failure modes that may lead to a loss of system sterility.
- The background environment in which closed systems are located should be based on their design and processes undertaken. aseptic processing and where there are any risks that system integrity may be compromised, the system should be located in grade A. If the system can be shown to remain integral at every usage (e.g. via pressure testing and/or monitoring) then a lower classified area may be used. Any transfer between classified areas should be thoroughly assessed (see paragraph 4.10). If the closed system is opened (e.g. for maintenance of a bulk manufacturing line) then this should be performed in classified area а appropriate to the materials (e.g. grade C for terminal sterilisation processes, or grade A for aseptic processing) or be subject to further cleaning and disinfection (and sterilisation in case of aseptic processes).
- 8.130 閉鎖システムが設置されているバッ クグラウンド環境は、それらの設計及 び行われる工程に基づくものであるこ と。無菌操作についてシステム完全性 が損なわれ得るリスクがあれば、その システムをグレードA内に設置するこ と。そのシステムが毎回の使用におい て完全性を保っていることを(例:圧 の試験及び/又はモニタリングによ り)示し得るときには、より低い等級 の区域を使い得る。等級分けされた区 域間での搬送があれば、徹底的に評価 すること(4.10 節を参照)。閉鎖シス テムが(例:バルク製造ラインの保守 管理のため)開放されるときには、そ の原材料に適当な等級分け(例:最終 滅菌工程にはグレードC、無菌操作に はグレードA)がなされた区域内で行 う、又は更なる清浄化及び消毒(無菌 操作工程の場合においては滅菌)の対 象とすること。

### SINGLE USE SYSTEMS (SUS)

### 単回使用システム (SUS)

- 8.131 SUS are those technologies used in manufacture of sterile products which are used as an alternative to reusable equipment. SUS can be individual components or made up of multiple components such as bags, filters, tubing, connectors, valves, storage
- 8.131 SUSは、無菌製品の製造で用いられる技術で、再使用可能な設備の代替として用いられるものである。SUSは、個別の構成物であることもあれば、バッグ、フィルタ、チューブ、コネクタ、バルブ、貯蔵用ボトル及び検知機等の複数の構成物で出来ていることも

bottles and sensors. Single use	ある。単回使用システムは、操作の必
systems should be designed to reduce	要性及び手動での介入操作の複雑さを
the need for manipulations and	低減させるように設計されているこ
complexity of manual interventions.	ے ۔
8.132 There are some specific risks	8.132 SUSに伴う特定のリスクのうち、
associated with SUS which should be	CCSの一部として評価すべきものが
assessed as part of the CCS. These	いくつかある。それらのリスクには以
risks include but are not limited to:	下が含まれるが、これらに限定される
	ものではない:
i. the interaction between the product and	i. 製品と製品接触面との間の相互作用
product contact surface (such as	(吸着又は浸出物・抽出物)
adsorption, or leachables and	
extractables),	
· h	│ │ ;; 田호ᅷ조표원田국ᡧ사입고드기입니다
ii. the fragile nature of the system	ii. 固定式で再利用可能なシステムと比較
compared with fixed reusable systems,	│ して損傷しやすいシステムの性質 ├
iii. the increase in the number and	iii. (システムの検査及び取扱いを含め
complexity of manual operations	て)手動での作業及び接続部の数及び複
(including inspection and handling of	雑さの増大
the system) and connections made,	
iv. the complexity of the assembly,	iv. 組立ての複雑さ
v. the performance of the pre- and post-	v. 滅菌グレードフィルタについて使用前
use integrity testing for sterilising	及び使用後の完全性試験の成績(8.87
grade filters (see paragraph 8.87),	節を参照)
vi. the risk of holes and leakage,	vi. 穴・漏れのリスク
vii. the potential for compromising the	vii. 外部包装を開封する時点でシステム
system at the point of opening the outer	を毀損する可能性
packaging,	
viii. the risk of particle contamination.	
8.133 Sterilisation processes for SUS	8.133 SUSの滅菌工程は、バリデートさ
should be validated and shown to have	れたものであり、且つシステム性能へ
silould be validated and silowii to have	れたものとめり、且フノス/女任能へ
no adverse impost on system	のかせしくかいくいがかしがかいこし
no adverse impact on system	の好ましくないインパクトがないこと
performance.	が示されていること。
performance.  8.134 Assessment of suppliers of	が示されていること。 8.134 使い捨てシステム(滅菌を含む)の
performance.  8.134 Assessment of suppliers of disposable systems including	が示されていること。 8.134 使い捨てシステム(滅菌を含む)の 供給者の評価は、そのシステムの選
performance.  8.134 Assessment of suppliers of disposable systems including sterilisation is critical to the selection	が示されていること。 8.134 使い捨てシステム(滅菌を含む)の 供給者の評価は、そのシステムの選 定・使用に重要である。無菌のSUS
performance.  8.134 Assessment of suppliers of disposable systems including sterilisation is critical to the selection and use of these systems. For sterile	が示されていること。 8.134 使い捨てシステム(滅菌を含む)の 供給者の評価は、そのシステムの選 定・使用に重要である。無菌のSUS については、無菌性保証の検証が、供
performance.  8.134 Assessment of suppliers of disposable systems including sterilisation is critical to the selection and use of these systems. For sterile SUS, verification of sterility assurance	が示されていること。  8.134 使い捨てシステム(滅菌を含む)の供給者の評価は、そのシステムの選定・使用に重要である。無菌のSUSについては、無菌性保証の検証が、供給者の適格性評価の一環として行われ
performance.  8.134 Assessment of suppliers of disposable systems including sterilisation is critical to the selection and use of these systems. For sterile SUS, verification of sterility assurance should be performed as part of the	が示されていること。  8.134 使い捨てシステム(滅菌を含む)の供給者の評価は、そのシステムの選定・使用に重要である。無菌のSUSについては、無菌性保証の検証が、供給者の適格性評価の一環として行われていること、また、受入れの際に各ユ
performance.  8.134 Assessment of suppliers of disposable systems including sterilisation is critical to the selection and use of these systems. For sterile SUS, verification of sterility assurance should be performed as part of the supplier qualification and evidence of	が示されていること。  8.134 使い捨てシステム(滅菌を含む)の供給者の評価は、そのシステムの選定・使用に重要である。無菌のSUSについては、無菌性保証の検証が、供給者の適格性評価の一環として行われていること、また、受入れの際に各ユニットについての滅菌の立証がチェッ
performance.  8.134 Assessment of suppliers of disposable systems including sterilisation is critical to the selection and use of these systems. For sterile SUS, verification of sterility assurance should be performed as part of the supplier qualification and evidence of sterilisation of each unit should be	が示されていること。  8.134 使い捨てシステム(滅菌を含む)の供給者の評価は、そのシステムの選定・使用に重要である。無菌のSUSについては、無菌性保証の検証が、供給者の適格性評価の一環として行われていること、また、受入れの際に各ユ
performance.  8.134 Assessment of suppliers of disposable systems including sterilisation is critical to the selection and use of these systems. For sterile SUS, verification of sterility assurance should be performed as part of the supplier qualification and evidence of	が示されていること。  8.134 使い捨てシステム(滅菌を含む)の供給者の評価は、そのシステムの選定・使用に重要である。無菌のSUSについては、無菌性保証の検証が、供給者の適格性評価の一環として行われていること、また、受入れの際に各ユニットについての滅菌の立証がチェッ
performance.  8.134 Assessment of suppliers of disposable systems including sterilisation is critical to the selection and use of these systems. For sterile SUS, verification of sterility assurance should be performed as part of the supplier qualification and evidence of sterilisation of each unit should be	が示されていること。  8.134 使い捨てシステム(滅菌を含む)の供給者の評価は、そのシステムの選定・使用に重要である。無菌のSUSについては、無菌性保証の検証が、供給者の適格性評価の一環として行われていること、また、受入れの際に各ユニットについての滅菌の立証がチェッ
performance.  8.134 Assessment of suppliers of disposable systems including sterilisation is critical to the selection and use of these systems. For sterile SUS, verification of sterility assurance should be performed as part of the supplier qualification and evidence of sterilisation of each unit should be checked on receipt.	が示されていること。  8.134 使い捨てシステム(滅菌を含む)の供給者の評価は、そのシステムの選定・使用に重要である。無菌のSUSについては、無菌性保証の検証が、供給者の適格性評価の一環として行われていること、また、受入れの際に各ユニットについての滅菌の立証がチェックされていること。
performance.  8.134 Assessment of suppliers of disposable systems including sterilisation is critical to the selection and use of these systems. For sterile SUS, verification of sterility assurance should be performed as part of the supplier qualification and evidence of sterilisation of each unit should be checked on receipt.  8.135 The adsorption and reactivity of the	が示されていること。  8.134 使い捨てシステム(滅菌を含む)の供給者の評価は、そのシステムの選定・使用に重要である。無菌のSUSについては、無菌性保証の検証が、供給者の適格性評価の一環として行われていること、また、受入れの際に各ユニットについての滅菌の立証がチェックされていること。  8.135 製品接触面との製品の吸着及び反応
performance.  8.134 Assessment of suppliers of disposable systems including sterilisation is critical to the selection and use of these systems. For sterile SUS, verification of sterility assurance should be performed as part of the supplier qualification and evidence of sterilisation of each unit should be checked on receipt.  8.135 The adsorption and reactivity of the product with product contact surfaces	が示されていること。  8.134 使い捨てシステム(滅菌を含む)の供給者の評価は、そのシステムの選定・使用に重要である。無菌のSUSについては、無菌性保証の検証が、供給者の適格性評価の一環として行われていること、また、受入れの際に各ユニットについること。  8.135 製品接触面との製品の吸着及び反応性が、工程条件下で評価されているこ
performance.  8.134 Assessment of suppliers of disposable systems including sterilisation is critical to the selection and use of these systems. For sterile SUS, verification of sterility assurance should be performed as part of the supplier qualification and evidence of sterilisation of each unit should be checked on receipt.  8.135 The adsorption and reactivity of the product with product contact surfaces should be evaluated under process	が示されていること。  8.134 使い捨てシステム(滅菌を含む)の供給者の評価は、そのシステムの選定・使用に重要である。無菌のSUSについては、無菌性保証の検証が、供給者の適格性評価の一環として行われていること、また、受入れの際に各ユニットについること。  8.135 製品接触面との製品の吸着及び反応性が、工程条件下で評価されているこ
performance.  8.134 Assessment of suppliers of disposable systems including sterilisation is critical to the selection and use of these systems. For sterile SUS, verification of sterility assurance should be performed as part of the supplier qualification and evidence of sterilisation of each unit should be checked on receipt.  8.135 The adsorption and reactivity of the product with product contact surfaces should be evaluated under process conditions.  8.136 The extractable and leachable	が示されていること。  8.134 使い捨てシステム(滅菌を含む)の供給者の評価は、そのシステムの選定・使用に重要である。無菌のいいのでは、無菌性保証の検証がわれていること、無力では、また、受入れの際に各ユニットにつの減の立証がチェックされていること。  8.135 製品接触面との製品の吸着及び反応性が、工程条件下で評価されていること。
performance.  8.134 Assessment of suppliers of disposable systems including sterilisation is critical to the selection and use of these systems. For sterile SUS, verification of sterility assurance should be performed as part of the supplier qualification and evidence of sterilisation of each unit should be checked on receipt.  8.135 The adsorption and reactivity of the product with product contact surfaces should be evaluated under process conditions.  8.136 The extractable and leachable profiles of the SUS and any impact on	が示されていること。  8.134 使い捨てシステム(滅菌を含む)の供給者の評価は、そのシステムの選定・使用に重要である。無菌のSSに治者の適格性評価の一環として行名ない。  8.135 製品接触面との製品の吸着及び反応性が、工程条件下で評価されていること。  8.136 SUSが樹脂ベースの材質で造られている場合には特に、当該SUSの抽
performance.  8.134 Assessment of suppliers of disposable systems including sterilisation is critical to the selection and use of these systems. For sterile SUS, verification of sterility assurance should be performed as part of the supplier qualification and evidence of sterilisation of each unit should be checked on receipt.  8.135 The adsorption and reactivity of the product with product contact surfaces should be evaluated under process conditions.  8.136 The extractable and leachable profiles of the SUS and any impact on the quality of the product especially	が示されていること。  8.134 使い捨てシステム(滅菌を含むのの 供給者の評価は、そのシステムの選 定・使用に重要である。無菌証がわれている。無菌性保証の検しての適性にでする。にでは、 治者のことのでは、でいるでは、では、のででは、では、では、では、のでは、では、のでは、では、のでは、では、のでは、でいる。  8.135 製品接触のできれている。  8.136 Sの場合には特にない。当該のは、との場合には、当該ののがは、当該ののがは、といい。とのは、このは、は、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
performance.  8.134 Assessment of suppliers of disposable systems including sterilisation is critical to the selection and use of these systems. For sterile SUS, verification of sterility assurance should be performed as part of the supplier qualification and evidence of sterilisation of each unit should be checked on receipt.  8.135 The adsorption and reactivity of the product with product contact surfaces should be evaluated under process conditions.  8.136 The extractable and leachable profiles of the SUS and any impact on the quality of the product especially where the system is made from	が示されていること。  8.134 使い捨てシステム(滅菌を含ムのの選を含なのの選を子のの選を子のの選を子のの選を子のの選を手動を主要を使用には、たるののでは、ため、は、たいのでは、は、ないのでは、は、は、ないのでは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、
performance.  8.134 Assessment of suppliers of disposable systems including sterilisation is critical to the selection and use of these systems. For sterile SUS, verification of sterility assurance should be performed as part of the supplier qualification and evidence of sterilisation of each unit should be checked on receipt.  8.135 The adsorption and reactivity of the product with product contact surfaces should be evaluated under process conditions.  8.136 The extractable and leachable profiles of the SUS and any impact on the quality of the product especially	が示されていること。  8.134 使い捨てシステム(滅菌を含むのの 供給者の評価は、そのシステムの選 定・使用に重要である。無菌証がわれている。無菌性保証の検しての適性にでする。にでは、 治者のことのでは、でいるでは、では、のででは、では、では、では、のでは、では、のでは、では、のでは、では、のでは、でいる。  8.135 製品接触のできれている。  8.136 Sの場合には特にない。当該のは、との場合には、当該ののがは、当該ののがは、といい。とのは、このは、は、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

carried out for each component to evaluate the applicability of the extractable profile data. components considered to be at high risk from leachables, including those that may absorb processed materials or those with extended material contact times, an assessment of leachable studies, including safety profile concerns, should be taken into consideration. If applying simulated processing conditions, these should accurately reflect the actual processing conditions and be based on a scientific rationale.

- 8.137 SUS should be designed to maintain integrity throughout processing under the intended operational conditions. Attention to the structural integrity of single use components necessary where these may exposed to more extreme conditions (e.g. freezing and thawing processes) either during routine processing or transportation. This should include verification that intrinsic sterile connection devices (both heat sealed and mechanically sealed) remain integral under these conditions.
- 8.138 Acceptance criteria should established and implemented for SUS corresponding to the risks or criticality of the products and its processes. On receipt, each piece of SUS should be checked to ensure that they have been manufactured, supplied and delivered in accordance with the approved specification. A visual inspection of the outer packaging (e.g. appearance of exterior carton, product pouches), label printing, and review of attached documents (e.g. certificate conformance and proof of sterilisation) should be carried out and documented prior to use.
- 8.139 Critical manual handling operations of SUS such as assembly and connections should be subject to appropriate controls and verified during APS.
- 8.139 組立て及び接続等、SUSについて の手動での重要操作作業は、適切な管 理の対象とし、APSの際に検証する こと。
- 9 Environmental & process monitoring
- 9 環境及び工程のモニタリング

-	GE	NER	AL			全	般	事	項	
								_	_	Τ

- 9.1 The site's environmental and process | 9.1 その製造所の環境及び工程のモニタリ monitoring programme forms part of the overall CCS and is used to monitor the controls designed to minimize the risk microbial and οf particle contamination. It should be noted that the reliability of each of the elements of the monitoring system (viable, non-viable and APS) when taken in isolation is limited and should not be considered individually to be an indicator of asepsis. considered together, the results help confirm the reliability of the design, validation and operation of the system that they are monitoring.
  - ングプログラムは、そのCCS全体の 一部を形成するとともに、微生物・微 粒子汚染のリスクを最小化するように 設計された管理をモニターするため用 いられる。そのモニタリングシステム の各要素(生菌、非生菌及びAPS) を単独で捉えてもその信頼性は限定的 であって、個別に無菌状態の指標とみ なしてはならないことに留意するこ と。それらの結果は、併せて検討する ときに、それらがモニターしているシ ステムの設計、バリデーション及び運 用の信頼性を確認することに役立つ。
- 9.2 This programme is typically comprised of the following elements:
- 9.2 本プログラムは一般的に、以下の要素 で構成される:
- i. environmental monitoring particle;
- i. 環境モニタリングー総微粒子量
- ii. environmental personnel and monitoring – viable particle;
- ii. 環境及び人員のモニタリングー生菌粒
- iii. temperature, relative humidity and other specific characteristics;
- iii. 温度、相対湿度その他特定の特性
- iv. APS (aseptically manufactured product only).
- iv. APS (無菌操作法により製造された 製品のみ)
- 9.3 The information from these systems should be used for routine batch certification/release and for periodic assessment during process review or investigation. This applies for both terminal sterilisation and aseptic processes, however, the criticality of the impact may differ depending upon the product and process type.
- 9.3 これらモニタリングのシステムから得 た情報は、通常時のバッチ認証/出荷 可否判定に、並びに工程照査の際の定 期的な評価及び原因調査に用いられる ものであること。これは最終滅菌と無 菌操作工程の両方に適用されるが、そ のインパクトの重大性は、製品及びエ 程の類型によって異なり得る。

#### **ENVIRONMENTAL** AND **PROCESS** MONITORING

# 環境及び工程のモニタリング

- Αn environmental monitoring programme should be established and documented. The purpose of the environmental monitoring programme,
- 9.4 環境モニタリングプログラムが確立さ れ、文書化されていること。環境モニ タリングプログラムの目的は以下のと おり:
- i. Provide assurance that cleanrooms and clean air equipment continue to provide an environment of appropriate air cleanliness, in accordance with design and regulatory requirements.
- i. クリーンルーム及び清浄空気設備が、 設計及び規制上の要求事項に従って、適 切な空気清浄度の環境を提供し続ける ことの保証を得る。
- ii. Effectively detect excursions from environmental limits triggering investigation and assessment of risk to
- ii. 環境限度値からの外れ値を効果的に検 知して、原因調査及び製品品質へのリス クの評価の端緒とする。

product quality.

Risk assessments should be performed in order to establish this comprehensive environmental monitoring programme, i.e. sampling locations, frequency monitoring, monitoring methods and incubation conditions (e.g. time. temperature(s), aerobic and/or anaerobic conditions).

こうした包括的な環境モニタリングプログラム、即ち検体採取箇所、モニタリングの頻度、モニタリング方法及び培養条件 (例:時間、温度、好気性及び/又は嫌気性条件)を確立するために、リスク評価を行うこと。

These risk assessments should be conducted based on detailed knowledge of; the process inputs and final product, the facility, equipment, the criticality of specific processes and steps, the operations involved, routine monitoring data, monitoring data obtained during qualification and knowledge of typical microbial flora isolated from the environment.

これらのリスク評価は、以下の詳細な知識に基づいて実施すること; 工程でのインプット及び最終的な製品、その施設、設備、特定の工程及びステップの重要度、関連する作業、通常時のモニタリングデータ、適格性評価の際に得られたモニタリングデータ、及び環境から分離される典型的な微生物叢についての知識。

The risk assessment should include the determination of critical monitoring locations, those locations where the presence of microorganisms during processing may have an impact upon product quality, (e.g. grade A, aseptic processing areas and the grade B areas that directly interface with the grade A Consideration of information such as air visualisation studies should also be included. These risk assessments should be reviewed regularly in order to confirm the effectiveness of the site's environmental monitoring programme. The monitoring programme should be considered in the overall context of the trend analysis and the CCS for the site.

- 9.5 Routine monitoring of cleanrooms, clean air equipment and personnel should be performed in operation throughout all critical stages of processing, including equipment set-up.
- 9.5 クリーンルーム、清浄空気設備及び人員について通常時のモニタリングが、 工程の重要段階全て(設備の始動準備を含む)に亘って作業中に行われていること。
- 9.6 Other characteristics, such as temperature and relative humidity, should be controlled within ranges that align with product/processing/personnel requirements and support maintenance of defined cleanliness standards (e.g. grade A or B).
- 9.6 温度及び相対湿度等、その他の特性が、製品/工程処理/人員の要求事項に合う範囲内に管理されていて、所定の清浄度基準(例:グレードA又はB)が維持管理されていることを裏付けること。
- 9.7 The monitoring of grade A should  $|9.7 \% \cup \% A$  についてのモニタリング

demonstrate the maintenance of aseptic processing conditions during critical operations. Monitoring should be performed at locations posing the highest risk of contamination to the sterile equipment surfaces, containers, closures and product. The selection monitoring locations and orientation and positioning of sampling devices should be justified appropriate to obtain reliable data from the critical zones.

- 9.8 Sampling methods should not pose a risk of contamination to the manufacturing operations.
- 9.8 検体採取方法が、製造作業に汚染のリスクをもたらしてはならない。
- 9.9 Appropriate alert levels and action limits should be set for the results of viable and total particle monitoring. The maximum total particle action limits are described in Table 5 and the maximum viable particle action limits are described in Table 6. However, more stringent action limits may be applied based on data trending, the nature of the process or as determined within the CCS. Both viable and total particle alert levels should established based on results of cleanroom qualification tests and periodically reviewed based οn ongoing trend data.
- 9.10 Alert levels for grade A (total particle only) grade B, grade C and grade D should be set such that adverse trends (e.g. a numbers of events or individual events that indicate a deterioration of environmental control) are detected and addressed.
- 9.10 グレードA(総微粒子量のみ)、グレードB、グレードC及びグレードDの警報基準値は、好ましくない傾向(例:環境管理の低下を示す一定数の事象又は個別の事象)が検知され且つ対処されるように、設定されていること。
- 9.11 Monitoring procedures should define the approach to trending. Trends should include, but are not limited to:
- 9.11 モニタリング手順には、傾向分析への 対応を規定すること。傾向分析には、 以下を含めること(ただし、これらに 限定されるものではない):
- i. increasing numbers of excursions from action limits or alert levels;
- i. 処置限度値又は警報基準値からの外れ 値の件数増大
- ii. consecutive excursions from alert levels:
- ii. 警報基準値からの外れ値続発
- iii. regular but isolated excursion from action limits that may have a common cause, (e.g. single excursions that always follow planned preventative maintenance);
- iii. 処置限度値からの単発的だが定期的に生じる外れ値で、共通した原因を有するおそれがあるもの(例:計画された予防的な保守管理の後で常に生じる単発の外れ値)

- iv. changes in microbial flora type and numbers and predominance of specific organisms. Particular attention should be given to organisms recovered that may indicate a loss of control, deterioration cleanliness in organisms that may be difficult to such spore-forming control as microorganisms and moulds.
- iv. 微生物叢の種類及び数並びに特定微生物の優勢における変化。制御の喪失、清浄度の低下を示すおそれがある微生物の再生育、又は芽胞形成菌及びカビ等の制御することが困難なおそれのある微生物には、特に注意を払うこと。
- 9.12 The monitoring of grade C and D cleanrooms in operation should be performed based on data collected during qualification and routine data to allow effective trend analysis. The requirements of alert levels and action limits will depend on the nature of the operations carried out. Action limits may be more stringent than those listed in Table 5 and Table 6.
- 9.12 グレード C 及び D のクリーンルームについての作業中のモニタリングは、適格性評価の際に収集されたデータ及び通常時のデータに基づいて行ってる効果的な傾向分析ができる最限度値に入る。警報基準値及び処置限度値についての要求事項は、行われる作業の性質により異なってくる。処置限度値は、表5及び表6に掲げられた値よりも厳格になり得る。
- 9.13 If action limits are exceeded. operating procedures should prescribe root cause investigation, assessment of the potential impact to product (including batches produced between the monitoring and reporting) and requirements for corrective and preventive actions. If alert levels are exceeded, operating procedures should prescribe assessment and include follow-up, which should consideration of an investigation and/or corrective actions to avoid any further deterioration environment.

# ENVIRONMENTAL MONITORING - TOTAL

## 環境モニタリング ー 総微粒子量

- 9.14 A total particle monitoring program should be established to obtain data for assessing potential contamination risks and to ensure the maintenance of the environment for sterile operations in a qualified state.
- 9.14 潜在的な汚染リスクを評価するためのデータが得られるように総微粒子量のモニタリングを確立して、無菌作業の環境が適格性評価された状態に維持管理されていることを確保すること。
- 9.15 The limits for environmental monitoring of airborne particle concentration for each graded area are given in Table 5.
- 9.15 グレード毎の浮遊微粒子汚染の環境 モニタリングの限度値を、表 5 に示す。

Table 5: Maximum permitted total particle concentration for monitoring.

Grade		s for total particle μm/m³	Maximum limits for total particle ≥ 5 μm/m³		
	at rest	in operation	at rest	in operation	
А	3 520	3 520	29	29	
В	3 520	352 000	29	2 930	
С	352 000	3 520 000	2 930	29 300	
D	3 520 000	Not predetermined <sup>(a)</sup>	29 300	Not predetermined <sup>(a)</sup>	

- (a) For grade D, in operation limits are not predetermined. The manufacturer should establish in operation limits based on a risk assessment and on routine data, where applicable.
- Note 1: The particle limits given in the table for the "at rest" state should be achieved after a short "clean up" period defined during qualification (guidance value of less than 20 minutes) in an unmanned state, after the completion of operations (see paragraph 4.29).
- Note 2: The occasional indication of macro particle counts, especially ≥ 5 µm, within grade A may be considered to be false counts due to electronic noise, stray light, coincidence loss etc. However, consecutive or regular counting of low levels may be indicative of a possible contamination event and should be investigated. Such events may indicate early failure of the room air supply filtration system, equipment failure, or may also be diagnostic of poor practices during machine set-up and routine operation.

表5:モニタリングでの総微粒子量の許容上限

グレード	総 微 粒 子 0.5 μm/		総 微 粒 子 量 の 上 限 5 μm/m³ 以 上		
	休止時 作業時		休止時	作業時	
Α	3 520	3 520	29	29	
В	3 520	352 000	29	2 9300	
С	352 000	3 520 000	2 930	29 300	
D	3 520 000	予め決めず <sup>(a)</sup>	29 300	予め決めず <sup>(a)</sup>	

- (a) グレード D については、処置限度値は予め定められていない。リスク評価及び通常時のデータに基づいて、製造業者が作業時の限度値を確立すること(該当する場合)。
- 注1:「非作業時」状態について表中に示されている微粒子限度値は、作業の完了後に無人状態で、適格性評価の際に定められた短時間の「クリーンアップ」期(ガイダンス値として 20 分未満)を経た後に達成されるものであること(4.29 節を参照)。
- 注2: グレード A 中においてマクロ粒子(特に5μm以上のもの)計数が時折表示される場合は、電気的なノイズ、迷光、偶然一致した減損等による誤計数であると考えてよい。ただし、低レベルで連続した又は規則的な計数があるときには、汚染事象の可能性を示唆していることがあり得るので調査すること。そうした事象は、室内空気供給のフィルタ処理システムの初期不具合、設備不具合を示しているおそれがあり、又は機械の始動準備及び通常時の作業の際の杜撰な慣行を診断することにもなり得る。

- 9.16 For grade A, particle monitoring should be undertaken for the full duration of critical processing, including equipment assembly.
- 9.16 グレード A については、重要操作(設備の部品組立てを含む)の間はずっと、 微粒子のモニタリングがなされること。
- 9.17 The grade A area should be monitored continuously (for particles  $\geq 0.5$  and  $\geq 5$ µm) and with a suitable sample flow rate (at least 28 litres (1ft3) per minute) so that all interventions, transient events and any system deterioration is captured. The system frequently correlate each individual sample result with alert levels and action limits at such a frequency that any potential excursion can identified and responded to in a timely manner. Alarms should be triggered alert levels are exceeded. Procedures should define the actions to be taken in response to alarms consideration including the additional microbial monitoring.
- 9.17 グレード A 区域は、(0.5 µ m以上及び 5μm以上の微粒子について)連続的 に、且つ適切な検体流量(少なくとも 毎分 28 リッター (1 f t 3)) でモニ ターして、全ての介入操作、一過性の 事象及びシステム低下が捕捉されるよ うにすること。そのシステムは、各個 別検体の結果について、潜在的な外れ 値を同定して適時に対応することがで きるような頻度で、警報基準値及び処 置限度値との相関を頻繁に示すもので あること。警報基準値を超過している ときには、警報が発せられること。追 加の微生物モニタリングの検討を含め て、警報に対応してとるべき処置が、 手順に定められていること。
- 9.18 It is recommended that a similar system be used for the grade B area although the sample frequency may be decreased. The grade B area should be monitored at such a frequency and with suitable sample size that the programme captures any increase in levels of contamination and system deterioration. If alert levels are exceeded, alarms should be triggered.
- 9.18 検体採取の頻度は減らし得るが、グレードB区域に同様のシステムを用域は、 ことが推奨される。グレードB区域は下 汚染のレベルの増大及びシステム低下 があれば、そのプログラムが捕捉する ことができるような頻度及び適切な検 体サイズで、モニタリングすること。 警報基準値を超過しているときには、 警報が発せられること。
- 9.19 The selection of the monitoring system should take into account any risk presented by the materials used in the manufacturing operation (e.g. those involving live organisms, powdery products or radiopharmaceuticals) that may give rise to biological, chemical or radiation hazards.
- 9.19 モニタリングシステムの選定には、その製造作業に用いられる原材料(例:生きている微生物、粉状製品又は放射性医薬品)であって、生物学的、科学的又は放射線の危害を引き起こすおそれのあるものによってもたらされるリスクを考慮に入れること。
- 9.20 In the case where contaminants are present due to the processes involved and would potentially damage the particle counter or present a hazard (e.g. live organisms, powdery products and radiation hazards), the frequency and strategy employed should be such as to assure the environmental classification both prior to and post exposure to the risk. An increase in viable particle monitoring should be

considered to ensure comprehensive monitoring of the process. Additionally, monitoring should be performed during simulated operations. Such operations should be performed at appropriate intervals. The approach should be defined in the CCS.

れた作業の際にもモニタリングを行うこと。そうした作業は、適切な間隔で行われていること。そのアプローチは、CCS中に定められていること。

- 9.21 The size of monitoring samples taken using automated systems will usually be a function of the sampling rate of the system used. It is not necessary for the sample volume to be the same as that used for formal classification of cleanrooms and clean air equipment. Monitoring sample volumes should be justified.
- 9.21 自動化システムを用いて採取される モニタリング検体のサイズは、通常、 当該システムの検体採取速度との相関 関係になる。検体量について、クリー ンルーム及び清浄空気設備の正式るの 級分けに用いられた量と同じである、 要はない。モニタリング検体量には、 妥当性が示されていること。

# ENVIRONMENTAL AND PERSONNEL MONITORING – VIABLE PARTICLE

## 環境及び人員のモニタリングー生菌粒子

- 9.22 operations Where aseptic performed, microbial monitoring should be frequent using a combination of such as settle plates, volumetric air sampling, glove, gown and surface sampling (e.g. swabs and contact plates). The method of sampling used should be justified within the CCS and should demonstrated not to have a detrimental impact on grade A and B airflow patterns. Cleanroom and equipment surfaces should be monitored at the end of an operation.
- 9.23 Viable particle monitoring should also be performed within the cleanrooms when normal manufacturing operations are not occurring (e.g. post disinfection, prior to start of manufacturing, on completion of the batch and after a shutdown period), and in associated rooms that have not been used, in order to detect potential incidents of contamination which may affect the controls within cleanrooms. In case of an incident, additional sample locations may be verification used of the effectiveness of a corrective action (e.g. cleaning and disinfection).
- 9.24 Continuous viable air monitoring in grade A (e.g. air sampling or settle
- 9.24 重要な処理(設備(無菌操作装置)の 組立て及び重要工程を含む)が行われ

plates) should be undertaken for the full duration of critical processing, including equipment (aseptic set-up) assembly and critical processing. similar approach should be considered for grade B cleanrooms based on the risk of impact on the aseptic processing. The monitoring should be performed in such a way that all interventions, transient events and any system deterioration would be captured and any risk caused by interventions of the monitoring operations is avoided.

- 9.25 A risk assessment should evaluate the locations, type and frequency personnel monitoring based on the activities performed and the proximity to critical zones. Monitoring should include sampling of personnel at periodic intervals during the process. Sampling of personnel should be performed in such a way that it will not compromise the process. Particular consideration should be given to monitoring personnel following involvement in critical interventions (at a minimum gloves, but may require monitoring of areas of gown as applicable to the process) and on each exit from the grade B cleanroom (gloves and gown). Where monitoring of gloves is performed after critical interventions, the outer gloves should be replaced prior to continuation of activity. Where monitoring of gowns is required after critical interventions, the gown should be replaced before further activity in the cleanroom.
- 9.25 リスク評価では、行われる作業及び重 要区域への近接さに基づいた人員のモ ニタリングの箇所、種類及び頻度を評 価すること。モニタリングには、工程 中に定期的な間隔で、人員についての 検体採取を含めること。人員について の検体採取は、工程を毀損しない方法 で行うこと。重要介入操作に関わった 後(少なくとも手袋で、なお、そのエ 程に該当する場合には作業衣部分での モニタリングを要し得る)及びグレー ドBクリーンルームから退室する都度 に(手袋及び作業衣で)人員をモニタ 一することにつき、特に検討がなされ ること。手袋のモニタリングを重要介 入操作後に行う場合には、作業の続行 前に、外側の手袋を交換すること。重 要介入操作後に作業衣のモニタリング を要する場合には、そのクリーンルー ム内で更に作業する前に、その作業衣 を交換すること。
- 9.26 Microbial monitoring of personnel in the grade A and grade B areas should be performed. Where operations are manual in nature (e.g. aseptic compounding or filling), the increased risk should lead to enhanced emphasis placed on microbial monitoring of gowns and justified within the CCS.
- 9.27 Where monitoring is routinely performed by manufacturing personnel, this should be subject to regular oversight by the quality unit (refer also to paragraph 8.19).
- 9.26 グレードA及びグレードBの区域内における人員の微生物モニタリングを行うこと。作業が本質的に手作業製作る場合(例:無菌操作法による調製作業又は容器充填作業)には、リスクが増大することから、作業衣の微生物モニタリングに重点を強めるとともに、CCS中で妥当性を示すこと。
- 9.27 モニタリングを日常的に製造人員が 実行する場合には、品質部門による定 期的な監督の対象とすること (8.19 節 も参照)。

- 9.28 The adoption of suitable alternative monitoring systems such as rapid methods should be considered by manufacturers in order to expedite the detection of microbiological contamination issues and to reduce the risk to product. These rapid and automated microbial monitoring methods may be adopted after validation has demonstrated their equivalency or superiority to the established methods.
- 9.28 微生物汚染問題の検出を迅速化し且つ 製品へのリスクを低減させるよりにがないな代替のモニタリな代替のモニターの採択が、製造まらの選択がといるででででは対するではないではないでする優位性がバリデーションでに対する優位性がバリデーションでに、採択され得る。
- 9.29 Sampling methods and equipment used should be fully understood and procedures should be in place for the correct operation and interpretation of results obtained. Supporting data for the recovery efficiency of the sampling methods chosen should be available.
- 9.29 検体採取方法及び用いられる設備が 十分に理解されていること、また、正 しい作業及び得られた結果の解釈のた め、手順書が整っていること。選択さ れた検体採取方法の回収効率を裏付け るデータが用意されていること。
- 9.30 Action limits for viable particle contamination are shown in Table 6.
- 9.30 生菌粒子汚染の処置限度値を、表6に示す。

Table 6: Maximum action limits for viable particle contamination

Grade	Air sample CFU/m <sup>3</sup>	Settle plates (diam. 90 mm) CFU/4 hours <sup>(a)</sup>	Contact plates (diam. 55mm), CFU/plate <sup>(b)</sup>	Glove print, Including 5 fingers on both hands CFU/glove
Α			No growth <sup>(c)</sup>	
В	10	5	5	5
С	100	50	25	-
D	200	100	50	-

- (a) Settle plates should be exposed in grade A and B areas for the duration of operations (including equipment set-up) and changed as required after a maximum of 4 hours (exposure time should be based on validation including recovery studies and it should not have any negative effect on the suitability of the media used).
  - For grade C and D areas, exposure time (with a maximum of 4 hours) and frequency should be based on QRM.
  - Individual settle plates may be exposed for less than 4 hours.
- (b) Contact plate limits apply to equipment, room and gown surfaces within the grade A and grade B areas. Routine gown monitoring is not normally required for grade C and D areas, depending on their function.
- (c) It should be noted that for grade A, any growth should result in an investigation.
- Note 1: It should be noted that the types of monitoring methods listed in the table above are examples and other methods can be used provided they meet the intent of providing information across the whole of the critical process where product may be contaminated (e.g. aseptic line set-up, aseptic processing, filling and lyophilizer loading).

Note 2: Limits are applied using CFU throughout the document. If different or new technologies are used that present results in a manner different from CFU, the manufacturer should scientifically justify the limits applied and where possible correlate them to CFU.

### 表6:生菌粒子汚染の処置限度値の上限

グレード	浮遊菌検体 CFU/m³	落下菌 計測用プレート (直径 <b>90 mm</b> ) C F U / 4 時間 <sup>(a)</sup>	表面付着菌 計測用プレート (直径 <b>55mm</b> ), CFU/プレート <sup>(b)</sup>	手袋押捺 (両手5指を含む) CFU/手袋
Α	生育なし <sup>(c)</sup>			
В	10	5	5	5
С	100	50	25	-
D	200	100	50	-

(a) - 落下菌計測用プレートを作業(設備の始動準備を含む)の間、グレードA及びBの 区域内で曝露させておき、必要に応じて最長でも4時間後に交換すること(曝露時 間は、再生育検討試験 \* <sup>駅注</sup>を含むバリデーションに基づくものであること、また、 使用培地の適合性に負の影響があってはならない)。

(\*訳注:培地が乾燥して落下菌の再生育を阻害することがないことを確認するためのもの)

- グレード C 及び D の区域については、曝露時間(最長 4 時間まで)及び頻度は Q R M に基づくものであること。
- 個々の落下菌計測用プレートは、4時間未満で曝露させることがあり得る。
- (b) 表面付着菌計測用プレートの限度値は、グレードA及びグレードBの区域内の設備、 部屋及び作業衣の表面に適用する。通常時の作業衣モニタリングは、通常、グレード C及びDの区域には要求されておらず、それら区域の機能に応じて行う。
- (c) グレードAについて生育があれば、原因調査を行うこととなることに留意すること。
- 注1:上記の表中に掲げられたモニタリング方法の種類は例示であり、製品が汚染され 得る重要工程の全体(例:無菌操作ラインの始動準備、無菌操作、容器充填及び 凍結乾燥機載荷)に亘って情報を提供するという目的に合致すれば、他の方法を 用い得る。
- 注2:本文書全体を通して、CFUを使って限度値を適用している。別の又は新たな技術を用いてCFUと異なるやり方の結果がもたらされるときには、製造業者が、 適用される当該限度値に妥当性を科学的に示すこと、また、なるべくCFUに対 する相関を示すこと。
- 9.31 Microorganisms detected in the grade A and grade B areas should be identified to species level and the impact potential of such microorganisms on product quality (for each batch implicated) and overall state of control should be evaluated. Consideration should also be given to the identification of microorganisms detected in grade C and D areas (for example where action limits or alert levels are exceeded) or following the isolation of organisms that may

indicate a loss of control, deterioration in cleanliness or that may be difficult to such as spore-forming microorganisms and moulds and at a sufficient frequency to maintain a current understanding of the typical flora of these areas.

で検討して、それら区域の典型的な微 生物叢についての最新の理解を維持す ること。

### **ASEPTIC PROCESS SIMULATION (APS)** (ALSO KNOWN AS MEDIA FILL)

#### 9.32 Periodic verification effectiveness of the controls in place for aseptic processing should include an APS using a sterile nutrient media and/or surrogate in place of the product. The APS should not be considered as the primary means to validate the aseptic process or aspects aseptic process. effectiveness of the aseptic process should be determined through process design, adherence to pharmaceutical quality system and process controls, training, and evaluation of monitoring Selection of an appropriate nutrient media and/or surrogate should be made based on the ability of the media and/or surrogate to imitate physical product characteristics assessed to pose a risk to product sterility during aseptic process. Where processing stages may indirectly impact the viability of any introduced microbial contamination, aseptically produced semi-solids, powders, solid materials, microspheres, liposomes and other formulations where product is cooled or heated or lyophilized), alternative procedures that represent operations as closely as possible developed. should be Where surrogate materials, such as buffers, are used in parts of the APS, the surrogate material should not inhibit growth of any potential

### 無菌操作プロセスシミュレーション(AP S)(培地充填ともいう)

9.32 無菌操作になされている管理の有効 性の定期的な検証には、製品の代わり に無菌の栄養培地及び/又は代用物を 用いるAPSを含めること。そのAP Sは、無菌操作工程又は無菌操作工程 の局面をバリデートする第一の手段と みなしてはならない。工程設計、医薬 品品質システム及び工程管理の厳守、 教育訓練、及びモニタリングデータの 評価を通じて、無菌操作工程の有効性 を判定すること。適切な栄養培地及び / 又は代替物の選定は、無菌操作工程 の際に製品無菌性にリスクをもたらす と評価された物理的な製品特性を模す る、培地及び/又は代用物の能力に基 づいてなされるものであること。入り 込んだ微生物汚染の生存性に工程段階 が間接的にインパクトを与え得る場合 (例:無菌操作法により生産された半 固形剤、散剤、固形剤、マイクロスフ ェア、リポゾーム及びその他の製剤で、 製品が冷却され、又は加熱され、又は 凍結乾燥される場合)には、その作業 にできるだけ近くなる代替手順を開発 すること。代用材料(緩衝液等)がA PSの一部に用いられる場合には、そ の代用材料が潜在的な汚染の生育を阻 害するものであってはならない。

9.33 The APS should imitate as closely as possible the routine aseptic manufacturing process and include all the critical manufacturing steps, を全て含めること:

contamination.

9.33 APSは、通常時の無菌製造工程に可 能な限り近く模したものであること、 また、特に以下の重要な製造ステップ specifically:

- i. The APS should assess all aseptic operations performed subsequent to the sterilisation and decontamination cycles of materials utilised in the process to the point where the container is sealed.
- ii. For non-filterable formulations, any additional aseptic steps should be assessed.
- iii. Where aseptic manufacturing is performed under an inert atmosphere, the inert gas should be substituted with air in the process simulation unless anaerobic simulation is intended.
- iv. Processes requiring the addition of sterile powders should use an acceptable surrogate material in the same containers as those used in the process under evaluation.
- v. Separate simulations of individual unit operations (e.g. processes involving drying, blending, milling and subdivision of a sterile powder) should be avoided. Any use of individual simulations should be supported by a documented justification and ensure that the sum total of the individual simulations continues to fully cover the whole process.
- vi. The process simulation procedure for lyophilized products should represent the entire aseptic processing chain including filling, transport, loading, a representative duration of the chamber dwell, unloading and sealing under specified, documented and justified conditions representing worst case operating parameters.
- vii. The lyophilization process simulation should mimic all aspects of the process, except those that may affect the viability or recovery of contaminants. For instance, boiling-over or actual freezing of the solution should be avoided. Factors to consider in determining APS design include, where applicable:
  - the use of air to break vacuum instead of nitrogen or other process

- i. その工程で使用される原材料の滅菌・ 除染の一巡処理に続いて行われる、容器 が密封されるところまでの全ての無菌 操作作業が、そのAPSで評価するこ と。
- ii. フィルタ処理のできない製剤について、追加的な無菌操作ステップがあれば評価すること。
- iii. 無菌製造が不活性ガス環境下で行われる場合には、その不活性ガスの代わりに空気を当該プロセスシミュレーションで用いること(なお、嫌気性条件のシミュレーションを目的とするときには、この限りでない)。
- iv. 無菌の粉体の添加を要する工程では、 評価対象の工程で用いられるものと同 じ容器に収められている、許容し得る代 用材料を用いること。
- v. 個別の単位作業(例:無菌の粉体の乾燥、混合、粉砕及び小分けを含む工程)を分離してシミュレーションするのは、避けること。個別シミュレーションを用いるときには、文書化された妥当性説明によって裏付けられること、且つ当該個別シミュレーションの合算で工程全体を完全にカバーすることを確保すること。
- vi. 凍結乾燥製品のプロセスシミュレーションの手順は、ワーストケースの作業パラメータを反映して文書化された妥当性のある特定の条件下での容器充填、凍結乾燥機への搬送、搬入、代表的なチャンバー内滞留時間、搬出及び容器閉塞を含めて、無菌操作の連鎖全体を反映するものであること。
- vii. 凍結乾燥工程のシミュレーションは、その工程の全ての局面 (汚染菌の生存又は再生育に影響を及ぼすおそれのあるものを除く) を真似るものであること。例えば、凍結乾燥される溶液が沸騰し又は実際に凍結することは避けること。APSの設計を決定するに当たって検討すべき要素には、以下が含まれる (該当する場合):
  - 真空状態を解除するために、窒素その他のガスの代わりに空気を用いる

gases,	
<ul> <li>replicating the maximum interval</li> </ul>	● 凍結
between sterilisation of the	までは
lyophilizer and its use,	
<ul> <li>replicating the maximum period of</li> </ul>	●濾過
time between filtration and	長時「
lyophilization, and	
• quantitative aspects of worst-case	• ワ <u>ー</u>
situations, e.g. loading the largest	(例
number of trays, replicating the	チャ: 場合(
longest duration of loading where the chamber is open to the	海 高
environment.	17 5元
9.34 The APS should take into account	9.34 A P S
various aseptic manipulations and	ことがタ
interventions known to occur during	び介入技
normal production as well as	況を考り
worst-case situations, and take into	れること
account the following:	
i. Inherent and corrective interventions	i. 通常時(
representative of the routine process	作及び是
should be performed in a manner and	程の際と
frequency similar to that during the	ること。
routine aseptic process. ii. The inclusion and frequency of	ii. APS
interventions in the APS should be	度は、製
based on assessed risks posed to	と評価さ
product sterility.	ること。
9.35 APS should not be used to justify	9.35 A P S
practices that pose unnecessary	らす慣れ
contamination risks.	ならなし
9.36 In developing the APS plan,	9.36 A P S

- 乾燥機を滅菌してから使用する の間の最長間隔を再現する
- 処理から凍結乾燥までの間の最 間を再現する
- ストケース状況の定量的観点 : トレイの最大数を載荷する、 ンバーが環境に開放されている における載荷の最長継続時間を する)
- Sでは、通常の生産の際に起こる 分かっている種々の無菌操作及 操作、並びにワーストケース状 慮に入れ、且つ以下を考慮に入
  - の工程を反映する固有の介入操 是正操作が、通常時の無菌操作工 と同様の方法及び頻度で行われ
  - における介入操作の包含及び頻 <sup>製品の無菌性にもたらされるもの</sup> されたリスクに基づくものであ
  - Sは、不必要な汚染リスクをもた 行を正当化するために使っては い。
- developing the APS plan, 9.36 APS計画を策定するに当たって、以 下について検討がなされること:
- following: i. Identification of worst case conditions covering the relevant variables, such as container size and line speed, and their impact on the process.

consideration should be given to the

- outcome of the assessment should justify the variables selected.
- ii. Determining the representative sizes of container/closure combinations to be used for validation. Bracketing or matrix approach may be considered for validation of the same container/ closure configuration for different products where process equivalence is scientifically justified.
- iii. Maximum permitted holding times for sterile product and equipment exposed during the aseptic process.

- i. 関連する変動要因(容器サイズ及びラ イン速度等)及び工程へのそれらのイン パクトをカバーしているワーストケー ス条件の同定。その評価の結果は、選定 された変動要因の妥当性を示すもので あること。
- ii. バリデーションに用いる容器/密栓複 合物の代表的なサイズを決定する。工程 の同等性が科学的に妥当性を示されて いる場合には、別製品の同じ容器/栓複 合物構成のバリデーションについて、ブ ラケティング又はマトリクスのアプロ ーチを検討し得る。
- iii. 無菌操作工程の際に露出する無菌の 製品及設備のホールドタイムの許容上

- iv. The volume filled per container, which should be sufficient to ensure that the media contacts all equipment and component surfaces that may directly contaminate the sterile product. The volume used should provide sufficient headspace to support potential microbial growth and ensure that turbidity can be detected during inspection.
- iv. 容器毎の充填量は、無菌製品を直接汚染し得る全ての設備・構成物の表面に培地が接触することを確保するに十分な量であること。その使用量は、十分な上部空間ができて潜在的な微生物を生育し易くし、且つ検査の際に濁りを検出できることを確保するものであること。
- v. The requirement for substitution of any inert gas used in the routine aseptic manufacturing process by air unless anaerobic simulation is intended. In these situations, inclusion of occasional anaerobic simulations as part of the overall validation strategy should be considered (see paragraph 9.33 point iii).
- v. 通常時の無菌製造工程で用いられる不活性ガスの代わりに空気を用いる要求事項(なお、嫌気性条件のシミュレーションを目的とするときには、この限りでない)。そうした状況においては、バリデーション全体のストラテジーの一環として、不定期で嫌気性条件のシミュレーションを検討すること(9.33 節 iii を参照)。
- vi. The selected nutrient media should be capable of growing a designated group of reference microorganisms as described by the relevant pharmacopeia and suitably representative local isolates.
- vi. 選定した栄養培地は、関連する薬局方に記載されている所定の指標菌、及び適切に全体を反映する現地分離菌を生育させることができるものであること。
- vii. The method of detection of microbial contamination should be scientifically justified to ensure that contamination is reliably detected.
- vii. 微生物汚染の検出の方法に科学的な 妥当性を示して、信頼性をもって汚染が 検出されることを確保すること。
- viii. The process simulation should be of sufficient duration to challenge the process, the operators that perform interventions, shift changes and the capability of the processing environment to provide appropriate conditions for the manufacture of a sterile product.
- viii. 無菌操作プロセスシミュレーションは、その工程、介入操作を実行する作業者、作業シフト交代、及び無菌製品の製造に適切な条件を与える無菌操作環境の能力をチャレンジ試験するのに十分な期間であること。
- ix. Where the manufacturer operates different or extended shifts, the APS should be designed to capture factors specific to those shifts that are assessed to pose a risk to product sterility, for example the maximum duration for which an operator may be present in the cleanroom.
- ix. 製造業者がいくつもの作業シフト又は延長作業シフトを運用している場合には、そうした作業シフトに特異的な要因のうち製品の無菌性にリスクをもたらすと評価されたもの(例えば、クリーンルーム内に滞在し得る最長時間)を盛り込むように、APSが設計されていること。
- x. Simulating normal aseptic manufacturing interruptions where the process is idle (e.g. shift changeovers, recharging dispensing vessels, introduction of additional equipment).
- x. 工程が一時停止になっている場合における通常の無菌製造の中断(例:作業シフトの切替え、分注槽への補充、追加設備の導入)をシミュレートする。
- xi. Ensuring that environmental
  - xi. 通常時の生産に求められているとお

monitoring is conducted as required for routine production, and throughout the entire duration of the process simulation.

- りに、且つ当該プロセスシミュレーションの全期間に亘って、環境モニタリングが実施されていることを確保する。
- xii. Where campaign manufacturing occurs, such as in the use of Barrier Technologies or manufacture of sterile active substances, consideration should be given to designing and performing the process simulation so that it simulates the risks associated with both the beginning and the end of the campaign and demonstrating that the campaign duration does not pose any risk.
- xii. バリア技術の利用又は無菌原薬の製造等においてキャンペーン製造が生じる場合には、そのキャンペーン製造の開始時及び終了時の両方に付随する該プロセスシミュレーションを設計・実行すること、及びキャンペーン製造期間がリること、及びキャンペーン製造期間がよること、検討がなされること。
- xiii. The performance of "end of production or campaign APS" may be used as additional assurance or investigative purposes; however, their use should be justified in the CCS and should not replace routine APS. If used, it should be demonstrated that any residual product does not negatively impact the recovery of any potential microbial contamination.
- xiii. 「生産終了時又はキャンペーン製造終了時に行われたAPS」の成績は、上乗せの保証又は調査の目的で使用には、そうした目的の使用にと、ない。使用するときには、残留産物があっても潜在的な微生物汚染の再生育がでいること。
- 9.37 For sterile active substances, batch size should be large enough to represent routine operation, simulate intervention operation at the worst case, and cover all surfaces that may come into contact with the sterile In addition, all the simulated product. materials (surrogates or growth should be subjected to medium) microbial evaluation. The simulation materials should be sufficient to satisfy the evaluation of the process being simulated and should not compromise the recovery of micro-organisms.
- 9.38 APS should be performed as part of the initial validation, with at least three consecutive satisfactory simulation tests that cover all working shifts that the aseptic process may occur in, and after any significant modification to operational practices, facilities, services or equipment which are assessed to have an impact on the sterility assurance of the product (e.g. modification to the HVAC system, equipment, changes to process,

number of shifts and numbers of personnel, major facility shut down). Normally, APS (periodic revalidation) should be repeated twice a year (approximately every six months) for each aseptic process, each filling line and each shift. Each operator should participate in at least one successful APS annually. Consideration should be given to performing an APS after the last batch prior to shut down, before long periods of inactivity or before decommissioning or relocation of a line.

- 9.39 Where manual operation (e.g. aseptic compounding or filling) occurs, each type of container, container closure and equipment train should be initially validated with each operator participating in at least 3 consecutive successful APS and revalidated with one APS approximately every 6 months for each operator. The APS batch size should mimic that used in the routine aseptic manufacturing process.
- 9.39 手動での作業(例:無菌操作法によるるの作業(例:無菌操作法によるるの主導作業を発展を関係を発展を発展を表現のでは、なるのでは、なるのでは、なるのでは、なるのでは、なるのでは、は、のでのでは、は、のでのでは、は、のでのでのである。
- 9.40 The number of units processed (filled) for APS should be sufficient to effectively simulate all activities that are representative of the aseptic manufacturing process. Justification for the number of units to be filled should be clearly captured in the CCS. Typically, a minimum of 5000 to 10000 units are filled. For small batches (e.g. those under 5000 units), the number of containers for APS should at least equal the size of the production batch.
- 9.41 Filled APS units should be agitated, swirled or inverted before incubation to ensure contact of the media with all interior surfaces in the container. All integral units from the APS should be incubated and evaluated, including units with cosmetic defects or those which have gone through non-destructive in-process control checks. If units are discarded during the process simulation and not incubated, these should be comparable with units

discarded during a routine fill, and only if production SOPs clearly specify that units must be removed under the same circumstances (i.e. type intervention; line location; specific number of units removed). In no case should more units be removed during a media fill intervention than would be cleared during a production run. Examples may include those that must be discarded during routine production after the set-up process or following a specific type of intervention. To fully understand the process and assess contamination risks during aseptic setup or mandatory line clearances, units would typically incubated separately, and would not necessarily be included the acceptance criteria for the APS.

去しなければならないこと(介入操作 の種類;操作ライン配置;除去する本 数の特定)が生産SOPに明確に定め られているときに限る。如何なる場合 でも、培地充填の介入操作の際に除去 される培地本数が、生産の実行の際に 取り除かれるものよりも多いことがあ ってはならない。始動準備過程の後又 は特定種類の介入操作の後の通常生産 の際に破棄しなければならないもの が、事例に含まれ得る。工程を完全に 理解し、且つ無菌操作法による始動準 備又は必須とされるラインクリアラン スの際の汚染リスクを評価するため、 に培養されるが、APSの適否判断に 必ずしも含めることは要しない。

(\*訳注:充填した1本単位)

- 9.42 Where processes include materials that contact the product contact surfaces but are then discarded (e.g. product flushes), the discarded material should be simulated with nutrient media and be incubated as part of the APS, unless it can be clearly demonstrated that this waste process would not impact the sterility of the product.
- 9.42 原材料のうち製品接触面に接触するが破棄されるもの(例:製品の洗い流し液)が工程に含まれる場合には、変棄される当該原材料を栄養培地でて培養・ロートし、APSの一環としてが出ていること(なお、その廃棄過程がいこの無菌性にインパクトを与えないこの明確に実証し得るときには、この限りでない)。
- 9.43 Filled APS units should be incubated in a clear container to ensure visual detection of microbial growth. Where the product container is not clear (e.g. amber glass, opaque plastic), clear containers of identical configuration may be substituted to aid in the detection of contamination. When a container identical clear configuration cannot be substituted, a suitable method for the detection of microbial growth should be developed and validated. Microorganisms isolated from contaminated should be identified to the species level when practical, to assist in the determination of the likely source of the contaminant.

(\*訳注: 充填した1本単位)

- 9.44 Filled APS units should be incubated without unnecessary delay to achieve the best possible recovery of potential
- 9.44 充填したAPS培地\*<sup>駅注</sup>は、潜在的な 汚染の再生育に可能な限り到達させる ように、不要な遅滞なく培養すること。

contamination. The selection of the incubation conditions and duration should be scientifically justified and validated to provide an appropriate level of sensitivity of detection of microbial contamination.

培養の条件及び期間の選定は、科学的に妥当性が示され、且つ適切なレベルの微生物汚染の検出感度をもたらすことがバリデートされているものであること。

(\*訳注:充填した1本単位)

### 9.45 On completion of incubation:

- i. Filled APS units should be inspected by personnel who have been appropriately trained and qualified for the detection of microbiological contamination. Inspection should be conducted under conditions that facilitate the identification of any microbial contamination.
- 9.45 培養の完了時には;
  i. 微生物汚染の検出について適切に教育訓練を受け、且つ適性評価を受けている人員が、充填したAPS培地\*<sup>駅注</sup>を検査すること。検査は、微生物汚染があれば検出し易くする条件下で実施すること。(\* 訳注: 充填した 1 本単位)
- ii. Samples of the filled units should undergo positive control by inoculation with a suitable range of reference organisms and suitably representative local isolates.
- ii. 充填した培地\*<sup>駅注</sup>の検体に適切な範囲 の指標菌及び適切に全体を反映する現 地分離菌を播種して、陽性対照試験を行 うこと。 (\*訳注:充填した1本単位)
- 9.46 The target should be zero growth. Any contaminated unit should result in a failed APS and the following actions should be taken:
- 9.46 生育なしを目標とすること。汚染され
- i. an investigation to determine the most probable root cause(s);
- た培地 \* <sup>訳注</sup>があれば、不合格のAPS とすること、また、以下の措置をとる こと:
- ii. determination and implementation of appropriate corrective measures;
- (\*訳注: 充填した1本単位)
- iii. a sufficient number of successful, consecutive repeat APS (normally a minimum of 3) should be conducted in order to demonstrate that the process has been returned to a state of control;
- i. 可能性が最も高い根本原因を判定する ための調査

- iv. a prompt review of all appropriate records relating to aseptic production since the last successful APS;
- ii. 適切な是正措置の決定・実施

- a) The outcome of the review should include a risk assessment of potential sterile breaches in batches manufactured since the last successful APS.
- iii. 工程が管理された状態に復旧していることを実証するためには、連続して繰り返し問題ない結果となった十分な回数のAPS(通常は、最低限3回)が実施されること。

- b) All other batches not released to the market should be included in the scope of the investigation. Any decision regarding their release status should consider the investigation outcome.
- iv. 直近で問題ない結果となったAPS 以降の、無菌操作法による生産に関連す る適当な記録書全ての迅速な照査;

v. all products that have been manufactured on a line subsequent to a process simulation failure should be

- a) 照査の結果には、直近で問題ない結果となったAPS以降の製造バッチにおいて無菌性が破れている可能性についてのリスク評価を含めること。
- b) 市場に出荷されていない他のバッチ 全てを、当該調査の対象範囲に含める こと。それらの出荷可否判定状況に関 して決定するには、その調査結果を検 討すること。
- v. プロセスシミュレーション失敗となった後の作業ラインで製造されていた全 ての製品を、当該プロセスシミュレーシ

quarantined until a successful resolution of the process simulation failure has occurred;

- ョン失敗が問題なく解決されるまで、区分保管すること。
- vi. where the root cause investigation indicates that the failure was related to operator activity, actions to limit the operator's activities, until retrained and requalified, should be taken;
- vi. 当該失敗が作業者の活動に関連する ものであったことが根本原因調査で示 された場合には、再教育訓練・再適性評 価を受けるまで、その作業者の活動を制 限する措置をとること。
- vii. production should resume only after completion of successful revalidation.
- vii. 生産は、問題ない結果となった再バリデーションの完了後に限り、再開すること。
- 9.47 ΑII APS should runs be fully documented include and а reconciliation of units processed (e.g. filled, incubated and incubated). Justification for filled and non-incubated units should be included the documentation. interventions performed during APS should be recorded, including the start and end time of each intervention and the involved person. microbial monitoring data as well as other testing data should be recorded in the APS batch record.
- 9.48 An APS run should be aborted only under circumstances in which written procedures require commercial lots to be equally handled. An investigation should be documented in such cases.
- (\*訳注:充填した1本単位)
- 9.49 An aseptic process should be subject to a repeat of the initial validation when:
- で定めている状況下に限ること。そう した場合においては、原因調査を文書 化すること。 9.49 以下の場合には、無菌操作工程を、最 初のバリデーションのやり直し対象と

9.48 APSの実行を中断するのは、商業生

産ロットと等しく取り扱う旨を手順書

- i. the specific aseptic process has not been in operation for an extended period of time; or
- \_\_\_\_\_すること。 i. 特定の無菌操作工程が一定期間、休止 していた場合
- ii. there is a change to the process, equipment, procedures or environment that has the potential to affect the aseptic process or an addition of new product containers or container-closure combinations.
- ii. 無菌操作工程に影響を及ぼす可能性がある工程、設備、手順又は環境の変更がある場合、又は新たな製品容器若しくは容器・密栓複合物がある場合

### 10 Quality Control (QC)

## 10 品質管理 (QC)

- 10.1 There should be personnel available with appropriate training and experience in microbiology, sterility assurance and knowledge of the processes to support the design of the manufacturing activities, environmental monitoring regime and any investigation assessing the impact
- 10.1 適切な教育訓練を受け且つ微生物学、 無菌性保証の経験及び工程についての 知識を有する人員が揃っていて、製造 活動の設計、環境モニタリング体制、 及び微生物学的に関連付く事象が無菌 製品の安全性に与えるインパクトを評 価する調査を支援すること。

- of microbiologically linked events to the safety of the sterile product.
- 10.2 Specifications for raw materials, components and products should include requirements for microbial, particulate and endotoxin/pyrogen limits when the need for this has been indicated by monitoring and/or by the CCS.
- 10.2 材料物質、構成物及び製品の規格に、 微生物、微粒子及びエンドトキシン/ 発熱性物質の限度値の要求事項を含め ること(モニタリング及び/又はCC Sによって、その必要性が示されてい る場合)。
- The bioburden assay should be performed on each batch for both aseptically filled product and terminally sterilised products and the results considered as part of the final batch review. There should be defined limits for bioburden immediately before the final sterilising grade filter or the terminal sterilisation process, which are related to the efficiency of the method to be used. Samples should be taken to be representative of the worst case scenario (e.g. at the end of time). Where overkill sterilisation parameters are set for terminally sterilised products, bioburden should be monitored at suitable scheduled intervals.
- 10.3 バイオバーデン測定は、無菌操作法に より容器充填された製品と最終滅菌法 による製品の両方について、バッチ毎 に行うこと、且つその結果は、最終的 なバッチ照査の一環として検討するこ と。最終的な滅菌グレードフィルタ又 は最終滅菌工程の直前でのバイオバー デンについて限度値(用いられる滅菌 方法の有効性に関わるもの)が定めら れていること。検体は、ワーストケー ス想定(例:ホールドタイムの終期) を反映するものとなるように採取する こと。最終滅菌法による製品について オーバーキル滅菌パラメータが設定さ れている場合には、スケジュール立て た適切な間隔で、バイオバーデンをモ ニターすること。
- 10.4 For products authorised for parametric release, a supporting pre-sterilisation bioburden monitoring programme for the filled product prior to initiating the sterilisation cycle should be developed and the bioburden assay should be performed for each batch. sampling locations of filled units before sterilisation should be based on a and worst case scenario be representative of the batch. Any organisms found during bioburden testing should be identified and their impact on the effectiveness of the determined. sterilising process level Where appropriate, the of endotoxin/pyrogen should be monitored.
- 10.5 The sterility test applied to the finished product should only be regarded as the last in a series of critical control measures by which sterility is assured. It cannot be used to assure sterility of a product that
- 10.5 最終製品に適用される無菌試験は、保証する一連の重要管理措置における最後の措置と考えられるに過ぎないものであること。設計、手順又はバリデーションのパラメータに合致しない製品の無菌性を保証するため用いることは

does not meet its design, procedural or validation parameters. The test should be validated for the product concerned.

できない。無菌試験は、関係する製品 毎にバリデートされたものであること。

- 10.6 The sterility test should be performed under aseptic conditions. Samples taken for sterility testing should be representative of the whole of the batch but should in particular include samples taken from parts of the batch considered to be most at risk of contamination, for example:
- 10.6 無菌試験は、無菌条件下で行うこと。 無菌試験用に採取された検体は、その バッチ全体を反映するものであるこ と、ただし、例えば以下に示すような、 そのバッチのうち汚染のリスクが最も 高いと考えられる部分を特に含めるこ と:
- i. For products which have been filled aseptically, samples should include containers filled at the beginning and end of the batch. Additional samples, e.g. taken after critical interventions should be considered based on risk.
- i. 無菌的に容器充填されている製品については、そのバッチの最初及び最後に容器充填されたものを、検体に含めること。リスクに基づいて、追加の検体(例: 重大な介入操作後に採取された検体)を検討すること。
- ii. For products which have been heat sterilised in their final containers, samples taken should be representative of the worst case locations (e.g. the potentially coolest or slowest to heat part of each load).
- ii. 最終容器に入った状態で加熱滅菌されている製品については、採取検体が、ワーストケースの位置(例:各載荷のうち温度が最も低い又は熱が最も伝わりにくい可能性がある部分)を反映するものであること。
- iii. For products which have been lyophilized, samples taken from different lyophilization loads.
- iii. 凍結乾燥されている製品については、 異なる凍結乾燥載荷物から採取された 検体。

Note: Where the manufacturing process results in sub-batches (e.g. for terminally sterilised products) then sterility samples from each sub-batch should be taken and a sterility test for each sub-batch performed. Consideration should also be given to performing separate testing for other finished product tests.

注:製造工程でサブバッチができる場合 (例:最終滅菌法による製品)には、各サ ブバッチから無菌試験検体を採取し、サブ バッチ毎の無菌試験を行うこと。その他の 最終製品試験を別々に試験することにつ いても、検討すること。

- 10.7 For some products it may not be possible to obtain a sterility test result prior to release because the shelf life of the product is too short to allow completion of a sterility test. In these cases, the additional considerations of design of the process and additional monitoring and/or alternative test methods required to mitigate the identified risks should be assessed and documented.
- 10.7 一部の製品については、その製品の有効期間が短く無菌試験を完了でに無菌が短されている。というには、出荷可否判定の前に無菌がある。とができない場合には、が得る。そのような場合には、近に同ないの、対についるを軽減するため必要は、ないのではないであるが、文書化すること。
- 10.8 Any process (e.g. Vaporized Hydrogen Peroxide, Ultra Violet) used to decontaminate the external surfaces of sterility samples prior to testing should not negatively impact the sensitivity of
- 10.8 無菌試験前の検体の外部表面を除染するため用いられる工程(例:気化酸化エチレン、紫外線)が、試験方法の感度又は当該検体の信頼性に負のインパクトを与えてはならない。

the test method or the reliability of the sample.

- 10.9 Media used for product testing should be quality control tested according to the related Pharmacopeia before use. Media used for environmental monitoring and APS should be tested for growth promotion before use, using a scientifically justified and designated group of reference microorganisms and including suitably representative local isolates Media quality control testing should normally be performed by the end user. Any reliance on outsourced testing or supplier testing of media should be justified and transportation and shipping conditions should be thoroughly considered in this case.
- 10.10 Environmental monitoring data and trend data generated for classified areas should be reviewed as part of product batch certification/release. written procedure should be available that describes the actions to be taken when data from environmental monitoring are found out of trend or exceeding the established limits. products with short shelf life, the environmental data for the time of manufacture may not be available; in these cases, the compliance should include a review of the most recent available data. Manufacturers of these products should consider the use of rapid/alternative methods.
- 10.10 等級分けされた区域について生成さ れた環境モニタリングデータ及び傾向 分析データが、製品のバッチ認証/出 荷可否判定の一環として照査されてい ること。環境モニタリングからのデー タが傾向を外れている又は設定された 限度値を超過していることが判明した ときにとるべき措置を記述した、手順 書が用意されていること。有効期間が 短い製品については、製造の時点で環 境データが揃っていないことがあり得 る;そうした場合においては、利用可 能な直近データの照査を適合判定に含 めること。当該製品の製造業者は、迅 速/代替法を用いることを検討するこ 。 ح
- 10.11 Where rapid and automated microbial methods are used for general manufacturing purposes, these methods should be validated for the product(s) or processes concerned.
- 10.11 自動化された微生物迅速試験法が一般的な製造目的で用いられる場合には、その方法は、関連する製品毎に又は工程毎にバリデートされたものであること。

### Glossary

Airlock - An enclosed space with interlocked doors, constructed to maintain air pressure control between adjoining rooms (generally with different air cleanliness standards). The intent of an airlock is to preclude ingress of particle matter and microorganism contamination from a lesser controlled area.

### 用語解説

エアロック - インターロック付きドアのある囲まれた空間で、隣接する室(一般に、異なる空気清浄基準が異なるもの)間の気圧制御を保持するよう構築されたもの。エアロックの目的は、より低い管理がなされる区域から微粒子物質及び微生物の汚染が入り込むのを防ぐことである。

Action limit - An established relevant

処置限度値 - 適切な設定指標(例:微生物

measure (e.g. microbial, or airborne particle limits) that, when exceeded, should trigger appropriate investigation and corrective action based on the investigation.

又は浮遊微粒子の限度値)であり、超過したときには、適切な原因調査及び当該原因調査に基づいた是正措置が開始されるべきもの。

<u>Alert level</u> An established relevant measure (e.g. microbial, or airborne particle levels) giving early warning of potential drift from normal operating conditions and validated state, which does not necessarily give grounds for corrective action but triggers appropriate scrutiny and follow-up to address the potential problem. Alert levels are established based on routine and qualification trend data and are periodically reviewed. The alert level can be based on a number of parameters including adverse trends, individual excursions above a set limit and repeat events.

警報基準値 - 通常の作業条件及びが開発性のでは、 一下では、 一ででは、 一では、 

Aseptic preparation/processing — The handling of sterile product, containers and/or devices in a controlled environment in which the air supply, materials and personnel are regulated to prevent microbial, endotoxin/pyrogen and particle contamination.

無菌操作法による調製/工程作業 - 微生物、エンドトキシン/発熱性物質及び微粒子で汚染されることがないように空気供給、原材料及び人員が統制されている管理環境において無菌製品、容器及び/又は機器を取り扱うこと。

Aseptic Process Simulation (APS) — A simulation of the entire aseptic manufacturing process in order to verify the capability of the process to assure product sterility. Includes all aseptic operations associated with routine manufacturing, e.g. equipment assembly, formulation, filling, lyophilization and sealing processes as necessary.

無菌操作プロセスシミュレーション(APS) - 無菌製造工程の能力を検証する当該工程全体のシミュレーションであり、製品の無菌性を保証するもの。通常時の製造に付随する全ての無菌作業(例:必要に応じて、器具組立て、調合、容器充填、凍結乾燥及び容器閉塞の工程)を含む。

<u>Asepsis</u> – A state of control attained by using an aseptic work area and performing activities in a manner that precludes microbial contamination of the exposed sterile product.

無菌状態 - 無菌作業区域を使って、曝露した無菌製品の微生物汚染が起こらないようにする方法で作業を行うことで到達される、管理された状態。

Bacterial retention testing — This test is performed to validate that a filter can remove bacteria from a gas or liquid. The test is usually performed using a standard organism, such as *Brevundimonas diminuta* at a minimum concentration of 10<sup>7</sup> Colony Forming Units/cm<sup>2</sup>.

<u>細菌捕捉試験</u> — 本試験は、フィルタが気体 又は液体から細菌を除去できることをバリ デートするため行われる。本試験は通常、  $Brevundimonas\ diminuta$ 等の標準菌を最低 限  $10^7$ コロニー形成単位/cm $^2$ の濃度で用い て行われる。

<u>Barrier</u> – A physical partition that affords aseptic processing area (usually grade A) protection by separating it from the

<u>バリア</u> - 無菌操作区域 (通常はグレードA) をバックグラウンド環境から切り離す ことにより保護する物理的障壁。バリアシ background environment. Such systems ステムには、RABS又はアイソレータと frequently use in part or totally the Barrier して知られるバリア技術が部分的又は全体 Technologies known as RABS or isolators. 的に用いられることが多い。 Bioburden The total number バイオバーデン – 人員、製造環境(空気及 び表面)、設備、製品の包装、製造材料(水 microorganisms associated with a specific item such as personnel, manufacturing を含む)、工程内原材料又は最終製品等の environments (air and surfaces), 特定物品に付随する微生物の総数。 equipment, product packaging, materials (including water), in-process materials, or finished products. Bio-decontamination - A process that バイオ除染 - 殺芽胞化学剤を用いること eliminates viable bioburden via use of により生育可能なバイオバーデンを除去す sporicidal chemical agents. る工程。 Biological Indicators (BI) - A population of バイオロジカルインジケータ(BI) microorganisms inoculated onto a suitable 定量の微生物を適切な培養基(例:溶液、 容器又は密栓)上に植え付けて、滅菌器若 medium (e.g. solution, container or closure) and placed within a steriliser or load or しくは載荷物又は部屋の内部に設置して、 物理的又は化学的な1工程での滅菌又は消 room locations to determine sterilisation or disinfection cycle efficacy of 毒の一巡処理の有効性を判定するもの。当 a physical or chemical process. 該微生物は、当該滅菌・消毒処理への抵抗 The 性に基づいて選定され、バリデートされる。 challenge microorganism is selected and 受入れロットのD値、微生物学的な計数及 validated based upon its resistance to the process. Incoming lot D-value, び純度でBIの品質が決まる。 microbiological count and purity define the quality of the BI. Blow-Fill-Seal (BFS) - A technology in 成形同時充填(BFS) – 1つの連続した 集積された自動作業で容器を熱可塑性粒状 which containers are formed from a thermoplastic granulate, filled with product, 物から成形し、製品が充填されてから閉塞 and then sealed in a continuous, integrated, する技術。BFS機械で最も一般的な2方 式は、シャトル式(パリソンがカットされ automatic operation. The two most common types of BFS machines are the るもの)及びロータリー式(パリソンが閉 Shuttle type (with Parison cut) and the 塞されるもの) である。 Rotary type (Closed Parison). Campaign manufacture - A manufacture of キャンペーン製造 - 確立され且つバリデ ートされた管理措置を厳守しつつ、同じ製 a series of batches of the same product in sequence in a given period of time with 品の一連のバッチについて一定期間内に続 adherence to established けて行う製造。 strict validated control measures. Classified area - An area that contains a 等級分けされた区域 – 複数のクリーンル - ムを内在する区域(クリーンルームの定 number of cleanrooms (see cleanroom definition). 義を参照)。 Cleaning - A process for 清浄化 - 汚染物質(例:製品の残留成分又 removing contamination e.g. product residues or は消毒剤の残留成分)を除去する工程。 disinfectant residues. Clean area - An area with defined particle 清浄区域 - 微粒子及び微生物の清浄度基 and microbiological cleanliness standards 準が定められている区域で、通常は複数の usually containing a number of joined つながったクリーンルームを内在する。 cleanrooms. <u>Cleanroom</u> - A room designed, maintained, <u>クリーンルーム</u> - 微粒子及び微生物で薬 and controlled to prevent particle and 剤が汚染されるのを防止するように設計さ microbial contamination of drug products. れ、維持され、管理されている部屋。そう

Such a room is assigned and reproducibly meets an appropriate air cleanliness level.

した部屋は、適切な空気清浄度レベルが規 定されていて、その清浄度レベルに再現性 よく合致する。

Cleanroom classification - A method of assessing the level of air cleanliness against a specification for a cleanroom or clean air equipment by measuring the total particle concentration.

クリーンルームの等級分け - 総微粒子量 を測定することで、クリーンルーム又は清 浄空気設備の規格に対して空気清浄度のレ ベルを評価する方法。

Cleanroom qualification - A method of assessing the level of compliance of a classified cleanroom or clean air equipment with its intended use.

クリーンルームの適格性評価 – 等級分け されたクリーンルーム又は清浄空気設備に ついて、その使用目的に適合するレベルを 評価する方法。

<u>Closed system</u> - A system in which the product is not exposed to the surrounding For example, this can be environment. achieved by the use of bulk product holders (such as tanks or bags) that are connected to each other by pipes or tubes as a system, and where used for sterile products, the full system is sterilised after the connections Examples of these can be (but are made. are not limited to) large scale reusable systems, such as those seen in active substance manufacturing, or disposable bag and manifold systems, such as those seen in the manufacture of biological products. Closed systems are not opened until the conclusion of an operation. use of the term "closed systems" in this Annex does not refer to systems such as RABS or isolator systems.

閉鎖システム - 製品が周囲環境に曝露さ れることのないシステム。これは例えば、 1つのシステムとして配管又はチューブで 互いに接続されたバルク製品収納器(タン ク又はバッグなど)で、無菌製品に用いる 際にそのシステム全体を接続後に滅菌して 用いることで達成され得る。そうした例に は(活性物質の製造において見られるよう な)大規模な再利用可能なシステム、又は ( 生物学的製品の製造において見られるよ うな)使い捨てのバッグ及びマニホールド システムが挙げられる(ただし、これらに 限定されるものではない)。閉鎖システム は、1つの作業が完結するまで開放されな い。本アネックスにおいて「閉鎖システム」 という用語を用いるときには、RABS又 はアイソレータシステムなどのシステムを 指していない。

Colony Forming Unit (CFU) microbiological term that describes a single detectable colony that originates from one or more microorganisms. Colony forming units are typically expressed as CFU per ml for liquid samples, CFU per m<sup>3</sup> for air sample and CFU per sample for samples captured on solid medium such as settle or contact plates.

コロニー形成単位(CFU) - 1又は複数 の微生物を起源とする単一の検出可能なコ ロニーをいう微生物学用語。コロニー形成 単位は一般的に、液体検体では mL 当たりの C F U 、 浮遊菌検体では m <sup>3</sup> 当たりの C F U、落下菌計測用プレート又は表面付着菌 計測用プレート等の固形培地上に捕捉され た検体では検体あたりのCFUとして表記 される。

<u>Contamination</u> – The undesired introduction of impurities of a microbiological nature (quantity and type of microorganisms, pyrogen), or of foreign particle matter, into or onto a raw material, intermediate, active substance or drug product during production, sampling, packaging repackaging, storage or transport with the potential to adversely impact product quality.

汚染 - 生産、検体採取、包装又は再包装、 貯蔵又は運搬の際に、製造材料、中間製品、 原薬又は薬剤の内部又は表面への微生物由 来の不純物(微生物の量及び種類、発熱性 物質)又は微粒子異物の望ましくない入り 込みで、製品品質に好ましくないインパク トを与えるおそれがあること。

<u>Contamination Control Strategy (CCS)</u> – A │ <u>汚染制御ストラテジー(CCS)</u> – 微生物.

planned set of controls for microorganisms, endotoxin/pyrogen and particles, derived product current and process understanding that assures process performance and product quality. The controls can include parameters attributes related to active substance, excipient and drug product materials and components, facility and equipment operating conditions, in-process controls, finished product specifications, and the associated methods and frequency of monitoring and control.

エンドトキシン/発熱性物質及び微粒子を 制御する計画一式であり、現行の製品及び 製品の理解から導き出され、工程性能及び 製品品質を保証するもの。当該制御には成 原薬、添加剤並びに薬剤の原材料及び構成 物、施設及び設備の操作条件、工程内管理、 最終製品の規格、並びに付随するモニタリ ング及び管理の頻度及び方法に関連するパ ラメータ及び特性が含まれ得る。

Corrective intervention — An intervention that is performed to correct or adjust an aseptic process during its execution. These may not occur at a set frequency in the routine aseptic process. Examples include such as clearing component jams, stopping leaks, adjusting sensors, and replacing equipment components.

是正操作 - 無菌操作工程をその実行中に 是正し又は調整するため行われる介入操 作。通常時の無菌操作工程において一定頻 度で発生しないこともあり得る。例として、 構成物詰まりの解消、漏出止め、センサー 調整、設備部品の交換などがある。

<u>Critical surfaces</u> – Surfaces that may come directly into contact with, or directly affect, a sterile product or its containers or closures. Critical surfaces are rendered sterile prior to the start of the manufacturing operation, and sterility is maintained throughout processing.

重要接触面 - 無菌製品若しくはその容器 又は密栓と直接接触する、又は直接影響を 及ぼすおそれのある表面。重要接触面は、 製造作業の開始前に滅菌処理され、操作の 間ずっと無菌性が維持される。

<u>Critical zone</u> – A location within the aseptic processing area in which product and critical surfaces are exposed to the environment.

<u>重要区画</u> - 無菌操作区域内において、製品及び重要表面が環境に曝露する場所。

<u>Critical intervention</u> — An intervention (corrective or inherent) into the critical zone.

<u>重要介入操作</u> - 重要区画内への介入操作 (是正操作又は固有の介入操作)。

<u>D-value</u> – The value of a parameter of sterilisation (duration or absorbed dose) required to reduce the number of viable organisms to 10 per cent of the original number.

<u>D値</u> - 生菌の数を元の数の 10 パーセント に減らすために必要とされる滅菌のパラメ ータの値(滅菌時間又は吸収線量)。

<u>Dead leg</u> – Length of non-circulating pipe (where fluid may remain static) that is greater than 3 internal pipe diameters. <u>デッドレグ</u> - 循環していない配管 (流体が 停滞しているおそれのある箇所) で配管内 径の 3 倍以上の長さであるもの。

<u>Decommission</u> – When a process, equipment or cleanroom are closed and they will not be used again.

<u>廃止</u> - ある工程、設備又はクリーンルーム が閉鎖されて、再度使用されなくなる場合。

<u>Decontamination</u> — The overall process of removal or reduction of any contaminants (chemical, waste, residue or microorganisms) from an area, object, or person. The method of decontamination

除染 - ある区域、物体又は人から汚染物質 (化学物質、廃棄物質、残留物質又は微生物)を除去又は低減する全般的な工程。用いられる除染の方法(例:清浄化、消毒、滅菌)は、除染対象物の使用目的に応じた used (e.g. cleaning, disinfection, sterilisation) should be chosen and validated to achieve a level of cleanliness appropriate to the intended use of the item decontaminated. See also Biodecontamination.

適当なレベルの清浄度を達成できるよう選定し、バリデートすること。バイオ除染の項も参照すること。

<u>Depyrogenation</u> – A process designed to remove or inactivate pyrogenic material (e.g. endotoxin) to a specified minimum quantity.

<u>脱発熱性物質</u> - 発熱性物質(例:エンドトキシン)を所定の最小限の量まで除去又は不活性化するように設計された工程。

Disinfection — The process by which the reduction of the number of microorganisms is achieved by the irreversible action of a product on their structure or metabolism, to a level deemed to be appropriate for a defined purpose.

消毒 - 微生物の構造又は代謝に関する生成物に不可逆的に作用することで、所定の目的に照らして適当と考えられるレベルまで微生物の数の低減を達成する工程。

Endotoxin – A pyrogenic product (i.e. lipopolysaccharide) present in the Gram negative bacterial cell wall. Endotoxin can lead to reactions in patients receiving injections ranging from fever to death.

エンドトキシン - グラム陰性細菌の細胞壁中に存在する発熱性生成物(すなわち、リポ多糖類)。エンドトキシンが注射を受けた患者に引き起こし得る反応は、発熱から死亡までの範囲に及ぶ。

<u>Equilibration time</u> – Period which elapses between the attainment of the sterilisation temperature at the reference measurement point and the attainment of the sterilisation temperature at all points within the load.

平衡時間 - 参照計測ポイントで滅菌温度に達してから滅菌載荷内の全てのポイントで滅菌温度に達するまでの間に経過する期間。

<u>Extractables</u> - Chemical entities that migrate from the surface of the process equipment, exposed to an appropriate solvent at extreme conditions, into the product or material being processed.

<u>抽出物</u> - 極端な条件で適当な溶媒に曝された工程設備の表面から、工程処理されている製品又は原材料中へ移行する化学物質。

<u>First Air</u> – Refers to filtered air that has not been interrupted prior to contacting exposed product and product contact surfaces with the potential to add contamination to the air prior to reaching the critical zone.

ファーストエア – フィルタ処理された空気で、重要区画に到達する前の空気を汚染するおそれのある露出した製品及び製品接触表面に接触する前に遮られていないものをいう。

<u>Filter Integrity test</u> - A test to confirm that a filter (product, gas or HVAC filter) retain their retentive properties and have not been damaged during handling, installation or processing.

フィルタの完全性試験 - フィルタ(製品用、気体用又はHVAC用のフィルタ)が 捕捉特性を保っており、取扱い、据付け又 は工程処理の際に破損していない旨を確認 する試験。

Form-Fill-Seal (FFS) – An automated filling process, typically used for terminally sterilised products, which constructs the primary container out of a continuous flat roll of packaging film while simultaneously filling the formed container with product and sealing the filled containers in a continuous process. FFS processes may utilize a single web system (where a single

フォームフィルシール(FFS) - 自動充 填工程のうち、連続した平らな包装フルル ムのロールから1次容器を造ると同時充 形されたその容器に製品を充填して、充 済みの容器を一連の工程で閉塞するもの で、一般的に最終滅菌法による製品に用い られる。FFS工程では、シングルウエブが システム(1つの平らなフィルムロールが 丸まって空洞を成形する)又はデュアルウ flat roll of film is wrapped around itself to form a cavity), or a dual web system (where two flat rolls of film are brought together to form a cavity), often with the aid of vacuum moulds or pressurised gases. The formed cavity is filled, sealed and cut into sections. Films typically consist of a polymeric material, polymeric coated foil or other suitable material.

エブシステム(2つの平らなフィルムロー ルが合わさって空洞を成形する)が利用さ れることがあり、それには真空成形又は加 圧ガスがよく使われる。成形された空洞は、 充填され、閉塞され、節片に細断される。 フィルムは一般的に、樹脂性材料、樹脂コ ーティングされたホイルその他適切な材料 で構成される。

Gowning qualification - A programme that establishes, both initially and on a periodic basis, the capability of an individual to don the complete gown.

作業衣着用の適格性評価 - 各人が完璧に 作業衣を身に纏う能力を導入時及び一定期 間ごとに確証するプログラム。

Grade A air supply - Air which is passed through a filter qualified as capable of producing grade A total particle quality air, but where there is no requirement to perform continuous total particle monitoring or meet grade A viable monitoring limits. Specifically used for the protection of fully stoppered vials where the cap has not yet been crimped.

<u>グレード A 空 気 供 給</u> - 総 微 粒 子 量 が グ レ - ド A 品 質 の 空 気 を 産 す る こ と が で き る も のとして適格性評価されたフィルタを通し た空気(なお、持続的に総微粒子量モニタ リングを行う要求事項はなく、グレードA の生菌モニタリング限度値に合致する要求 事項もない)。キャップがまだ巻締めされ ていないが完全に止栓されているバイアル の保護に特に用いられる。

HEPA filter - High efficiency particulate air filter specified in accordance with a relevant international standard.

<u>HEPAフィルタ</u> - 関連する国際規格に 準拠して規定された空気中微粒子高効率フ ィルタ。

<u>Inherent interventions</u> - An intervention that is an integral part of the aseptic process and is required for either set-up, routine operation and/or monitoring (e.g. aseptic assembly, container replenishment, environmental sampling). Inherent interventions are required by procedure or work instruction for the execution of the aseptic process.

固有の介入操作 - 無菌操作工程の不可欠 な部分であり、始動準備、通常時の作業及 び/又はモニタリングのいずれについても 要求される介入操作(例:無菌組立、容器 の補充、環境中検体採取)。固有の介入操 作は、当該無菌操作を実施するための手順 書又は業務指示書によって要求される。

Intrinsic sterile connection <u>device</u> device that reduces the risk of contamination during the connection process; these can be mechanical or fusion

組込み式無菌接続器具 - 接続の際に汚染 のリスクを軽減する器具:機械的に又は溶 着式で閉塞するものもある。

<u>Isokinetic sampling head</u> – A sampling head designed to disturb the air as little as possible so that the same particles go into the nozzle as would have passed the area if the nozzle had not been there (i.e. the sampling condition in which the mean velocity of the air entering the sample probe inlet is nearly the same (± 20 percent) as the mean velocity of the airflow at that location).

等速サンプリングヘッド - 可能な限り空 気の乱れが生じないように設計されてい て、ノズルがなかったとしてもノズル面積 を通過したであろう微粒子と同量(すなわ ち、検体採取口に入ってくる空気の平均速 度がその場での気流の平均速度とほぼ同じ (±20 パーセント)になる検体採取条件) の微粒子がノズルに入るようになっている サンプリングヘッド。

<u>Isolator</u> - An enclosure capable of being

アイソレータ - 内部に再現性のあるバイ subject to reproducible interior bio- │ オ除染を行うことが可能な筐体で、グレー

decontamination, with an internal work zone meeting grade A conditions that provides uncompromised, continuous isolation of its interior from the external environment (e.g. surrounding cleanroom air and personnel). There are two major types of isolators:

- i. Closed isolator systems exclude external contamination of the isolator's interior by accomplishing material transfer via aseptic connection to auxiliary equipment, rather than use of openings to the surrounding environment. Closed systems remain
- ii. Open isolator systems are designed to allow for the continuous or semi-continuous ingress and/or egress of materials during operations through one or more openings. Openings are engineered (e.g. using continuous overpressure) to exclude the entry of external contaminant into the isolator.

sealed throughout operations.

<u>Leachables</u> – Chemical entities that migrate into products from the product contact surface of the process equipment or containers under normal condition of use and/or storage.

Local isolates – Suitably representative microorganisms of the site that are frequently recovered through environmental monitoring within the classified zone/areas especially grade A and B areas, personnel monitoring or positive sterility test results.

Lyophilization – A physical-chemical drying process designed to remove solvents, by way of sublimation, from both aqueous and non-aqueous systems, primarily to achieve product or material stability. Lyophilization is synonymous to the term freeze-drying.

<u>Manual aseptic processing</u> – An aseptic process where the operator manually compounds, fills, places and/or seals an open container with sterile product.

Operator - Any individual participating in the processing operation, including line set-up, filling, maintenance, or other personnel associated with manufacturing activities.

<u>Overkill sterilisation</u> – A process that is sufficient to provide at least a 12 log<sub>10</sub>

ドA条件に合致する内部作業区画を有し、その内部を毀損することなく外部環境 (例:クリーンルームの周囲の空気及び人員)から持続的に隔離状態にするもの。アイソレータには主要な2つの種類がある。

- i. 閉鎖式アイソレータシステムは、周囲環境への開放部を用いずに、補助的設備への無菌接続部を介して原材料を搬送することにより、アイソレータの内部が外から汚染されないようにする。閉鎖システムは作業の間、密封状態に保たれる。
- ii. 開口式アイソレータシステムは、1以上の開口部があり、作業の際に連続的又は半連続的に原材料を出し入れできるように設計されている。開口部は、外からの汚染物質がアイソレータに入り込まないようにする造り(例:持続的な過圧を用いる)になっている。

<u>浸出物</u> - 使用及び∕又は貯蔵の通常条件下で工程設備又は容器の製品接触面から製品中へ移行する化学物質。

現地分離菌 - 等級分けされた区画/区域、特にグレードA及びBの区域内での環境モニタリング、人員モニタリング又は陽性の無菌試験結果からしばしば検知される、その実地を適切に反映する微生物群。

<u>凍結乾燥</u> - 水性及び非水性の系の両方から溶媒を昇華させることで除去して、主として製品又は原材料の安定性を達成するように設計された物理的・化学的な乾燥工程。 凍結乾燥とは、フリーズドライという用語と同義である。

手動無菌操作 - 作業者が手作業で調製し、容器充填し、配置し及び/又は無菌製品が入った開口状態の容器を閉塞する場合における無菌操作工程。

作業者 - 工程作業(作業ラインの始動準備、容器充填、保守管理を含む)に参画する個々人、又は製造作業に関与するその他の人員。

 reduction of microorganisms having な処理。 minimum D-value of 1 minute. <u>パリソン</u> - BFS機械で押し出された樹 Parison - The "tube" of polymer extruded by the BFS machine from which containers are 脂の「チューブ」で、その「チューブ」か formed. ら容器が成形されるもの。 パススルーハッチ - エアロック(エアロ Pass-through hatch - Synonymous with airlock (see airlock definition) but typically ックの定義を参照)と同義であるが、一般 的に寸法が小さいもの。 smaller in size. <u>Patient</u> - Human or animal including <u>患者</u> - 治験の参加者を含めて、ヒト又は動 participants in a clinical trial. 物。 無菌操作後の最終加熱処理 ー 無菌性保証 Post-aseptic processing terminal treatment - A terminal moist heat process レベル (SAL) 10-6 以下となることは実 証されているが水蒸気滅菌の要求事項(例 employed after aseptic processing which has been demonstrated to provide a sterility えば、Foが8分以上)を満たさない無菌操 assurance level (SAL) ≤10-6 but where the 作の後に用いられる最終湿熱処理。これは、 requirements of steam sterilisation (for フィルタ処理で除去されないおそれがある example, F<sub>0</sub>≥8 min) are not fulfilled. ウイルスを破壊することにおいても有益で This may also be beneficial in the destruction of あり得る。 viruses that may not be removed through filtration. Pyrogen - A substance that induces a 発 熱 性 物 質 🗕 注 射 剤 の 投 与 を 受 け た 患 者 に発熱反応を引き起こす物質 febrile reaction in patients receiving injections; 迅速搬送システム/ポート(RTP)- R Rapid Transfer System/Port (RTP) - A System used for the transfer of items into ABS又はアイソレータ内への物品搬送用 のシステムで、重要区画へのリスクを最小 RABS or isolators that minimizes the risk to the critical zone. An example would be a 化するもの。一例として、アルファ/ベー rapid transfer container with an alpha/beta タのポートがある迅速搬送容器が挙げられ port. る。 製造材料 - 無菌製品の製造において使用 Raw material - Any ingredient intended for use in the manufacture of a sterile product, することが目的とされている材料(最終的 including those that may not appear in the な薬剤中に現れないであろうものを含む)。 final drug product. Restricted Access Barrier System (RABS) -アクセス制限バリアシステム(RABS) System that provides an enclosed, but not 所定の空気品質条件(無菌操作にはグレー fully sealed, environment meeting defined ドA)に合致する閉鎖された(だが完全密 air quality conditions (for aseptic 封ではない)環境を提供するシステムで、 processing grade A), and using a rigid-wall 堅牢な壁で囲われた筐体と一体化した手袋 enclosure and integrated gloves to separate を用いて、周囲のクリーンルーム環境から its interior from the surrounding cleanroom その内部を分離するシステム。RABSの The inner surfaces of the 内表面は殺芽胞剤で消毒及び除染される。 environment. RABS are disinfected and decontaminated 作業者は、手袋、半身スーツ、RTPその with a sporicidal agent. Operators use 他の一体化された搬送ポートを使用して、 RTPs RABS内部に操作を実行したり原材料を gloves, half suits, and other 搬入したりする。その設計によっては、ド integrated transfer ports to perform アが開かれることは稀であり、予め厳密に manipulations or convey materials to the interior of the RABS. 定められた条件下でのみ開けられる。 Depending on the design, doors are rarely opened, and only under strictly pre-defined conditions. 単回使用システム(SUS) - 製品に接触 Single Use Systems (SUS) - Systems in する部品を1回のみ使用するシステムで、 which product contact components are used

only once to replace reusable equipment such as stainless steel transfer lines or bulk containers. SUS covered in this document are those that are used in manufacturing processes of sterile products and are typically made up of disposable components such as bags, filters, tubing, connectors, storage bottles and sensors.

ステンレス鋼の搬送ライン又はバルク容器などの再使用可能な設備に代わるもの。本文書中で取り上げられているSUSは、無菌製品の製造工程において使用されるものであり、一般的にはバッグ、フィルタ、チューブ、コネクタ、貯蔵用ボトル及び検知機等の使い捨て構成物で出来ている。

<u>Sporicidal agent</u> – An agent that destroys bacterial and fungal spores when used in sufficient concentration for specified contact time. It is expected to kill all vegetative microorganisms.

<u>殺芽胞剤</u> - 規定された接触時間にわたって十分な濃度で使用されれば細菌及び真菌の芽胞を破壊する薬品。全ての栄養型微生物を殺滅することが期待されるもの。

Sterile Product – For purpose of this guidance, sterile product refers to one or more of the sterilised elements exposed to aseptic conditions and ultimately making up the sterile active substance or finished sterile product. These elements include the containers, closures, and components of the finished drug product. Or, a product that is rendered sterile by a terminal sterilisation process.

無菌製品 - 本ガイダンスの目的上、無菌製品とは、1以上の滅菌済み物品が無菌条件に呈され、最終的に無菌の原薬又は最終製品に仕上がるものをいう。それらの物品には、容器、密栓及び最終製剤の構成物が含まれる。又は、最終滅菌工程で無菌化される製品をいう。

Sterilising grade filter — A filter that, when appropriately validated, will remove a defined microbial challenge from a fluid or gas producing a sterile effluent. Usually such filters have a pore size equal or less than  $0.22~\mu m$ .

滅菌グレードフィルタ – 適切にバリデートされていれば、液体又は気体から所定の微生物負荷量を除去して無菌の流出物を産するフィルタ。通常、当該フィルタは 0.22  $\mu$  m 以下の孔径である。

Terminal Sterilisation – The application of a lethal sterilising agent or conditions to a product in its final container to achieve a predetermined sterility assurance level (SAL) of  $10^{-6}$  or better (e.g. the theoretical probability of there being a single viable microorganism present on or in a sterilised unit is equal to or less than  $1 \times 10^{-6}$  (one in a million)).

最終滅菌 - 最終容器に収められた製品に 致死量の滅菌剤又は滅菌条件を適用して、 10-6以上(例:滅菌された表面又は内部に1 生菌が存在する確率が理論上1×10-6(100 万分の1)以下)に予め設定された無菌性 保証レベル(SAL)を達成すること。

<u>Turbulent airflow</u> – Air that is not unidirectional. Turbulent air in cleanrooms should flush the cleanroom via mixed flow dilution and ensure maintenance of acceptable air quality.

<u>乱動気流</u> - 一方向でない気流。クリーンルーム内の空気乱動は、混合流の希釈によりクリーンルームを換気するものであり、許容し得る品質の空気が保たれていることを確保すること。

<u>Unidirectional airflow</u> – An airflow moving in a single direction, in a robust and uniform manner, and at sufficient speed, to reproducibly sweep particles away from the critical processing or testing area.

一方向気流 – 重要工程区域又は試験区域から微粒子を再現性よく排除するよう単一方向に、頑健で均一な仕方で、且つ十分な速度で流れる気流。

<u>Unidirectional Airflow (UDAF) unit</u> – A cabinet supplied with filtered unidirectional airflow (previously referred to as a Laminar

一方向気流(UDAF)ユニット - フィルタ処理された一方向気流が供給されるキャビネット(以前はラミナー気流ユニット又

Airflow Unit or LAF).	はLAFと呼ばれていたもの)
Worst case - A set of conditions	ワーストケース - 標準的な操作手順の範
encompassing processing limits and	囲内である場合を含め、工程又は製品の不
circumstances, including those within	良が(理想的な条件と比べて)最も生じや
standard operating procedures, that pose	すくなる処理の限度値及び状況を包含する
the greatest chance of process or product	一連の条件。当該条件で工程又は製品の不
failure (when compared with ideal	良のおそれが最も高まるが、必ずしも常に
conditions). Such conditions have the	工程又は製品の不良に帰結するものではな
highest potential to, but do not necessarily	い。
always result in product or process failure.	
Water system - A system for producing,	給水システム - 水(通常は、特定の薬局方
storing and distributing water, usually	グレード)に合致するもの(例:精製水及
compliant to a specific pharmacopeia grade	び注射用水(WFI))を生産し、貯蔵し、
(e.g. purified water and water for injection	分配するためのシステム。
(WFI)).	
Z-value - The temperature difference that	<u>Z値</u> - バイオロジカルインジケータのD
leads to a 10-fold change in the D-value of	値が 10 倍変化する温度差。
the biological indicators.	