

数量総括表

項 目	全体数量	単位	備 考
□発掘業務			
○土工			
表土掘削	640	m3	
積込（ルーズ）	640	m3	
積込（ルーズ）（埋戻し）	840	m3	
土砂等運搬	640	m3	
土砂等運搬（埋戻し）	840	m3	
掘削土整形	840	m3	
埋戻し	840	m3	
○発掘業務			
遺構検出	19	m3	
遺構掘削	72	m3	
包含層掘削	112	m3	
小車運搬	203	m3	
諸作業	970	m2	
○仮設工			
ポンプ排水	40	日	
敷鉄板設置・撤去	630	m2	
敷鉄板賃料	140	枚	
□測量等業務			
○測量等業務			
メッシュ杭設置	970	m2	
平面遺構実測図作成（1/20）	970	m2	
詳細遺構実測図作成（1/10・1/5）	70	m2	
土層断面図作成（1/20）	90	m2	
個別写真撮影（デジタル一眼レフ）	234	枚	
平面遺構オルソ画像作成	970	m2	
空中写真撮影	4	回	

数量計算表

□発掘調査

項目	数量	単位	内訳数量	単位	備考			
○土工					地点	面積	深度	土量
表土掘削	640	m³	648	m³	A 1	60	0.75	45
オープンカット					A2	40	0.75	30
土砂 50,000m³未満					C1	350	0.6	210
押し土無し 障害無し					C2	100	0.6	60
					C3	40	0.6	24
					D1	170	0.9	153
					D3・4	210	0.6	126
					計			648
積込（ルーズ）	640	m³	648	m³	地点			土量
土砂 50,000m³未満					A 1			45
					A2			30
					C1			210
					C2			60
					C3			24
					D1			153
					D3・4			126
					計			648
積込（ルーズ）（埋戻し）	840	m³	843	m³				土量
土砂 50,000m³未満					表土掘削			640
					遺構検出			19
					遺構掘削			72
					包含層掘削			112
					計			843
土砂等運搬	640	m³	648	m³	地点			土量
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）					A 1			45
運搬距離150m					A2			30
施工数量5000m³未満					C1			210
					C2			60
					C3			24
					D1			153
					D3・4			126
					計			648
土砂等運搬（埋戻し）	840	m³	843	m³				土量
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）					表土掘削			640
運搬距離150m					遺構検出			19
施工数量5000m³未満					遺構掘削			72
					包含層掘削			112
					計			843
掘削土整形	840	m³	843	m³				土量
断面整形					表土掘削			640
					遺構検出			19
					遺構掘削			72
					包含層掘削			112
					計			843
埋戻し	840	m³	843	m³				土量
バックホウ山積0.45m³（平積0.35m³）					表土掘削			640
					遺構検出			19
					遺構掘削			72
					包含層掘削			112
					計			843

○発掘業務 遺構検出	19	㎡	19.4	㎡	地点	面積	深度	土量	
					A 1	60	0.02	1.2	
					A2	40	0.02	0.8	
					C1	350	0.02	7	
					C2	100	0.02	2	
					C3	40	0.02	0.8	
					D1	170	0.02	3.4	
					D3・4	210	0.02	4.2	
					計			19.4	
遺構掘削	72	㎡	72.5	㎡	地点	面積	深度	遺構密度	土量
					A 1	60	1	0.1	6
					A2	40	1	0.1	4
					C1	350	1	0.05	17.5
					C2	100	1	0.05	5
					C3	40	1	0.05	2
					D1	170	1	0.1	17
					D3・4	210	1	0.1	21
					計				72.5
包含層掘削	112	㎡	112.3	㎡	地点	面積	深度	土量	
					A 1	36	0.2	7.2	
					A2	36	0.2	7.2	
					C1	123	0.3	36.9	
					C2	63	0.3	18.9	
					C3	22.5	0.3	6.7	
					D1	78	0.2	15.6	
					D3・4	66	0.3	19.8	
					計				112.3
小車運搬（積込み～運搬～取卸し） 土砂 換算距離150m以下	203	㎡	203	㎡				土量	
					遺構検出			19	
					遺構掘削			72	
					包含層掘削			112	
					計			203	
諸作業	970	㎡	970	㎡	地点			面積	
					A 1			60	
					A2			40	
					C1			350	
					C2			100	
					C3			40	
					D1			170	
					D3・4			210	
					計			970	
○仮設工 ポンプ排水	40	日	40	日				日数	
								40	
					計			40	
敷鉄板設置・撤去 1枚＝1.5m×3m 70枚 バックホウ山積0.45㎡（平積0.35㎡）	630	㎡	630	㎡				対象面積	
								630	
					計			630	
敷鉄板賃料 1枚＝1.5m×3m 共用日120日（4ヵ月）	140	枚	140	枚				枚数	
								140	
					計			140	

数 量 計 算 表

□測量等業務

項目	数量	単位	内訳数量	単位	備 考
○測量業務					地点 面積
メッシュ杭設置	970	㎡	970	㎡	A 1 60
メッシュ組 木杭10m					A2 40
					C1 350
					C2 100
					C3 40
					D1 170
					D3・4 210
					計 970
平面遺構実測図作成 (1/20)	970	㎡	970	㎡	地点 面積
					A 1 60
					A2 40
					C1 350
					C2 100
					C3 40
					D1 170
					D3・4 210
					計 970
詳細遺構実測図作成 (1/10・1/5)	70	㎡	72.5	㎡	地点 対象面積
					A 1 6
					A2 4
					C1 17.5
					C2 5
					C3 2
					D1 17
					D3・4 21
					計 72.5
土層断面図作成 (1/20)	90	㎡	97.5	㎡	地点 対象面積
					A 1 7.5
					A2 5
					C1 30
					C2 10
					C3 5
					D1 20
					D3・4 20
					計 97.5
個別写真撮影	234	枚	234	枚	地点 枚
35mm デジタル一眼レフ					A 1 18
					A2 12
					C1 72
					C2 24
					C3 12
					D1 48
					D3・4 48
					計 234
平面遺構オルソ画像作成	970	㎡	970	㎡	地点 面積
マルチコプター、直接撮影					A 1 60
					A2 40
					C1 350
					C2 100
					C3 40
					D1 170
					D3・4 210
					計 970

空中写真撮影 ラジコンヘリ 中判カメラ・ポジフィルム デジタルカメラ		4回			
---	--	----	--	--	--