

# 仕 様 書

1. 工 事 名 野育ガラス温室ハウス (No8) 自動カーテン  
および天窓開閉装置改修工事

2. 工事場所 佐賀市川副町南里 1088 佐賀県農業試験研究センター

## 3. 工事の内容

### 【自動カーテン改修工事】

LS スクーリーンハーモニー4945 と同等のもの	300m×25m	4 枚
LS スクーリーンラクソス 1147FR と同等のもの	300m×25m	4 枚
P0 フィルム	0.1×40×22m	2 枚
P0 フィルム	0.1×300×24m	2 枚
P0 フィルム	0.1×300×7m	4 枚
P0 フィルム	0.1×150×12m	1 枚
P0 フィルム	0.1×270×12m	1 枚
軸受	H 鋼用	12 個
補強軸受		4 個
割型ドラム アルミ	90Φ	14 個
重ね巻き防止具	90Φ	8 個
SUS トップハンガー	4 枚張り	14 個
ステンレス滑車		14 個
トップローラー4 枚張用		8 個
2 層用ロープ受金具		7 個
ステンレス 2 連滑車		21 個
ステンレス滑車用ガイド		80 個
角パイプ	3.15m	10 本
角パイプ	3.64m	2 本
SH オレンジパイプ	12.7×3m 10 本入り	8 袋
直管	22.2×1.2×3050SW	2 袋
角パイプジョイント		8 個
IP ジョイント		48 個
アイボルト	M8	14 個
オレンジワイヤーアトム	1000m	1 巻
サイドワイヤー	3.6Φ×100m	4 巻
サイドワイヤー	4.2Φ×100m	1 巻
SH パッカー	22Φ	300 個
パッカー	12.7Φ	500 個
ステンレスピンサー		300 個
SUS クリップ	12.7Φ用	60 個

SUS ピンチ	大 90mm	60 個
ワイヤークリップ	小	250 個
ターンバックル	小	5 個
ターンバックル	大	16 個
ストッパー（角パイプ用）		8 個
原動機		2 台
ベース受具	平板	2 個
ボルト	M10×200	2 個
アウトジョイント		10 個
ステンレスサイド FB		16 個
エステル線クリヤ	1000m 2Φ	2 巻
支えジョイント	22×22 10 個入り	1 袋
パイラック	10 個入り	1 袋
ワイヤーガード	4m 4 本組	4 袋
ワイヤーガード	止めネジセット	4 袋
スライド L パイプ N	4 本/パック	4 パック
先端保護キャップ	4 個入り	4 袋
ツリック		150 個
クロスカットテープ	40mm×40m	2 個
諸部材		1 式
工事費		1 式
諸経費		1 式

#### 【天窓開閉装置改修工事】

タスキーアーム ドブ	700×230 ヨコゲタ S	36 個
シャフトジョイント ドブ	BS（貫通式）	6 個
メタル ドブ	G7Φ	12 個
ボルトナット ステン	M6×20	24 個
菱頭ボルトナット ステン	M6×20	72 個
シャフト	25A×5500	8 本
天窓取替工事費		1 式
外枠調整費		1 式

- 1) 保温および遮光カーテン（被覆資材）を張り替える。
- 2) 天窓開閉装置のアーム等を取替え、外枠を調整する。
- 2) 既存の資材で不要なものは撤去し処分すること。（清掃含む）

#### 4. その他

- 1) 金額には、搬入・操作説明等一切の諸経費を含むこと。
- 2) 工事業者は、アフターケアを迅速に行うこと。

- 3) この仕様書に記載のない事項又は疑義のある事項については、発注者と協議して解決すること。
- 4) 落札決定後は、下記担当者と打合せの上実施すること。
- 5) 当該工事は、建築業法第2条第1項の別表の上欄に掲げる建築工事には該当しない。

5. 納入希望日 令和7年11月28日(金)
6. 保証期間 納品後12ヶ月
7. 担当者 野菜・花き部 野菜育種研究担当