

工事内訳書（パイプハウス解体及び、軽量鉄骨丸屋根型ハウス新設工事）

総 額

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
【パイプハウス解体及び、軽量鉄骨丸屋根型ハウス新設工事】						
規模 = 間口6.0×35m×単棟ハウス（自動カーテン・暖房設備・いちご高設ベンチ付帯）						
1. ハウス本体資材費		1	式			
2. 自動カーテン設備部材費		1	式			
3. 暖房設備部材費		1	式			
4. いちご高設栽培施設部材費	電照設備含む	1	式			
5. 工事費	解体費用含む	1	式			
6. 電気設備費		1	式			
7. 諸経費		1	式			
小計						
消費税	10%					
合計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
1-① 基礎部材費						
基礎石 205kg インサート付	200×650×700	26	基			
控えアンカー ドブ	1/2	26	本			
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
② 本体部材費						
合掌 ネコ5 ドブ	□-100×50×2.3 6m用	13	セット			
合掌目板 ドブ	PL-3.2	2	枚			
タイバー ドブ	□-50×50×1.6 6m用	11	本			
中束 ドブ	□-50×50×1.6 6m用	11	本			
外柱 ネコ4 ドブ	□-100×50×2.3 L-2500	26	本			
ブレース ドブ	3/8×3660 (柱用 2.5mSP)	16	本			
ブレース ドブ	3/8×3260 (柱用 3.0mSP)	8	本			
ブレース ドブ	3/8×3890 (天井 2.5mSP)	16	本			
ブレース ドブ	3/8×3520 (天井 3.0mSP)	8	本			
母屋直管 穴3	38.1×1.6×6050 SW	65	本			
母屋直管 穴2	38.1×1.6×2550 SW	26	本			
テープ引き直管 穴3	38.1×2.3×6050 SW	10	本			
テープ引き直管 穴2	38.1×2.3×2550 SW	4	本			
補助アーチ	19.1×1.2×2750	144	本			
補助アーチチューブ付	19.1×1.2×3910 SW	144	本			
天井ジョイント	22.2Φ	72	個			
防滴クランプ	19×38	280	個			
パイプバンド	19×38	630	個			
妻金具	22	2	個			

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
妻金具	19 (防滴用)	8	個			
妻金具	19	16	個			
Wビニペット	4000	36	本			肩、スソ
スエジット	5000	16	本			中間、FIX
被覆スプリング	2000	180	本			
Nヒロパイプジョイント	19	420	個			
テックスビス ステン	M4×13	400	個			
WビニペットコーナーJ	19	4	個			
コーナーJ	19	4	個			
妻柱 チューブ付き	□-50×1.6×4500	6	本			
妻柱 チューブ付き	□-50×1.6×4000	6	本			
妻柱	□-50×1.6×2000	6	本			
隙間止め材	□-50×1940ピース付	3	本			
妻柱受け金具 ドブ	100用	18.0	個			
スエジット	5000	36.0	本			
被覆スプリング	2000	108	本			
テックスビス ステン	M4×13	200	個			
ティペットドアEX	W1.2×H2.0×2枚引き分け	3	セット			
ボルトナット ドブ	M12×35	216	個			
ボルトナット ドブ	M12×75	16	個			

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
ボルトナット ドブ	M10×35	11	個			
ボルトナット ドブ	M10×75	60	個			
ボルトナット ドブ	M10×130	92	個			
ボルトナット ドブ	M8×55	183	個			
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
③ 換気部材費						
駆動モーター	MG21-RT6P	2	台			
接続BOX	MRT-16	1	台			
制御盤	MAC-42B	1	台			
制御盤カバー		1	個			
温度センサー		1	基			
雨センサー		1	基			
延長コード	40m	1	本			
支柱	22.2×1.2×3000	2	本			
巻上パイプ	22.2×1.2×5060DSW	15	本			
パッカー	22φ	72	本			
換気扇	FGX-10706	1	台			
電動シャッター	TSA-100	2	台			
制御盤	NCS173E	1	台			
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
④ 被覆部材費						
POフィルム	0.15×800×41m	1	枚			
POフィルム	0.15×150×35m	2	枚			
POフィルム	0.15×270×10m	4	枚			
POフィルム	0.15×135×5m	3	枚			
止水シート黒	1.0×800×41m	2	巻			
マイカ線	500m 3芯	2	巻			
防虫ネット 0.4mm目	230巾×35m	2	枚			
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
2. 自動カーテン設備部材費						
自動カーテン部材費	1軸1層傾斜4枚張り	1	式			
LSフィルム テンバ5557D	200×41m	4	枚			
POフィルム	0.1×40×40m	2	枚			
POフィルム	0.1×300×40m	2	枚			
POフィルム	0.1×300×10m	2	枚			
諸部材		1	式			
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
3. 暖房設備部材費						
小型温風機	KA-205 100V	1	基			
煙突セット	BEP-KA1203	1	セット			
煙突直管	KA120φ	1	本			
煙突半直管	KA120φ	1	本			
煙突エビ曲	KA120φ	1	枚			
吹き出し口エルボセット	BDE-KA220	1	セット			
4段サーモ	NT145S1 100V	1	個			
基礎金具セット	BKK-4PKA5	1	セット			
オイルタンク	BOT-200	1	基			
防油堤		1	基			
油配管セット	BOP-810M	1	セット			
逃がし配管セット	BOP-EP8M	1	セット			
ポリダクト	0.06×400×200m	1	巻			
スライドベース	NA600-12	4	個			
断熱マット	t25×605×910	1	個			
断熱材専用テープ	20m	1	個			
ダクトバンドセット	BOB-2P220	2	セット			
コーナーダクト	T-40	1	個			
ダクトコネクター	DC-251	3	セット			
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
4. いちご高設栽培施設部材費						
①ベンチ本体資材費		1	式			
②葉除け・玉受け資材費		1	式			
③灌水資材費		1	式			
④電照設備費		1	式			
小計	①+②+③+④					

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
4-① ベンチ本体資材費						
直管パイプ ベンチ支柱	22.2×1.2×1300	208	本			
直管パイプ 開止め	19.1×1.2×400	104	本			
パイプクロス	19×22	208	個			
沈下防止フランジ		208	組			
ピアスビス ステン	5×16	600	個			
直管パイプ	22.2×1.2×5060SW	48	本			
差込式Tバンド	22×22	208	個			
直管パイプ ベンチ末端	22.2×1.2×350	8	本			
新型Tバンド	22×22	16	個			
吊下げ金具 ハネ無し	22×70	404	本			
直管パイプ	22.2×1.2×5060SW	32	本			
パイプバンド	22×22	128	個			
玉受け支持具	クキサポートアーム	208	個			
止水シート 黒	1mm×700	124	m			
バッカー	22	808	個			
トヨドレンパイプ	50Y-B 4m	32	本			
防草シート	75cm幅 MC加工品	124	m			
コーワバッカー	22	808	個			
グラウンドシート	3m×37m シルバーグレー	1	巻			

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
グラウンドシート	4m×37m シルバーグレー	1	巻			
角ピン	L200	200	本			
培土	30L	180	袋			
ゆめまくら	35CM×25M	10	本			
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
4-② 葉除け・玉受け資材費						
直管パイプ	22.2×1.2×500	16	本			
直管パイプ	22.2×1.2×1500	16	本			
コーナーエルボ	22用	16	本			
パイプバンド	22×22	64	個			
いちご玉出し棒	SUS 280mm 1000入り	1	袋			
エスター線	#14 1000m	1	巻			
ベリーネット	白 25cm×100m	3	巻			
白黒マルチ	0.025×95×200m	2	本			
コーワパッカー	22	300	個			
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
4-③ 灌水資材費						
オートレインタイムスイッチ	FY2D 1系統	1	面			
電磁弁	20A AC100	1	台			
塩ビ管 給水用	VP-20×4m	8	本			
塩ビ管 排水用	VU-40×4m	2	本			
コンパクトボールバルブ	20A TS式	12	個			
継手等副資材		1	式			
スミチューブ上下	200m	1	巻			
液肥混入器 ドサトロン	DR-6	1	台			参考機種
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
4-④ 電照設備費						
電線	VVR 14-3C	15	m			
電線	VVF 2.0-2C	80	m			
電線	IV 1.6-緑	5	m			
電線管	FEP-40	10	m			
配線管支持材		1	式			
鋼より線	12	100	m			
巻き付けクリップ	12-A	4	本			
銅バインド線		150	m			
エフコテープ		1	個			
開閉器盤	MCB 3P20A	1	個			
電照操作盤		1	台			
防水ソケット	コード付き	32	個			
電照ランプ	LED8W	32	個			
雑材消耗品		1	式			
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
5. 工事費						
パイプ解体費		1	式			
ハウス新設工事費	基礎、フィルム張含む	1	式			
自動カーテン設備工事費		1	式			
暖房設備工事費		1	式			
いちご高設栽培施設工事費	高設、整地、シート張、灌水含む	1	式			
電照設備工事費		1	式			
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
6. 電気設備費						
電線	SV8SQ×3c	30	m			
電線	VCTF2.0sq×4c	60	m			
電線	VCTF1.25sq×4c	70	m			
電線	VCTF1.25sq×6c	80	m			
電線	MVVS0.5sq×3c	60	m			
電線	IV2.0	10	m			
電線	VA2.0×3c	20	m			
アース棒		2	本			
PF管	16	10	m			
PF管	22	20	m			
ダクター	D1	5	本			
BOX	OP16-44	4	個			
BOX	OP12-1525A	2	個			
漏電遮断器	30A3P	2	個			
配線用遮断器	30A3P	1	個			
安全ブレーカー	20A2PIE	3	個			
配線用遮断器	10A3P	3	個			
FPVBOX	404	4	個			
丸一方出BOX		5	個			

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
諸部材		1	式			
労務費		1	式			
諸経費		1	式			
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
7. 諸経費						
運搬費		1	式			
諸経費	産廃・福利厚生費	1	式			
小計						