



名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
1. ハウス本体資材費						
①基礎部材費		1				
②本体部材費		1				
③換気部材費		1				
④被覆部材費		1				
合計	① + ② + ③ + ④					

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
1-① 基礎部材費						
基礎石 205kg インサート付	200×650×700	26	本			
控えアンカー ドブ	13MML700ドブBS	26	本			
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
② 本体部材費						
TSK合掌妻ドブ	100×50×2.3 M6.0ブレードと9MM	2	セット			
TSK合掌中ドブ	100×50×2.3 M6.0ブレードと9MM	11	セット			
TSKダイバー	50×50 M6.0ブレードツキドブ	11	セット			
TSK芯束ドブ	50×50 M6.0ブラケットツキ	11	セット			
TSK側柱妻ドブ	100×50×2.3×2500V	4	セット			
TSK側柱妻ドブ	100×50×2.3×2500V 2 ツノ	22	セット			
ボルトナット	1/2×38ドブ	230	組			
ボルトナット	3/8×75ドブ	60	組			
ボルトナット	3/8×125ドブ	110	組			
ボルトナット	5/16×55ドブ	190	組			
TSKサイド地割	19.1×1.2×3460S V 2 ツキ	146	本			
TLK屋根地割	19.1×1.2×3200 M6.0	146	本			
母屋・胴縁パイプ	38.1×1.6×2550S	26	本			
母屋・胴縁パイプ	38.1×1.6×3050S	13	本			
母屋・胴縁パイプ	38.1×1.6×6050S	65	本			
バンド止パイプ	38.1×1.6×2550S 2アナGH700	2	本			
バンド止パイプ	38.1×1.6×3050S 2アナGH700	2	本			
バンド止パイプ	38.1×1.6×6050S 2アナGH700	10	本			
クロスバンド	38.1×19.1 (チョッカン×アーチ)	630	個			

坊滴クランプ	38×19 (チョッカン×アーチ) クサビシキ	284	個			
ユニバーサル	19ヨウホンタイ	24	個			
ボルトナット	3/8×25ドブ	30	組			
天井ジョイント	19ヨウL180 18° ツブシカコウ	71	個			
合掌妻フタ	38×19 (モヤ×ジワリ)	2	個			
棟母屋ブラケット	TSK38ヨウツマドブ	2	個			
棟母屋ブラケット	TSK38ヨウナカドブ	22	個			
ブレース ドブ	3/8×2000ミギネジ	8	本			
ブレース ドブ	3/8×1125ヒダリネジ	8	本			
ブレース ドブ	3/8×3000ミギネジ	8	本			
ブレース ドブ	3/8×500ヒダリネジ	8	本			
ターンバックル	3/8 (ワクノミ) PSドブ	16	本			
ブレース ドブ	3/8×3000ミギネジ	40	本			
ブレース ドブ	3/8×500ヒダリネジ	20	本			
ブレース ドブ	3/8×875ヒダリネジ	20	本			
ターンバックル	3/8 (ワクノミ) PSドブ	40	本			
ダブルペット	4M WPET-4	39	本			
ダブルペット	ソトジョイント WPET-JS	32	本			
ダブルペット	コーナーセット WPET-CS4セットイリ	2	ST			
ユニバーサル	19ヨウVP-19ボトルツキ	16	73			
テックスビス	4×13ステンレス	200	個			

ビニペット	ヒロパイプジョイント19HIRO-PJ19	290	個			
パイプコーナー	J2 19ヨウカリグミCJ2-19-S	4	個			
被覆スプリング	2M CSP	220	本			
妻柱 NP	50×50×1.6×3700チューブ	6	本			
妻柱 NP	50×50×1.6×4000チューブ	6	本			
妻柱 NP	50×50×1.6×2000	6	本			
妻柱止金具	100×50ドブ	18	個			
スエジビニペット	EX6M SVPEX-6	24	個			
テックスビス	4×13ステンレス	300	個			
パイプコーナー	J2 19ヨウカリグミPCJ2-19-S	42	個			
被覆スプリング	2M CSP	80	本			
テペットドア	EX6M SVPEX-61200×2000	6	枚			
ニュー上レール	4.8M ND-U48	3	本			
C鋼レール	4.8M D-60-48	3	本			
ニュー上レール	トリツケカナグ 60カクマデ NND-K	18	個			
C鋼レール	トリツケカナグ 60カクマデ ND-60-2K	12	個			
C鋼レール	チャクダツカナグ D-60-CD	6	個			
角パイプ	50×50×1.6×2350	3	本			
ネコ	ビスヨウ	18	個			
タフバンド	ストロング #3-60 12MM 500M	2	巻			
パットバンド	5M/M×50×2.0M	1	巻			

諸部材		1	式			
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
③ 換気部材費						
換気扇	FGX-1070シャッターガード付	1	台			
電動シャッター	TSA-100	2	台			
制御盤	NCS173E	1	台			
ボルトナット	3/8×75ドブ	10	組			
サンパワーlight制御盤	温度制御・タイマー	1	台			
雨センサー		1	ST			
温度センサー	30mコード付き	1	ST			
サンパワーモーター	DC24V 48W	2	台			
モータージョイント	22φ	2	ST			
モーターカバー		2	枚			
サイド用ガイドローラーセット	25φ・'19φ	2	ST			
諸部材	電線資材等	1	式			
ダエンパイプ	22.2×1.2×5060DS ZAM	14	本			
カセット	ストロング 22ヨウ	100	本			
パイプ	25.4×1.2×2000	2	本			
パイプ	19.1×1.2×2000	2	本			
支持パイプ	50×50×1.6×1000チューブツキ	2	本			
園芸キャップ	50カク (T1.6) ヨウ	2	個			
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
④ 被覆部材費						
POフィルム	0.15×770	47	M			
POフィルム	0.15×270	102	M			
POフィルム	0.15×135	14	M			
止水シート黒	1.0×800 ケイワ	86	M			
サンサンネット	EX2000 0.4MM×2.3Mハバ MC	70	M			
LSスクリーン	テンバ5557D 1800MM (1.8M)	168	M			
POフィルム	0.1×300	102	M			
POフィルム	0.1×40	80	M			
シンワ	ジクウケ 1B	12	本			
シンワ	ドラム 2K	13	個			
シンワ	トップハンガー 4CN	13	個			
シンワ	サイドカッシャ 6B	13	個			
シンワ	ロープウケカッシャ 6B	26	個			
シンワ	カクパイプ 7D	12	本			
シンワ	ジョイント 8A	10	個			
シンワ	ジョイント 8U	44	個			
シンワ	リバースロープ J2	500	M			
シンワ	Lガタフィルムドメ12.7ヨウ 12T	8	個			
シンワ	サイドワイヤーロープ 50M 14A	1	巻			

シンワ	サイドワイヤーロープ 50M 14B	1	巻			
シンワ	フラットバー 15A	4	枚			
シンワ	F・B 15F	2	個			
シンワ	カーテンクリップ 16MS	75	個			
シンワ	ワイヤークリップ 17A	150	個			
シンワ	ターンバックル 18B	8	個			
シンワ	フィルムクリップ 16F	200	個			
シンワ	ストッパー 19A	4	個			
シンワ	ゲンドウキ 34S	1	台			
シンワ	セイギョバン 74K	1	台			
シンワ	アウトジョイント 22A	1	個			
シンワ	ホジヨジクウケ 29T	2	個			
シンワ	おう様ベルト4S	3	本			
シンワ	ワイヤーカバー 12QA	8	個			
シンワ	1.25×6シンコード	1	巻			
シンワ	エスターセン #14	2	本			
シンワ	パッカー 16	300	個			
シンワ	パッカー 22	100	個			
シンワ	ダンボールパイプ15.7×30007XA	48	本			
パイプ	22.2×1.2×5560Sショウケツソク	8	本			
シンワ	カクジョウジョイントNEW 22B	1	個			
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
3. 暖房設備部材費						
小型温風機	KA-205 100V	1	基			
煙突セット	BEP-KA1203	1	セット			
煙突直管	KA120Φ	1	本			
煙突半直管	KA120Φ	1	本			
煙突エビ曲	KA120Φ	1	枚			
吹き出しロエルポセット	BDE-KA220	1	セット			
4段サーモ	NT145S1 100V	1	個			
基礎金具セット	BKK-4PKA5	1	セット			
オイルタンク	BOT-200	1	基			
防油堤		1	基			
油配管セット	BOP-810M	1	セット			
逃がし配管セット	BOP-EP8M	1	セット			
ポリダクト	0.06×400×200	1	巻			
スライドベース	NA600-12	2	個			
スライドベース	NA800	2	個			
断熱マット	t25×605×910	1	個			
断熱材専用テープ	20m	1	個			
ダクトバンドセット	BOB-2P220	2	セット			
コーナーダクト	T-40	1	個			
ダクトコネクター	DC-251	3	セット			
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
4-① ベンチ本体資材費						
直管パイプ ベンチ支柱	22.2×1.2×1300	248	本			
固定金具	22ヨウ×L14	248	個			
支柱パット	13MM22ヨウ	248	個			
パイプ	19.1×1.2×330	124	本			
パイプクロス	22.2×19.1 (アーチ×チョッカ)	248	個			
Lパイプ	22.2×150×150	16	個			
パイプ	19.1×1.2×300	16	本			
園芸キャップ	22.2 (T1.2) ヨウ	16	個			
パイプ	22.2×1.2×5060Sショウケツソク	44	本			
差込式Tバンド	19×22(アーチ×チョッカ)	248	個			
パイプ	19.1×1.2×2750	16	本			
Tバンド	19×19(アーチ×チョッカ) KGT	16	個			
クロスバンド	19.1×22.2 (チョッカ×アーチ)	32	個			
ダブルペット	4M WPET-4	64	本			
ダブルペット	ソトジョイント WPET-ST	56	個			
被覆スプリング	2M CSP	300	本			
テックスピス	5×16ステンレス	500	個			
白黒マルチ	0.025×30×200M	1	巻			
保温マルチ	W1350×200M	1	本			
キリヨケバーナル	0.05×100ゲンタン	200	M			

KWシート	0.5×1000ハバ トウメイ	136	M			
培土シート	0.9M×200M NWX	1	本			
パッカー金具	SPノミ 16MM 1000コイリ	1	袋			
エスター線	#14 2.0×1000M	1	巻			
培土		150	式			
イチゴ玉受用	クキサポートアームパイプヨウタキゲン	248	個			
イチゴ玉受用	クキサポートアームヨウスベータータキゲン	248	個			
JPシート 防草	PP2415NKL シロクロ 700ハバ	32	M			
黒丸君 4穴	20CM (Uピンセットコミ)	200	本			
パイプ	22.2×1.2×500	16	本			
パイプ	22.2×1.2×1500	16	本			
Lパイプ	25.4×150×150ツブシナシ	16	個			
クロスバンド	22.2×22.2 (チョッカン×アーチ)	64	個			
イチゴ玉出し棒	280MMステンレス1000Pタキゲン	1	箱			
エスター線	#14 2.0×1000M	1	巻			
弾受けネット	4×4×25CM×100M	3	本			
白黒マルチ	0.025×95×200M	2	巻			
カセット	ストロング 22ヨウ アオ	300	本			
ゆめまくら	35CM×25M	10	本			
諸部材		1	式			
小計						
名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考

4 排水/給水配管資材費						
排水金具	20MM	4	個			
バルブソケット	TSVS20	4	個			
樹脂ボールバルブ	AV-20B 3/4 20MM PVC	6	個			
ゴールデンソフト	ボウホース25×31×50M	1	巻			
チーズ	TST40×20	4	個			
塩ビパイプ	VU40×4M	2	本			
ソケット	TSS40	3	個			
キャップ	TSC40	1	個			
エルボ	DL40	2	個			
シールテープ	15M	4	巻			
接着剤	500G	2	缶			
電磁弁	SVD-50-100A AC100V イリテック	1	個			
オートタイム	レインスイッチFV1D-100S	1	個			
スミチューブ	ウエシタ200M	1	巻			
ワンタッチ	ニップル25	4	個			
ワンタッチ	ストッパー	4	個			
チーズ	TST40×20	4	個			
エルボ	TSL20	12	個			
樹脂ボールバルブ	AV-20B 3/4 20MM PVCB 3/4 20MMPVC	6	個			
バルブソケット	TSVS20	8	個			

塩ビパイプ	VP20X4M	8	本			
ソケット	TSS20	4	個			
エルボ	TSL20	8	個			
キャップ	TSC20	1	個			
バルブソケット	TSVS20	4	個			
ドサトロン	D-3GL	1	台			
諸部材		1	式			
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
----	----	----	----	----	----	----

5. 工事費						
ハウス新設工事費	基礎、フィルム張含む	1	式			
パイプ解体費		1	式			
整地工事		1	式			
自動換気工事		1	式			
自動カーテン設備工事費		1	式			
灌水工事		1	式			
排水工事		1	式			
暖房設備工事費		1	式			
電気工事		1	式			
ベンチ設置工事		1	式			
諸経費		1	式			
小計					0	