

参考資料 1 - 1 管理運営業務施工数量

県立森林公園 管理運営業務施工数量

項目・種別・細別	単位	数量	摘要
人件費			
職員			
正規職員			
小規模（構成員20人未満）な施設の長	人	1	
小規模な施設の係長	人	1	
大卒後5年程度の経験を有する者	人	1	
正規職員以外			
会計年度任用職員（定期的な業務）	人	7	
会計年度任用職員（事務補助）	人	4	
植物管理			
芝生管理			
芝生管理			
芝刈り（平地 ハンドガイド式 集草有）	m <sup>2</sup>	192,000	@32,154m <sup>2</sup> ×6回
芝刈り（平地 肩掛式 集草有）	m <sup>2</sup>	111,000	@27,975m <sup>2</sup> ×4回
芝刈り（法面 肩掛式 集草有）	m <sup>2</sup>	19,100	@6,377m <sup>2</sup> ×3回
芝刈り（法面 肩掛式 集草無）	m <sup>2</sup>	22,500	@5,645m <sup>2</sup> ×4回
芝刈り（平地 乗用式 集草有）	m <sup>2</sup>	206,000	@34,472m <sup>2</sup> ×6回
芝刈り	m <sup>2</sup>	549,000	@91,624m <sup>2</sup> ×6回(直営作業)
機械除草（法面 ハンドガイド式 集草有）	m <sup>2</sup>	55,900	@27,952m <sup>2</sup> ×2回
人力除草（抜取除草 集草有）	m <sup>2</sup>	40,300	@134,577m <sup>2</sup> ×10%×3回
施肥（機械施工）	m <sup>2</sup>	134,000	@134,577m <sup>2</sup> ×1回
運動施設芝生管理			
運動施設芝生管理			
芝刈り（乗用式 集草有）	m <sup>2</sup>	159,000	@9,948m <sup>2</sup> ×16回(直営作業)
施肥（人力施工）	m <sup>2</sup>	79,500	@9,948m <sup>2</sup> ×8回(直営作業)
人力除草（集草有）	m <sup>2</sup>	9,940	@9,948m <sup>2</sup> ×1回(直営作業)
除草剤散布	m <sup>2</sup>	19,800	@9,948m <sup>2</sup> ×2回
エアレーション（目土、パーティカル作業を含む）	回	8,700	@8,700m <sup>2</sup> ×1回
芝生補修	m <sup>2</sup>	75	@25m <sup>2</sup> ×3箇所(守備定位置)
高木管理			
高木管理			
落葉樹剪定（弱剪定 30cm≦C<60cm）	本	60	@60本×1回
落葉樹剪定（弱剪定 60cm≦C<90cm）	本	11	@11本×1回
落葉樹剪定（弱剪定 90cm≦C<120cm）	本	3	@3本×1回
落葉樹剪定（弱剪定 120cm≦C<150cm）	本	7	@7本×1回
常緑樹剪定（弱剪定 15cm≦C<30cm）	本	51	@51本×1回
常緑樹剪定（弱剪定 30cm≦C<60cm）	本	54	@54本×1回
常緑樹剪定（弱剪定 60cm≦C<90cm）	本	31	@31本×1回
常緑樹剪定（弱剪定 90cm≦C<120cm）	本	28	@28本×1回
常緑樹剪定（弱剪定 120cm≦C<150cm）	本	13	@13本×1回
常緑樹剪定（弱剪定 150cm≦C<180cm）	本	6	@6本×1回
五葉松剪定	本	3	@3本×1回
クロマツ剪定	本	19	@19本×1回
カイヅカイブキ剪定	本	62	@62本×1回
ココスヤシ剪定	本	10	@10本×1回
藤棚刈込み（県民の広場）	箇所	1	@1箇所×1回
藤棚刈込み（せせらぎ広場）	箇所	1	@1箇所×1回
高木施肥	本	150	令和6年度実績より
病虫害防除	ℓ	500	令和6年度実績より

参考資料 1 - 1 管理運営業務施工数量

県立森林公園 管理運営業務施工数量

項目・種別・細別	単位	数量	摘要
低木管理			
低木管理			
低木刈込工（寄植 機械 H=1.5m未満）	㎡	4,570	@4,574㎡×1回
低木刈込工（玉物 0.75m≤H<1.2m）	株	68	@68株×1回
低木刈込工（玉物 H=1.2m以上）	株	113	@113株×1回
低木刈込工（生垣 機械 0.75m≤H<1.5m）	m	45	@45m×1回
低木刈込工（生垣 機械 H=1.5m以上）	m	178	@178m×1回
寄植え施肥	㎡	2,280	@4,574㎡×50%×1回
低木施肥	本	90	@181株×50%×1回
低木除草	㎡	2,280	@4,574㎡×50%×1回
花壇管理			
花壇管理			
地拵え	㎡	2,490	@350㎡×2回+886㎡×2回+9㎡×2回
草花植付け（花壇苗）	㎡	710	@350㎡×2回+9㎡×2回
花壇除草	㎡	2,490	@350㎡×2回+886㎡×2回+9㎡×2回
菖蒲園管理			
菖蒲園管理			
施肥（元肥）	㎡	1,730	@1,730㎡×1回
施肥（追肥）	㎡	5,190	@1,730㎡×3回
除草	㎡	8,650	@1,730㎡×5回
灌水	㎡	5,190	@1,730㎡×3回(直営作業)
敷きチップ	㎡	1,730	@1,730㎡×1回
葉刈取り	㎡	1,730	@1,730㎡×1回
花殻摘み	㎡	1,730	@1,730㎡×1回
堀取・株分・植付	㎡	865	@1,730㎡×50%×1回
園地管理			
園地管理			
園地清掃（芝生・草地）	㎡	231,000	@231,670㎡(直営作業)
園地清掃（園路・広場・裸地）	㎡	147,000	@147,542㎡(直営作業)
機械除草（園路・広場・裸地）	㎡	44,200	@147,542㎡×10%×3回
人力除草（園路・広場・裸地）	㎡	14,700	@147,542㎡×10%×1回(直営作業)
便所清掃（大規模 全面清掃 2箇所 月1回）	回	24	@2箇所×1回/月×12月(直営作業)
便所清掃（大規模 簡易清掃 2箇所 週3回）	回	312	@2箇所×3回/週×52週
便所清掃（小規模 全面清掃 9箇所 月1回）	回	108	@9箇所×1回/月×12月(直営作業)
便所清掃（小規模 簡易清掃 9箇所 週3回）	回	1,404	@9箇所×3回/週×52週
じゃぶじゃぶ池清掃	回	6	令和6年度実績より(直営作業)
自然池滝清掃	回	1	令和6年度実績より
アーチェリー場南池清掃	回	1	令和6年度実績より
建設副産物処理			
建設副産物処分			
処分費	式	1	
建物・工作物管理			
保守点検	式	1	※別紙参照
清掃	式	1	
施設修繕			
小規模修繕・応急工事	式	1	

参考資料 1 - 1 管理運営業務施工数量

県立森林公園 管理運営業務施工数量

項目・種別・細別	単位	数量	摘要
巡回警備			
警備	式	1	
光熱水費			
電気、水道、燃料費	式	1	
原材料費			
用土、砂等	式	1	
運営管理費			
運営管理費	式	1	