

工事番号

第

令和7年度8月

切 抜

佐賀県有明水産振興センター
早津江川海況自動観測塔塗り替え工事設計書

実施箇所 佐賀県有明海佐賀市川副町沖 1カ所

塗装工、防蝕亜鉛板取替工ほか 一式

第1号単価表

円 作業船・交通船 費内訳表

FRP D 70PS型 3.0GT (51kW)

区 分	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重油A(一般)	ローリー	リットル	30			
高級船員		人	1.0			
損料	運転	日	1.0			
損料	供用	日	1.0			
計	日当たり					

第2号単価表

足場材設置・撤去工
(単管足場)

費内訳表

円

区 分	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人	1.9			
とび工		人	8.4			
普通作業員		人	1.8			
普通作業員 ※1	ラフテレーンクレーン(吊能力25t)の代用	人	5.0			
諸雑費		%	27			
計	100掛㎡当たり					
	1掛㎡当たり					【安全ネット:設置する】

第3号単価表

円 汚濁防止フェンス工 費内訳表

区 分	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
据付費						
土木一般世話役		人	1.3			
普通作業員		人	3.2			
普通作業員 ※1	バックホウ(クローラ型)の代用	人	1.0			
諸雑費		%	3.0			
撤去費						
土木一般世話役		人	0.9			
普通作業員		人	2.2			
普通作業員 ※2	バックホウ(クローラ型)の代用	人	1.0			
諸雑費		%	3.00			
フェンス賃料		m	100.0			
計	100m当たり					
	1m当たり					

塗装費積算書(下部)

工 種	費 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
エポキシ樹脂系+ふっ素樹脂系						
	はけ塗(全3回塗)					
○現場塗替素地調整	3種ケレンA					
橋梁塗装工		4.2	人			
諸雑費		1	式			橋梁塗装工労務費×諸雑费率(5%)
小 計						
○現場塗装						
第1層目(下塗)	特殊変性エポキシ樹脂塗料 下塗用(速乾性)	60.0	kg			塗膜厚 100(μm)
第2層目(中塗)	ふっ素樹脂塗料 中塗用	18.0	kg			塗膜厚 40(μm)
第3層目(上塗)	ふっ素樹脂塗料 上塗用	14.0	kg			塗膜厚 30(μm)
希釈剤	エポキシ樹脂塗料用	5.4	kg			塗料使用量 * 9%
希釈剤	ふっ素樹脂中塗用	1.6	kg			塗料使用量 * 9%
希釈剤	ふっ素樹脂上塗用	1.2	kg			塗料使用量 * 9%
橋梁塗装工		8.4	人			
諸雑費		1	式			橋梁塗装工労務費×諸雑费率(5%)
小 計						
計	100m ² 当り					
	1m ² 当り					(合計膜厚:170μm)