

工事番号

第

令和7年度8月

切

抜

佐賀県有明水産振興センター
六角川海況自動観測塔塗り替え工事設計書

実施箇所 佐賀県有明海小城市芦刈町沖 1カ所

塗装工、防蝕亜鉛板取替工ほか 一式

工 事 費 内 訳 表

費 目	工 種	区 分	細目	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				名称・形状・寸法等					
本工事費									
海況自動観測塔塗り替え工事									
	直接工事費								
		塗装工事			1	式			内訳表第 1 号
		防蝕亜鉛板取替工事			1	式			内訳表第 2 号
		手摺撤去工事			1	式			内訳表第 3 号
		仮設工事			1	式			内訳表第 4 号
	直接工事費計								
	共通仮設費					%			千円止め
	純工事費								
	現場管理費					%			千円止め
	工事原価								
	一般管理費					%			
	工事価格								千円止め
	消費税相当額				10.00	%			
	本工事費								

海況自動観測塔塗り替え工事

内第1号

塗装工事費内訳表

(金額単位:円)

[illegible]

海況自動観測塔塗り替え工事

内第2号

防蝕亜鉛板取替工事費内訳表

(金額単位:円)

区 分	細 目	名称・形状・寸法等	単位	数 量	単 価	金 額	適 用
防蝕亜鉛板 取替工事							
	防蝕亜鉛板	B-9(CPZ8F)	枚	8			
	ステンレス六角 ナット	SUS340 M24	個	16			
	ステンレス座金	SUS340 M24	枚	32			
	撤去・設置手間	普通作業員	人	2			
計							

海況自動観測塔塗り替え工事

内第3号

手摺撤去工事費内訳表

(金額単位:円)

区 分	細 目	名称・形状・寸法等	単位	数 量	単 価	金 額	適 用
手摺撤去工事							
	撤去手間	溶接工	人	0.6			
	〃	普通作業員	人	0.2			
計							

海況自動観測塔塗り替え工事

内第4号

仮設工事費内訳表

(金額単位:円)

[illegible]

第1号単価表

円 作業船・交通船 費内訳表

FRP D 70PS型 3.0GT (51kW)

区 分	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重油A(一般)	ローリー	リットル	30			
高級船員		人	1.0			
損料	運転	日	1.0			
損料	供用	日	1.0			
計	日当たり					

第2号単価表

足場材設置・撤去工
(単管足場) 費内訳表
円

区 分	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人	1.9			
とび工		人	8.4			
普通作業員		人	1.8			
普通作業員 ※1	ラフテレーンクレーン(吊能力25t)の代用	人	5.0			
諸雑費		%	27			
計	100掛㎡当たり					
	1掛㎡当たり					【安全ネット:設置する】

第3号単価表

円 汚濁防止フェンス工 費内訳表

区 分	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
据付費						
土木一般世話役		人	1.3			
普通作業員		人	3.2			
普通作業員 ※1	バックホウ(クローラ型)の代用	人	1.0			
諸雑費		%	3.0			
撤去費						
土木一般世話役		人	0.9			
普通作業員		人	2.2			
普通作業員 ※2	バックホウ(クローラ型)の代用	人	1.0			
諸雑費		%	3.00			
フェンス賃料		m	100.0			
計	100m当たり					
	1m当たり					

塗装費積算書(下部)

工 種	費 目	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
エポキシ樹脂系＋ふっ素樹脂系						
	はけ塗(全3回塗)					
○現場塗替素地調整	3種ケレンA					
橋梁塗装工		4.2	人			
諸雑費		1	式			橋梁塗装工労務費×諸雑費率(5%)
小 計						
○現場塗装						
第1層目(下塗)	特殊変性エポキシ樹脂塗料 下塗 用(速乾性)	60.0	kg			塗膜厚 100(μ m)
第2層目(中塗)	ふっ素樹脂塗料 中塗用	18.0	kg			塗膜厚 40(μ m)
第3層目(上塗)	ふっ素樹脂塗料 上塗用	14.0	kg			塗膜厚 30(μ m)
希釈剤	エポキシ樹脂塗料用	5.4	kg			塗料使用量×9%
希釈剤	ふっ素樹脂中塗用	1.6	kg			塗料使用量×9%
希釈剤	ふっ素樹脂上塗用	1.2	kg			塗料使用量×9%
橋梁塗装工		8.4	人			
諸雑費		1	式			橋梁塗装工労務費×諸雑費率(5%)
小 計						
計	100m ² 当り					
	1m ² 当り					(合計膜厚:170 μ m)