

名 称	規格寸法	数量	単位	単価	金 額	備 考
令和7年度 佐賀城本丸歴史館 外装木部塗装改修工事						
A. 直接工事費		1.0	式			
B. 共通仮設費		1.0	式			
C. 現場管理費		1.0	式			
D. 一般管理費		1.0	式			
						県単価 R07 県
						県市場単価 7月～9月 . 県市
						建設物価 *月 物
						積算資料 *月 積
						建築コスト情報 秋号 . . C
						建築施工単価 *号 . . 施
						業者見積 見
合 計						

名 称	規格寸法	数量	単位	単価	金 額	備 考
1. 外御書院 改修工事						
外部足場（壁用）	490㎡ 2ヶ月 クサビ緊結式先行手摺足場・運搬共	1.0	式			
外部足場（軒天用）	80.8㎡ 2ヶ月 クサビ緊結式先行手摺足場・運搬共	1.0	式			
メッシュシート	147㎡ 2ヶ月 防炎Ⅰ類、下段のみ（H=1,800）・運搬共	1.0	式			
養生	足場掛け長さ（81.8m）×1m程度	1.0	式			
清掃後片付け	足場掛け長さ（81.8m）×1m程度	1.0	式			
塗装（軒天）	下地処理＋防炎薬剤塗布＋流失防止剤塗布	126.0	㎡			
塗装（木部）	下地調整＋下塗り＋木材保護塗料2回塗り	342.0	㎡			
塗装（縁側床組）	下地調整＋下塗り＋木材保護塗料2回塗り	107.0	㎡			
1. 外御書院 改修工事 - 計						

名 称	規格寸法	数量	単位	単価	金 額	備 考
2. 御仕組所・屯之間 改修工事						
外部足場（壁用）	318㎡ 2ヶ月 クサビ緊結式先行手摺足場・運搬共	1.0	式			
外部足場（軒天用）	31.3㎡ 2ヶ月 クサビ緊結式先行手摺足場・運搬共	1.0	式			
メッシュシート	67.0㎡ 2ヶ月 防災Ⅰ類、下段のみ（H=1,800）・運搬共	1.0	式			
養生	足場掛け長さ（45.6m）×1m程度	1.0	式			
清掃後片付け	足場掛け長さ（45.6m）×1m程度	1.0	式			
塗装（軒天）	下地処理＋防災薬剤塗布＋流失防止剤塗布	48.4	㎡			
塗装（木部）	下地調整＋下塗り＋木材保護塗料2回塗り	148.0	㎡			
塗装（縁側床組）	下地調整＋下塗り＋木材保護塗料2回塗り	11.7	㎡			
2. 御仕組所・屯之間 改修工事 - 計						

名 称	規格寸法	数量	単位	単価	金 額	備 考
3. 御小書院 改修工事						
外部足場（壁用）	359㎡ 2ヶ月 クサビ緊結式先行手摺足場・運搬共	1.0	式			
外部足場（軒天用）	57.3㎡ 2ヶ月 クサビ緊結式先行手摺足場・運搬共	1.0	式			
メッシュシート	115㎡ 2ヶ月 防炎Ⅰ類、下段のみ（H=1,800）・運搬共	1.0	式			
養生	足場掛け長さ（63.6m）×1m程度	1.0	式			
清掃後片付け	足場掛け長さ（63.6m）×1m程度	1.0	式			
塗装（軒天）	下地処理＋防炎薬剤塗布＋流失防止剤塗布	96.4	㎡			
塗装（木部）	下地調整＋下塗り＋木材保護塗料2回塗り	226.0	㎡			
塗装（縁側床組）	下地調整＋下塗り＋木材保護塗料2回塗り	22.7	㎡			
3. 御小書院 改修工事 - 計						

名 称	規格寸法	数量	単位	単価	金 額	備 考
4. 渡り廊下 改修工事						
外部足場（壁用）	206㎡ 2ヶ月 クサビ緊結式先行手摺足場・運搬共	1.0	式			
外部足場（軒天用）	46.3㎡ 2ヶ月 クサビ緊結式先行手摺足場・運搬共	1.0	式			
メッシュシート	92.7㎡ 2ヶ月 防災Ⅰ類、下段のみ（H=1,800）・運搬共	1.0	式			
養生	足場掛け長さ（51.5m）×1m程度	1.0	式			
清掃後片付け	足場掛け長さ（51.5m）×1m程度	1.0	式			
塗装（軒天）	下地処理＋防災薬剤塗布＋流失防止剤塗布	31.2	㎡			
塗装（木部）	下地調整＋下塗り＋木材保護塗料2回塗り	146.0	㎡			
4. 渡り廊下 改修工事 - 計						

名 称	規格寸法	数量	単位	単価	金 額	備 考
令和7年度 佐賀城本丸歴史館 外装木部塗装改修工事						
B. 共通仮設費						
交通誘導員		6.0	人			
共通仮設費 - 計						