

公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）

佐賀県総務部資産活用課

1 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）について

「公開参考積算数量内訳書」とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの（以下「切り抜き書」という。）です。

切り抜き書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に、参考資料（参考数量）として公開、提供するものであり、佐賀県建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

2 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）の数量について

切り抜き書に示した数量は、「公共建築数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）及び「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）並びに「佐賀県公共建築工事積算基準」に準拠して算出したものです。

3 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）に対する質問について

- ① 切り抜き書の内容（図面や仕様書等の不整合を含む）に疑義がある場合は、公告附帯資料の「入札質問」に従い質問書を提出してください。
- ② ①の質問に対する回答は、公告附帯資料の「入札質問」に従い回答します。

4 提供する電子データについて

公開にあたり提供する電子データは次のとおりです。

- ①「公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）」PDF形式
- ②「公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）」Microsoft Excel形式

5 その他

当該工事の予定価格や最低制限価格（総合評価落札方式の場合は、低入札調査基準価格）は、この切り抜き書により算出しています。

○ 共通費については、佐賀県のHP（公共建築工事の積算基準等について）に掲載されている「設計内訳書（金抜）中の経費率」を参考に算定してください。

○ 適用単価は以下のとおりです。

※本工事は、週休2日（月単位）を前提に労務費を補正した単価を採用していません。

『基礎』：	設計基礎単価表	令和8年 7月
『労務』：	公共工事設計労務単価	令和8年 3月
『標準・資料・協議』：	建築工事・電気設備工事・機械設備工事単価（標準単価）	令和8年 7月
『市場・補市・市加』：	建築工事・電気設備工事・機械設備工事単価（市場単価）	令和8年 7月
『べ単・シ単・補単』：	建築工事単価（単位施工単価）	令和8年 7月
『積資』：	積算資料（（一財）経済調査会発行）	2026年 8月号
『建物』：	建設物価（（一財）建設物価調査会発行）	2026年 8月号
『建施』：	建築施工単価（（一財）経済調査会発行）	2026年 夏号
『建コ』：	建築コスト情報（（一財）建設物価調査会発行）	2026年 夏号
『見積』：	製造業者又は専門工事業者の見積価格等	
『県HP』：	県HP掲載単価	

※一部適用のないものも含みます。

工事名称	08資工第0120030-010号
工事場所	新館6階他ファンコイルユニット改修工事 佐賀市
工事期間	実工期 : 180 日間

名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
建築工事		1	式		
機械設備工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費 積み上げ分含む		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等（調整あり） 契約保証費含む		1	式		
計					
工事価格（万円止め）		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

[illegible]

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
新館6階他ファンコイルユニット改修工事						
1. 空調設備		1	式			
2. 建築工事		1	式			
3. 撤去工事		1	式			
4. 発生材・有価物運搬費		1	式			
5. 発生材処分費		1	式			
6. 有価物処分費		1	式			
7. 産業廃棄物税相当額		1	式			
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
1. 空調設備						
FCF-4 ファンコイルユニット	床置形インペイ400型 水量8.0l/min	80	台			
同上風向板取付	100×100×7組	80	台			
同上グラスウールボックス取付	900×250×300H	80	台			
FCF-6 ファンコイルユニット	床置形インペイ600型 水量12.0l/min	8	台			
同上風向板取付	100×100×7組	8	台			
同上グラスウールボックス取付	900×250×300H	8	台			
FCC-4 ファンコイルユニット	天吊形カセット400型 水量8.0l/min	10	台			
給湯耐熱性硬質塩ビライニング鋼管	HTLP 一般 20A	358	m			
排水硬質塩化ビニル管	VP 一般 25A	201	m			
弁類	ゴムシートパタ弁 (10K) 65A	12	組			
配管接続工事	短管500L (フランジ) 65A	24	箇所			
機器据付工事	明細①	1	式			
配管保温工事	明細②	1	式			
既設管接続工事	明細③	1	式			
電源線結線工事	明細④	1	式			
水張水抜き費	明細⑤	1	式			
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
2. 建築工事						
1. 直接仮設工事	明細⑥	1	式			
2. 金属工事	明細⑦	1	式			
3. 内外装工事	明細⑧	1	式			
4. 解体工事	明細⑨	1	式			
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
3. 撤去工事						
機器撤去	明細⑩	1	式			
配管撤去	明細⑪	1	式			
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
4. 発生材・有価物運搬費						
有価物運搬費	明細⑫	1	式			
発生材運搬費	明細⑬	1	式			
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
5. 発生材処分費						
産業廃棄物処分費	明細⑭	1	式			
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
6. 有価物処分費						
有価物処分	明細⑮	1	式			
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
7. 産業廃棄物税相当額						
産業廃棄物税相当額	明細⑩	1	式			
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
明細①						
機器据付工事						
FCF-4 ファンコイルユニット	床置形インベイ400型 水量8.0l/min	80	台			
FCF-6 ファンコイルユニット	床置形インベイ600型 水量12.0l/min	8	台			
FCC-4 ファンコイルユニット	天吊形カセット400型 水量8.0l/min	10	台			
小計						
明細②						
配管保温工事						
冷温水管保温	天井内 GW アルミガラスクロス 20A	358	m			
排水管保温	天井内 GW アルミガラスクロス 25A	201	m			
小計						
明細③						
既設管接続工事						
配管切断・接続	鋼管 一般 保温有 20A	196	箇所			
配管切断・接続	VP 一般 保温有 25A	98	箇所			
小計						

[illegible]

名 称	規 格 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
明細⑥						
直接仮設工事						
墨出し	複合改修	6.5	m2			
養生	複合改修	6.5	m2			
整理清掃後片付	複合改修	6.5	m2			
内部 仕上げ足場	脚立足場 一般 運搬費含	6.5	m2			
小計						
明細⑦						
金属工事						
軽量鉄骨天井下地	19形 @225	11.4	m2			
	19形 @360	43.2	m2			
開口部補強	天井点検口 450×450	10	ヶ所			
天井点検口	内外枠共額縁 アルミ製 450×450	10	ヶ所			
小計						

名 称	規 格 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
明細⑧						
内外装工事						
天井張り	GB-R t=12.5+DR t=12.5	43.2	m2			
天井張り	GB-D(T) t=9.5	11.4	m2			
ファンコイルユニット 腰パネル取外し、再取付	98台分	1	式			
小計						
明細⑨						
解体工事						
天井ボード撤去	GB-D(T) t=9.0	11.4	m2			
	GB-R t=12.5+DR t=9.0	43.2	m2			
天井下地撤去		54.6	m2			
天井点検口撤去		10	ヶ所			
小計						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
明細⑩						
機器撤去						
FCF-4 ファンコイルユニット	床置形インベイ400型 水量8.0l/min	80	台			
FCF-6 ファンコイルユニット	床置形インベイ600型 水量12.0l/min	8	台			
FCC-4 ファンコイルユニット	天吊形カセット400型 水量8.0l/min	10	台			
小計						
明細⑪						
配管撤去						
配管撤去	冷温水管 20A	358	m			
配管撤去	ドレン管 25A	201	m			
保温撤去	冷温水管 20A	358	m			
保温撤去	ドレン管 25A	201	m			
小計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

