

特殊単価一覧表

佐賀県総務部資産活用課

1. 特殊単価について

「特殊単価」とは、見積単価及び見積単価を利用した複合単価等のことです。

2. 特殊単価一覧表について

「特殊単価一覧表」とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から特殊単価を抜粋し、一覧表にしたものです。

特殊単価一覧表は、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に、参考資料として公開、提供するものであり、佐賀県建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

3. 特殊単価一覧表に対する質問について

特殊単価一覧表に示した単価に対する質問は、原則受け付けません。

特殊単価一覧表【参考資料】

工事番号： 08資工第0120030-010号

工事名： 新館6階他ファンコイルユニット改修工事

名称	摘要	単位	採用単価	備考
1. 空調設備				
FCF-4 ファンコイルユニット	床置形インベイ400型 水量8.0l/min	台	133,000	材
同上風向板取付	100×100×7組	台	35,800	材工
同上グラスウールボックス取付	900×250×300H	台	13,500	材工
FCF-6 ファンコイルユニット	床置形インベイ600型 水量12.0l/min	台	152,000	材
同上風向板取付	100×100×7組	台	35,800	材工
同上グラスウールボックス取付	900×250×300H	台	13,500	材工
FCC-4 ファンコイルユニット	天吊形カセット400型 水量8.0l/min	台	217,000	材
明細④				
電源線結線工事				
ファンコイル結線	端子台増設、結線	箇所	12,500	材工
明細⑥				
直接仮設工事				
墨出し	複合改修	m ²	270	材工
養生	複合改修	m ²	320	材工
整理清掃後片付	複合改修	m ²	720	材工
内部 仕上げ足場	脚立足場 一般 運搬費含	m ²	540	材工
明細⑦				
金属工事				
軽量鉄骨天井下地	19形 @225	m ²	4,500	材工
軽量鉄骨天井下地	19形 @360	m ²	4,140	材工
開口部補強	天井点検口 450×450	ヶ所	4,050	材工
天井点検口	内外枠共額縁 アルミ製 450×450	ヶ所	9,000	材工

名称	摘要	単位	採用単価	備考
明細⑧				
内外装工事				
天井張り	GB-R t=12.5+DR t=12.5	m ²	7,920	材工
天井張り	GB-D(T) t=9.5	m ²	3,600	材工
ファンコイルユニット 腰パネル取外し、再取付	98台分	式	173,000	材工
明細⑨				
解体工事				
天井ボード撤去	GB-D(T) t=9.0	m ²	1,530	工
天井ボード撤去	GB-R t=12.5+DR t=9.0	m ²	2,250	工
天井下地撤去		m ²	1,350	工
天井点検口撤去		ヶ所	1,080	工
明細⑩				
機器撤去				
FCF-4 ファンコイルユニット	床置形インベイ400型 水量8.0l/min	台	9,730	工
FCF-6 ファンコイルユニット	床置形インベイ600型 水量12.0l/min	台	9,730	工
FCC-4 ファンコイルユニット	天吊形カセット400型 水量8.0l/min	台	15,200	工
明細⑪				
配管撤去				
配管撤去	冷温水管 20A	m	980	工
配管撤去	ドレン管 25A	m	730	工