2_佐賀県総合福祉センター電話交換設備更新工事金抜内訳書									
名　　称	規 格 寸 法	数 量	単位	単 価	金　額	備　　考			
佐賀県総合福祉センター電話交換設備更新工事									
1.　主装置本体	主装置用MDF端子含む	1	式						
2.　多機能電話機		51	台						
3.　主装置ケーブル	Cat5e　0.5-16P	40	m						
4.　19インチラック	各種スリット棚板、キャスター等含む	1	式			日本工業製FV60-609E同等			
5.　主装置設置	ケーブル配線成端作業含む	1	式						
6.　主装置データ設定・試験調整		1	式						
計									

名　　称	規 格 寸 法	数 量	単位	単 価	金　額	備　　考
1.　主装置本体						
基本架通信ユニット		1	個			
増設架通信ユニット		1	個			
長時間バッテリボックス		1	個			
長時間バッテリセット	停電3時間対応	3	個			
19インチラック型モジュール	マウント金具含む	2	個			
CPUユニット		1	個			
Mポートライセンス		1	個			
Lポートライセンス		1	個			
4回線COIユニット		1	個			
2回線INS64ユニット		1	個			
2回線INS64増設ユニット		1	個			
8回線ESIユニット		1	個			
16回線ESIユニット		3	個			
8回線SLIユニット		1	個			
8回線SLI増設ユニット		1	個			
音声メッセージ生成5ライセンス		1	個			
PCプログラミング		1	個			