

■ 公園施設長寿命化計画基礎資料

公園名: 森林公園

公園名	公園施設名	具体施設名	構造	規模等		部位	素材等	設置年度 和暦	緊急度判定		管理タイプ	直近の 対策年度 (予定)	補修 更新の 別	概算 工事費	補修 内容
				数量	単位				健全度	対応 緊急度					
森林公園	園路	園路2号 (北駐車場-1周辺)		467	m <sup>2</sup>	園路舗装	インターロッキングブロック	S48	C	中	事後保全	H38	更新	5,137	
森林公園	園路	園路3号(千年塚周辺)		448	m <sup>2</sup>	園路舗装 緑石・排水施設	砂利	S48	C	中	事後保全	H38	更新	448	
森林公園	園路	園路5号		1,555	m <sup>2</sup>	園路舗装 緑石・排水施設	砂利、土	S48	C	中	事後保全	H31	撤去	—	
森林公園	園路	園路6号 (梅林、和風庭園、アスレチック広場、桜林)		1,233	m <sup>2</sup>	園路舗装	砂利、土	S54	C	中	事後保全	H38	更新	1,233	
				428	m <sup>2</sup>	園路舗装	インターロッキングブロック								
森林公園	園路	園路7号(大広場南側)		902	m <sup>2</sup>	園路舗装	砂利、土、インターロッキングブロック	S48	C	中	事後保全	H31	撤去	—	
森林公園	園路	園路8号		445	m <sup>2</sup>	園路舗装	砂利、土、インターロッキングブロック	S48	C	中	事後保全	H31	撤去	—	
森林公園	橋梁	園路9号 (梅林周辺、和風庭園周辺)		1	基	橋梁	本体:コンクリート 桁	S55	C	中	事後保全	H28	更新	2,158	
森林公園	園路	園路10号(梅林周辺)		331	m <sup>2</sup>	園路舗装	砂利、土	S54	C	中	事後保全	H38	更新	331	
森林公園	園路	園路13号 (アスレチック広場周辺)		695	m <sup>2</sup>	園路舗装	砂利、土、インターロッキングブロック	S54	C	中	事後保全	H33	撤去	—	
森林公園	園路	園路14号(桜林周辺)		632	m <sup>2</sup>	園路舗装	インターロッキングブロック	S54	C	中	事後保全	H33	撤去	—	
森林公園	園路	園路16号 (野外ステージ南周辺)		883	m <sup>2</sup>	園路舗装	カラーアスファルト	H11	C	中	事後保全	H38	更新	8,330	
森林公園	園路	園路19号 (野外ステージ西周辺)		745	m <sup>2</sup>	園路舗装	アスファルト	H13	C	中	事後保全	H36	更新	2,235	
森林公園	園路	園路23号 (アーチェリー場周辺)		311	m <sup>2</sup>	園路舗装	砂利、土 アスファルト	H11	C	中	事後保全	H36	更新	219	
森林公園	園路	園路26号 (せせらぎ広場東側)		437	m <sup>2</sup>	園路舗装	土	H10	C	中	事後保全	H36	更新	437	
森林公園	橋梁	園路27号 (梅林・和風庭園)	橋梁	22	m <sup>2</sup>	橋梁	本体:鋼製 橋面:木	H10	B	低	予防保全	H30	補修	281	橋面補修
森林公園	園路	園路28号(自然池)		302	m <sup>2</sup>	園路舗装	インターロッキングブロック	H10	C	中	事後保全	H36	更新	3,322	
森林公園	橋梁	園路28号(自然池)	橋梁	25	m <sup>2</sup>	橋梁A	本体:鋼製 橋面:木	H10	A	低	予防保全	H30	補修	117	橋面補修
森林公園	園路	園路31号 (東側道路沿い)		865	m <sup>2</sup>	園路舗装	レンガブロック	S54	C	中	事後保全	H33	撤去	—	
森林公園	園路	園路33号(西駐車場)		291	m <sup>2</sup>	園路舗装	アスファルト	H12	C	中	事後保全	H36	更新	873	
森林公園	広場	大広場		28,309	m <sup>2</sup>	広場舗装	レンガブロック	S48	C	中	事後保全	H31	撤去	—	
森林公園	広場	アスレチック周辺広場		9,132	m <sup>2</sup>	四阿下舗装 等	コンクリート	S54	C	中	事後保全	H33	撤去	—	
森林公園	広場	催し広場		3,000	m <sup>2</sup>	広場舗装	カラーアスファルト舗装	S60	C	中	事後保全	H33	撤去	—	
森林公園	広場	自然池周辺広場		341	m <sup>2</sup>	野鳥観察所下舗装	インターロッキングブロック他	H11	C	中	事後保全	H36	更新	3,751	
				3	基	ツリーサークルA	鋳鉄製	H10	C	中	事後保全	H36	更新	558	
				2	基	ツリーサークルB	鋳鉄製	H10	C	中	事後保全	H36	更新	1,852	
森林公園	広場	アーチェリー場周辺広場		33	m <sup>2</sup>	四阿下舗装	自然石	S59	C	中	事後保全	H36	更新	1,056	
				24	m <sup>2</sup>	四阿下緑石	自然石	S59	C	中	事後保全	H36	更新	720	
				11	m <sup>2</sup>	野外卓下舗装	インターロッキングブロック	H11	C	中	事後保全	H36	更新	110	
				18	m	野外卓下緑石	コンクリート	H11	C	中	事後保全	H36	更新	162	
森林公園	広場	野球場正面広場		7,169	m <sup>2</sup>	広場舗装	擬石平板	H11	C	中	事後保全	H38	更新	60,937	
				3	基	ツリーサークル	鋳鉄製	H11	C	中	事後保全	H39	更新	558	
森林公園	広場	せせらぎ広場		25	m <sup>2</sup>	日陰たな下舗装	インターロッキングブロック	H10	C	中	事後保全	H36	更新	275	
森林公園	広場	水辺の楽校広場		888	m <sup>2</sup>	通路舗装	アスファルト	H14	C	中	事後保全	H36	更新	2,664	
森林公園	日陰たな	日陰たな(大広場)		1	基	屋根部、支柱部	鉄骨造、コンクリート	S48	C	中	事後保全	H31	撤去	—	
森林公園	池	自然池		709	m	池縁	自然石	H10	D	高	事後保全	H28	更新	31,418	
		木杭		211	m	池縁	自然石	H10	D	高	事後保全	H28	更新	26,565	
森林公園	噴水	噴水(自然池)	噴水	1	基	本体 機械設備他	ステンレス 水中ミキサー	H11	C	中	事後保全	H28	更新	2,729	
森林公園	休憩所	森林公園休憩所	木造	1	棟	本体	木構造	H23	A	低	予防保全	H44	更新	30,188	
						屋根部	ガルバリウム鋼 板瓦葺き	H23	A	低	予防保全	H33	補修	483	屋根(1回/10年)・外 壁(1回/8年)の修繕
						外壁部	珪藻土透防水シ ート+グラスウール	H23	A	低	予防保全	H35	補修	392	外壁塗装(1回/8年)
森林公園	休憩所	展望台(南口広場)		1	棟	本体 外壁部他	コンクリート コンクリート塗装	S54	B	低	予防保全	H30	補修	670	外壁修繕(1回/8年)
森林公園	休憩所	展望休憩所 (野外ステージ南周辺広場)	鉄骨造	1	棟	本体	鉄骨造	H12	A	低	予防保全	H46	更新	27,170	
						屋根部他	コロニアル他	H12	A	低	予防保全	H36	補修	1,808	屋根修繕(1回/10年)
森林公園	休憩所	展望休憩所(梅林周辺広場)	RC造	1	棟	本体	コンクリート	S49	B	低	予防保全	H47	更新	25,000	
						外壁他	コンクリート塗 装	S49	B	低	予防保全	H35	補修	353	外壁塗装(1回/8年)

■ 公園施設長寿命化計画基礎資料

公園名: 森林公園

公園名	公園施設名	具体施設名	構造	規模等		部位	素材等	設置年度 和暦	緊急度判定		管理タイプ	直近の 対策年度 (予定)	補修 更新の 別	概算 工事費	補修 内容
				数量	単位				健全度	対応 緊急度					
森林公園	野外卓	野外卓(大広場)	木製	3	基	脚部、着座部	スチール、木製	H13	C	中	事後保全	H31	撤去	—	
森林公園	野外卓	野外卓(アスレチック広場)	木製	2	基	脚部、着座部	スチール、木製	H13	C	中	事後保全	H33	撤去	—	
森林公園	野外卓	野外卓 (野外ステージ南周辺広場)	木製	2	基	脚部、着座部	スチール、木製	H13	C	中	事後保全	H31	更新	1,144	
森林公園	野外卓	野外卓 (アーチェリー場周辺広場)	木製	2	基	脚部、着座部	スチール、木製	H11	C	中	事後保全	H31	更新	1,144	
森林公園	野外卓	野外卓(健康広場)	木製	2	基	脚部、着座部	スチール、木製	H13	C	中	事後保全	H31	更新	1,440	
森林公園	野外卓	野外卓(せせらぎ広場)	木製	3	基	脚部、着座部	スチール、木製	H13	C	中	事後保全	H31	更新	2,160	
森林公園	野外卓	野外卓(芝生広場)	木製	7	基	脚部、着座部	スチール、木製	H10	C	中	事後保全	H31	更新	4,004	
森林公園	ベンチ	ベンチA(大広場)	木製	20	基	脚部、着座部	スチール、木製	H13	C	中	事後保全	H31	撤去	—	
森林公園	ベンチ	ベンチ (アスレチック周辺広場)	木製	8	基	脚部、着座部	スチール、木製	H13	C	中	事後保全	H33	撤去	—	
森林公園	ベンチ	ベンチ(催し広場)	木製	2	基	脚部、着座部	スチール、木製	H13	C	中	事後保全	H33	撤去	—	
森林公園	ベンチ	ベンチA (テニスコート周辺広場)		17	基	脚部、着座部	スチール、木製	H11	C	中	事後保全	H31	更新	2,346	
森林公園	ベンチ	ベンチA(野球場正面広場)		18	基	脚部、着座部	スチール、木製	H11	C	中	事後保全	H31	更新	2,484	
森林公園	ベンチ	ベンチA(せせらぎ広場)		5	基	脚部、着座部	スチール、木製	H10	C	中	事後保全	H31	更新	1,550	
森林公園	ベンチ	ベンチ(園路24号)		4	基	脚部、着座部	スチール、木製	H10	C	中	事後保全	H31	更新	840	
森林公園	複合遊具	複合遊具(大広場)		1	基	本体	スチール、木製 FRP	H12	D	高	予防保全	H27	撤去	—	
森林公園	ブランコ	ブランコ(大広場)A		1	基	本体	スチール他	S48	C	中	予防保全	H31	撤去	—	
森林公園	すべり台	タコ滑り台(大広場)B		1	基	本体	コンクリート	S48	C	中	予防保全	H31	撤去	—	
森林公園	ブランコ	ブランコ大 (アスレチック広場)		1	基	本体	スチール他	H12	C	中	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	ブランコ	ブランコ中 (アスレチック広場)		1	基	本体	スチール他	H12	C	中	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	ブランコ	ブランコ小 (アスレチック広場)		1	基	本体	スチール他	H12	C	中	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	小型遊具	日時計 (アスレチック広場)		1	基	本体	ステンレス	H12	B	低	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	小型遊具	メガホン (アスレチック広場)		1	基	本体	ステンレス	H12	A	低	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	小型遊具	波型鏡 (アスレチック広場)		1	基	本体	ステンレス	H12	A	低	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	小型遊具	半球鏡 (アスレチック広場)		1	基	本体	ステンレス	H12	B	低	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	小型遊具	バネ大小 (アスレチック広場)		1	基	本体	スチール他	H12	C	中	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	小型遊具	砂絵(アスレチック広 場)		1	基	本体	コンクリート他	H12	A	低	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	小型遊具	回転スツール大小 (アスレチック広場)		1	基	本体	木製 ステンレス他	H12	B	低	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	小型遊具	パネ(アスレチック広 場)		1	基	本体	スチール他	H12	C	中	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	ロープ遊具	ターザンロープワイヤー 型(アスレチック広場)		1	基	本体	スチール他	H12	C	高	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	ロープ遊具	ターザンロープレール型 (アスレチック広場)		1	基	本体	スチール他	H12	C	中	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	複合遊具	複合遊具A (アスレチック広場)		1	基	本体	擬木コンクリート	S57	C	中	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	複合遊具	複合遊具B (アスレチック広場)		1	基	本体	擬木コンクリート	S57	C	高	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	複合遊具	複合遊具C (アスレチック広場)		1	基	本体	擬木コンクリート	S57	C	高	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	複合遊具	てんとう虫すべり台 (アスレチック広場)		1	基	本体	コンクリート他	S56	C	中	予防保全	H33	撤去	—	
森林公園	複合遊具	複合遊具(健康広場)		1	基	本体	スチール、木製 FRP	H12	D	高	予防保全	H27	更新	21,184	
森林公園	ストレッチ遊具	ストレッチ遊具 (懸垂リング・健康広場)		1	基	本体	ステンレス	H11	A	低	予防保全	H28	補修	90	防さび処理(1回/5年)
森林公園	ストレッチ遊具	ストレッチ遊具 (背伸ばし・健康広場)		1	基	本体	木製、ステンレス	H11	C	中	予防保全	H27 H32	更新 補修	620 93	防さび処理(1回/5年)
森林公園	ストレッチ遊具	ストレッチ遊具 (ラダー・健康広場)		1	基	本体	ステンレス	H11	A	低	予防保全	H28	補修	132	防さび処理(1回/5年)
森林公園	ストレッチ遊具	ストレッチ遊具 (あんば背伸ばし・健康広場)		1	基	本体	木製、ステンレス	H11	C	中	予防保全	H27 H32	更新 補修	500 75	防さび処理(1回/5年)
森林公園	ストレッチ遊具	ストレッチ遊具 (リングネット・健康広場)		1	基	本体	ステンレス	H11	A	低	予防保全	H32	補修	78	防さび処理(1回/5年)
森林公園	ストレッチ遊具	ストレッチ遊具 (屈折台・健康広場)		1	基	本体	ステンレス	H11	A	低	予防保全	H32	補修	69	防さび処理(1回/5年)
森林公園	ストレッチ遊具	ストレッチ遊具 (あんばベンチ・健康広場)		1	基	本体	木製、ステンレス	H11	C	中	予防保全	H27 H32	更新 補修	440 66	防さび処理(1回/5年)
森林公園	ストレッチ遊具	ストレッチ遊具 (ストレッチバー・健康広場)		1	基	本体	ステンレス	H11	A	低	予防保全	H37	補修	99	防さび処理(1回/5年)
森林公園	ストレッチ遊具	ストレッチ遊具 (腹筋ベンチ・健康広場)		1	基	本体	木製、ステンレス	H11	B	低	予防保全	H28 H33	更新 補修	360 54	防さび処理(1回/5年)
森林公園	ストレッチ遊具	ストレッチ遊具 (ジャンプタッチ・健康広場)		1	基	本体	木製、ステンレス	H11	C	中	予防保全	H27 H32	更新 補修	600 90	防さび処理(1回/5年)

■ 公園施設長寿命化計画基礎資料

公園名: 森林公園

公園名	公園施設名	具体施設名	構造	規模等		部位	素材等	設置年度 和暦	緊急度判定		管理タイプ	直近の 対策年度 (予定)	補修 更新の 別	概算 工事費	補修 内容
				数量	単位				健全度	対応 緊急度					
森林公園	ストレッチ遊具	ストレッチ遊具 (ステップアップバー・健康広場)		1	基	本体	木製、ステンレス	H11	C	中	予防保全	H27 H32	更新 補修	360 54	防さび処理(1回/5年)
森林公園	ストレッチ遊具	ストレッチ遊具 (平行棒・健康広場)		1	基	本体	スチール	H11	A	低	予防保全	H37	補修	105	防さび処理(1回/5年)
森林公園	複合遊具	複合遊具(西駐車場)		1	基	本体	木製、ステンレス FRP	H12	C	中	予防保全	H27	更新	1,890	
森林公園	運動施設	野球場-内野スタンド		1 (9,818)	式 (㎡)	屋根(庇)	鉄骨・スチール	H10	A	低	予防保全	H30	補修	3,715	屋根修繕(1回/10年)
						屋根(スタンド)	折版葺き	H10	B	低	予防保全	H30	補修	1,725	屋根修繕(1回/10年)
						屋根(PC版)	PC版 モルタル防水層	H10	C	高	予防保全	H30	補修	7,000	屋根修繕(1回/10年)
						外壁部	コンクリート 複層塗装材	H10	A	低	予防保全	H34	補修	218	外壁塗装(1回/8年)
						電気設備		H10	C	中	予防保全	H28	補修	808	予備電池の取替え(1回/10年)
森林公園	運動施設	野球場-外野スタンド		460	m	擁壁(外野)	RC造 コンクリート塗装	H10	B	低	予防保全	H35	補修	848	塗替塗修繕(1回/8年)
森林公園	運動施設	野球場-スコアボード		62	㎡	本体	RC造、鉄骨造	H10	C	中	予防保全	H30	補修	7,833	外壁塗り替え・修繕等
						屋根部	着色アルミ亜鉛合金メッキ 鋼板ルーフィング	H10	B	低	予防保全	H30	補修	116	屋根修繕(1回/10年)
						外壁部	コンクリート、セメント押出 成形板、合成木材	H10	A	低	予防保全	H34	補修	490	外壁塗装(1回/8年)
森林公園	運動施設	野球場-グラウンドコート		13,732	㎡	グラウンド	黒土混合土 ホーミング(人工芝)	H10	B	低	予防保全	H30 H28	更新 補修	6,700 870	グラウンド整備(1回/1年)
						グラウンド	芝、ファールラ イン(人工芝)	H10	B	低	予防保全	H30 H28	更新 補修	3,470 1,000	グラウンド整備(1回/1年)
						外周 (セーフティゾーン)	アンソーカー (焼成土)	H10	B	低	事後保全	H30	更新	9,500	
森林公園	運動施設-野球場付帯施設	ナイター照明		6	基	ナイター照明柱	スチール、耐候性鋼材	H12	A	低	予防保全	H31	補修	28,900	ランプ、安定器の交換
		観覧席(内野)		2,746	積	観客席(内野)	プラスチック⇒高密度 ポリエチレン樹脂	H10	B	低	予防保全	H34 H29	更新 補修	32,466 5,400	部分塗装、破損個所の修繕
		テニスコート-グラウンド	グラウンド	6,000	㎡	グラウンド	砂入人工芝	H22	A	低	予防保全	H32 H28	更新 補修	29,614 12,767	部分塗装、破損個所の修繕
		テニスコート-壁打ち		40	㎡	壁打ちフェンス	RC造	S56	C	中	事後保全	H28	更新	1,654	
		テニスコート-ネットフェンス		511	m	ネットフェンス	スチール	S56	C	中	事後保全	H27	更新	20,756	
		アーチェリー場-本体	鉄骨造	65	㎡	的場:本体	鉄骨造	H11	B	低	予防保全	H43	更新	10,683	
		アーチェリー場-屋根				的場:屋根	ガルバ鋼板立平葺	H11	B	低	予防保全	H31	補修	88	屋根修繕(1回/10年)
		アーチェリー場-外壁				的場:外壁	防火サイディング貼り	H11	B	低	予防保全	H36	補修	253	外壁補修
		アーチェリー場-グラウンド		3,416	㎡	グラウンド	芝	H11	A	低	予防保全	H31 H28	更新 補修	5,200 828	芝全面換替(1回/10年、芝整備(2回/年))
森林公園	記念碑	記念碑(記念館周辺広場)		33	㎡	舗装	タイル	S48	C	中	事後保全	H35	更新	792	
森林公園	野鳥観察所	野鳥観察所-2 (自然池周辺)	木製	1	基	目隠し壁	木製	H11	B	低	予防保全	H28 H33	更新 補修	3,600 200	塗装等修繕(1回/5年)
森林公園	野鳥観察所	野鳥観察所-3 (自然池周辺)		1	基	屋根、階段他	スレート葺き 木製	H11	B	低	予防保全	H28 H33	更新 補修	8,000 400	塗装等修繕(1回/5年)
森林公園	駐車場	北駐車場-3(野球場周辺)		193	m	植栽樹	化粧ブロック	H11	C	中	事後保全	H36	更新	5,404	
森林公園	便所	便所(野球場正面広場)		1	棟	屋根部	瓦葺葺き	H10	A	低	予防保全	H33	補修	648	定期点検・予防措置
						外壁部	タイル貼	H10	B	低	予防保全	H33	補修	527	定期点検・予防措置
						舗装	擬石平板	H10	A	低	事後保全	H40	更新	184	
						縁石	コンクリート	H10	A	低	事後保全	H55	更新	477	
森林公園	便所	便所A(せせらぎ広場)	木造	1	棟	建物躯体	木造	H11	A	低	予防保全	H54	更新	16,300	
						屋根部	ステンレス板葺き	H11	A	低	予防保全	H30	補修	261	定期点検・予防措置
						外壁部	コンクリートブロック	H11	A	低	予防保全	H34	補修	212	定期点検・予防措置
						舗装	コンクリート	H11	A	低	予防保全	H41	更新	184	定期点検・予防措置
森林公園	便所	便所B(せせらぎ広場)	RC造	1	棟	屋根部	スレート葺き	H10	A	低	予防保全	H30	補修	293	定期点検・予防措置
						外壁部	タイル貼	H10	A	低	予防保全	H34	補修	238	定期点検・予防措置
						舗装	レンガブロック	H10	A	低	事後保全	H40	更新	860	
						縁石	コンクリート	H10	A	低	事後保全	H55	更新	45	
森林公園	便所	便所(大広場)	木造	1	棟	建物躯体	木造(丸太組 ウッディブロック)	H13	A	低	予防保全	H31	撤去	-	
森林公園	便所	便所(アスレチック周辺広場)	アルミパネル	1	棟	建物躯体、屋根、 外壁、設備他	木造、スレート 葺き、杉貼り	H13	A	低	予防保全	H33	撤去	-	
森林公園	便所	便所(桜林周辺広場)	プレキャストコンクリート	1	棟	建物躯体、屋根、 外壁、設備他	木造、スレート 葺き、杉貼り	H11	A	低	予防保全	H33	撤去	-	
森林公園	便所	便所(自然池周辺広場)	RC造	1	棟	屋根部	スレート葺き	H10	A	低	予防保全	H30	補修	293	
						外壁部	タイル貼	H10	A	低	予防保全	H34	補修	238	

■ 公園施設長寿命化計画基礎資料

公園名： 森林公園

公園名	公園施設名	具体施設名	構造	規模等		部位	素材等	設置年度 和暦	緊急度判定		管理タイプ	直近の 対策年度 (予定)	補修 更新 の別	概算 工事費	補修 内容
				数量	単位				健全度	対応 緊急度					
						舗装	レンガブロック	H10	A	低	事後保全	H40	更新	1,420	
森林公園	便所	便所(桜づつみ広場)		1	棟	屋根部	アルミキ板葺き	H13	A	低	予防保全	H33	補修	565	定期点検・予防措置
						外壁部	タイル貼	H13	A	低	予防保全	H29	補修	459	定期点検・予防措置
						舗装	レンガブロック	H13	A	低	事後保全	H43	更新	840	
森林公園	便所	便所 (アーチェリー場周辺広場)	鉄筋コンクリート造	1	棟	屋根部	ポリスチレン繊維膜屋根	H11	A	低	予防保全	H31	補修	293	定期点検・予防措置
						外壁部	タイル貼	H11	A	低	予防保全	H28	補修	238	定期点検・予防措置
森林公園	監視カメラ	監視カメラ		5	基	本体	金属	H27	A	低	事後保全	H28	更新	1,641	
森林公園	さく	ガードパイプ (記念館周辺広場)		6	基	本体	スチール	S48	C	中	事後保全	H34	更新	264	
森林公園	案内板	施設案内板 (アスレチック周辺広場)		1	基	本体・柱	スチール	H12	C	中	事後保全	H33	撤去	—	
森林公園	案内板	施設案内板 (展望休憩所周辺広場)		1	基	本体・柱	スチール	H13	C	中	事後保全	H34	更新	1,600	
森林公園	案内板	注意板B(大広場)		1	基	本体・柱	スチール	H10	C	中	事後保全	H31	撤去	—	
森林公園	照明施設	照明灯 (アスレチック周辺広場)		2	基	ポール・灯具	スチール	H12	C	中	事後保全	H33	撤去	—	
森林公園	音響施設	スピーカー(大広場)		1	基	ポール	スチール	H10	C	中	事後保全	H31	撤去	—	
森林公園	音響施設	スピーカー (梅林周辺広場)		1	基	ポール	スチール	H10	C	中	事後保全	H34	更新	280	
森林公園	音響施設	スピーカー (和風庭園周辺広場)		1	基	ポール	スチール	H10	C	中	事後保全	H34	更新	280	
森林公園	音響施設	スピーカー (桜林周辺広場)		1	基	ポール	スチール	H10	C	中	事後保全	H33	撤去	—	
森林公園	音響施設	スピーカー(南口広 場)		1	基	ポール	スチール	H10	C	中	事後保全	H33	撤去	—	
森林公園	音響施設	スピーカー (花菖蒲園周辺広場)		1	基	ポール	スチール	H10	C	中	事後保全	H34	更新	280	
森林公園	音響施設	スピーカー (展望休憩所周辺広 場)		1	基	ポール	スチール	H13	C	中	事後保全	H34	更新	280	
森林公園	音響施設	スピーカー (桜づつみ広場)		1	基	ポール	スチール	H13	C	中	事後保全	H34	更新	280	
森林公園	音響施設	スピーカー (テニスコート周辺広場)		1	基	ポール	スチール	H11	C	中	事後保全	H34	更新	280	
森林公園	音響施設	スピーカー (県民の森広場)		1	基	ポール	スチール	H10	C	中	事後保全	H34	更新	280	
森林公園	音響施設	スピーカー(健康広 場)		1	基	ポール	スチール	H11	C	中	事後保全	H34	更新	280	
森林公園	音響施設	スピーカー (せせらぎ広場)		1	基	ポール	スチール	H10	C	中	事後保全	H34	更新	280	
森林公園	管理事務所	クラブハウス (テニスコート)	木+CB造	1	棟	本体	木製・補強コン クリートブロック造	H12	B	低	予防保全	H37	更新	32,484	
						屋根部	化粧石綿スレート瓦葺き	H12	B	低	予防保全	H47	補修	520	屋根補修(1回/8年)
						外壁部	サイディング貼	H12	A	低	予防保全	H45	補修	422	外壁補修(1回/10年)
森林公園	管理事務所	クラブハウス (アーチェリー場)	鉄骨造	1	棟	本体	鉄骨造	H11	B	低	予防保全	H48	更新	23,290	
						屋根部	ガルバ鋼板立平葺	H11	C	中	予防保全	H31	補修	373	屋根補修(1回/8年)
						外壁部	サイディング貼	H11	A	低	予防保全	H28	補修	303	外壁補修(1回/10年)
森林公園	倉庫	倉庫(大広場)	鉄骨造	1	棟	本体、屋根 外壁他	鉄骨造	S47	C	中	事後保全	H31	撤去	—	
森林公園	水質浄化施設	合併浄化槽 (野外ステージ南周辺)	RC造	1	基	屋根部	カラーベストシ ングル葺き	H9	B	低	予防保全	H29	補修	181	屋根補修(1回/8年)
						外壁部	コンクリート打 放し+複層塗 材	H9	B	低	予防保全	H33	補修	266	外壁補修(1回/10年)
森林公園	排水器場	排水機場	RC造	1	基	屋根部	着色アルミ亜鉛 めっき鋼板立ハ 葺	H9	C	中	予防保全	H39	補修	501	屋根補修(1回/8年)
						外壁部	複層塗材吹付	H9	B	低	予防保全	H33	補修	407	外壁補修(1回/10年)
						機械設備	ポンプ・発電 機・クレーン外	H9	C	中	予防保全	H34	補修	10,000	分解整備による補 修・取替え(1回/12 年)
						擁壁	間知ブロック擁壁	H9	C	中	事後保全	H37	更新	11,098	
森林公園	J給水施設	深井戸ポンプ(大広場)		1	ヶ所	本体	金属	S48	C	中	事後保全	H28	更新	3,805	
森林公園	ろ過施設	ろ過設備 (野外ステージ南周辺広場)		1	ヶ所	本体	スチール	H11	C	中	事後保全	H28	更新	6,621	
森林公園	電気施設	イベントステージ開閉器箱 (野外ステージ南周辺)		1	ヶ所	本体	スチール	H13	C	中	事後保全	H34	更新	4,000	