

■ 公園施設長寿命化計画基礎資料

公園名： 県立吉野ヶ里歴史公園

公園名	公園施設名	具体施設名	構造	規模等		部位	素材等	設置年度 和暦	緊急度判定		管理タイプ	直近の 対策年度 (予定)	補修 更新の 別	概算 工事費	補修 内容
				数量	単位				健全度	対応 緊急度					
吉野ヶ里歴史公園	複合遊具	展望台及び大型複合遊具		1	基	支柱部	木製	H11	C	中	予防保全	H28	更新	158,567	支柱、床板取替、ネット交換、手摺の補修等
吉野ヶ里歴史公園	便所	便所A棟(市の広場)		1	棟	外壁部	コンクリート、木板	H13	C	中	予防保全	H27	補修	705	外壁補修
					屋根部	スレート葺き	H27					補修	868	屋根補修	
吉野ヶ里歴史公園	便所	便所B棟(弥生の大野)		1	棟	外壁部	コンクリート、木板	H13	C	中	予防保全	H27	補修	801	外壁補修
					屋根部	スレート葺き	H27					補修	986	屋根補修	
吉野ヶ里歴史公園	便所	便所C棟(遊びの原)		1	棟	外壁部	コンクリート、木板	H13	C	中	予防保全	H27	補修	801	外壁補修
					屋根部	スレート葺き	H27					補修	986	屋根補修	
吉野ヶ里歴史公園	便所	便所D棟(弥生の池)		1	棟	外壁部	コンクリート、木板	H13	C	中	予防保全	H27	補修	372	外壁補修
					屋根部	スレート葺き	H27					補修	458	屋根補修	
吉野ヶ里歴史公園	便所	便所(西口管理棟)		1	棟	外壁部	杉板	H13	C	中	予防保全	H27	補修	705	外壁補修
					屋根部	野地板	H27					補修	868	屋根補修	
吉野ヶ里歴史公園	便所	便所(臨時駐車場)		1	棟	外壁部	コンクリート、木板	H14	C	中	予防保全	H27	補修	372	外壁補修
					屋根部	平型瓦葺き	H27					補修	458	屋根補修	
吉野ヶ里歴史公園	管理棟	西口管理棟		1	棟	外壁部	杉板	H13	C	中	予防保全	H27	補修	604	外壁補修
					屋根部	野地板	H27					補修	743	屋根補修	
吉野ヶ里歴史公園	空気膜構造遊具	ふわふわドーム遊具	A=206.8㎡	1	基	本体	C腫膜材	H12	B	低	予防保全	H27	補修	50	膜の補修
吉野ヶ里歴史公園	倉庫	機械室倉庫棟		1	棟	外壁部	サイディング	H14	B	低	予防保全	H33	補修	211	外壁補修
					屋根部	ルーフデッキ葺	H34					補修	267	屋根補修	
吉野ヶ里歴史公園	倉庫	倉庫棟		1	棟	外壁部	サイディング	H23	B	低	予防保全	H31	補修	211	外壁補修
					屋根部	ルーフデッキ葺	H34					補修	267	屋根補修	
吉野ヶ里歴史公園	橋梁	弥生のせせらぎ橋	L=3.8.0 m,W=5.9m	1	基	上部工	プレキャスト床版、木化粧	H9	A	低	予防保全	H34	補修	499	高欄の取替、床版の打替等
吉野ヶ里歴史公園	橋梁	弥生の池橋(西)	ホロー桁L=10.5 m,W=5m	1	基	上部工	コンクリート	H9	A	低	予防保全	H34	補修	1,461	再塗装、高欄及び床版の取替等
吉野ヶ里歴史公園	橋梁	弥生の池橋(東)	ホロー桁L=10.5 m,W=5m	1	基	上部工	コンクリート	H9	A	低	予防保全	H34	補修	1,461	再塗装、高欄及び床版の取替等
吉野ヶ里歴史公園	橋梁	管理用道路橋	ホロー桁L=11.8 m,W=5m	1	基	上部工	コンクリート、鋼製高欄	H9	A	低	予防保全	H34	補修	1,921	再塗装、高欄及び床版の取替等
吉野ヶ里歴史公園	ブランコ	ブランコ遊具	木製遊具	1	基	支柱・梁部	木製	H12	A	低	予防保全	H32	更新	917	支柱取替
吉野ヶ里歴史公園	ロープウェイ	ターザンロープ遊具	1本ワイヤー、L=27m	1	基	支柱部	木製	H12	A	低	予防保全	H29	補修	710	支柱取替、ケーブル交換等
吉野ヶ里歴史公園	登攀デッキ	登攀デッキ遊具	φ19.9m	1	基	梁部、手すり	鋼製	H12	A	低	予防保全	H42	更新	45,010	床板取替、手摺補修等
吉野ヶ里歴史公園	複合遊具	木製遊具(複合遊具)	木製遊具	1	基	支柱部	木製	H12	A	低	予防保全	H30	補修	90	支柱取替
吉野ヶ里歴史公園	複合遊具	複合遊具遊具A(幼児用)	A=14.15m×9.74m	1	基	支柱部	木製	H12	A	低	予防保全	H32	更新	5,800	支柱取替、屋根補修、登行部交換等
吉野ヶ里歴史公園	複合遊具	複合遊具遊具B(児童用)		1	基	支柱部	木製	H12	A	低	予防保全	H33	更新	12,760	支柱、床板取替、手摺の補修等
吉野ヶ里歴史公園	砂場	砂場	はつり仕上げ	1	基	本体	コンクリート	H12	A	低	予防保全	H42	更新	2,000	砂の入れ替え
吉野ヶ里歴史公園	水路杭	水田水路木杭	H=0.3m	220	m	本体	木製	H11	D	高	事後保全	H40	更新	3,080	
吉野ヶ里歴史公園	四阿	四阿(西口センター前)	10.8×10.8× H2.8m	1	基	支柱部	木製	H14	D	高	事後保全	H40	更新	18,157	
吉野ヶ里歴史公園	四阿	売店付四阿	10×7.2× H2.7m	1	基	支柱部	木製	H12	D	高	事後保全	H40	更新	22,024	
吉野ヶ里歴史公園	四阿	その他(弥生の大野南側)	平屋根	1	基	支柱部	木製	H14	D	高	事後保全	H40	更新	1,200	
吉野ヶ里歴史公園	四阿	その他(遊びの原)	平屋根	1	基	支柱部	木製	H16	D	高	事後保全	H40	更新	1,200	
吉野ヶ里歴史公園	園路	第三環濠内側舗装	L=76.3m	338	㎡	路面舗装	ゴムチップ	H13	C	中	事後保全	H31	更新	1,420	
吉野ヶ里歴史公園	園路	補助幹線園路(南のムラ)	土舗装	1,077.1	㎡	路面舗装	土	H20	C	中	事後保全	H31	更新	323	
吉野ヶ里歴史公園	木橋	弥生の水行木橋(小)	L=8m,W=3m	1	基	上部工	木製	H11	C	中	事後保全	H31	更新	7,200	
吉野ヶ里歴史公園	木橋	水田木橋(大)	L=2.5m,W=2.1 m	2	基	上部工	木製	H12	C	中	事後保全	H32	更新	3,151	
吉野ヶ里歴史公園	木橋	水田木橋(小)A	L=2.2m,W=1.5m	3	基	上部工	木製	H12	C	中	事後保全	H32	更新	2,969	
吉野ヶ里歴史公園	木橋	水田木橋(小)B	L=2.5m,W=1.0 m	3	基	上部工	木製	H11	C	中	事後保全	H32	更新	2,252	
吉野ヶ里歴史公園	木橋	八つ橋	L=50m,W=2m,A =200㎡	1	基	上部工	木製	H11	C	中	事後保全	H30	更新	30,000	
吉野ヶ里歴史公園	デッキ	水辺デッキ(弥生の池北側)	木製デッキ	380	㎡	床板	木製	H11	C	中	事後保全	H27	更新	14,530	
吉野ヶ里歴史公園	デッキ	水辺デッキ(弥生の池南側)	木製デッキ	580	㎡	床板	木製	H11	C	中	事後保全	H29	更新	39,375	
吉野ヶ里歴史公園	車止め	車止め(運動広場前)	チェーンフェンス	1	基	本体	ステンレス	H10	C	中	事後保全	H31	更新	945	