

令和7年度

佐賀県造林事業標準単価表

(令和7年度 第2期から適用)

令和7年度第2期以降 佐賀県 造林事業標準単価

労務単価

労務区分	R7.2期単価	R7.1期単価	対前比
特殊作業員	23,600	22,600	104.4%
普通作業員	19,800	18,900	104.8%
運転手(特殊)	28,600	27,400	104.4%

① 人工造林 (円/ha)

本数区分	適用本数 (本)	標準単価(※苗木代除く)				
		(地拵有)			地拵無 (草払機使用なし)	枝条片付け (草払機使用なし)
		草地 (旧「再造林」等)	灌木地 (旧「林転・竹転」)	ササ地 (旧「林転・竹転」)		
1,500～1,999	1,500	512,750	512,750	486,360	157,650	264,970
2,000～2,499	2,000	564,590	564,590	538,200	209,490	316,800
2,500～2,999	2,500	618,570	618,570	592,180	263,470	370,790
3,000～3,499	3,000	670,410	670,410	644,020	315,310	422,620
3,500～3,999	3,500	722,250	722,250	695,850	367,150	474,460
4,000～	4,000	774,080	774,080	747,690	418,980	526,300
400～(センダン)	400	397,930	397,930	371,540	42,830	150,150

※適用本数400本については、センダンのみに限定する。

※「地拵有」は、植栽木を植栽する前に、草払機による草刈を実施した場合に適用し、現況の植生に応じて区分を選択する。

※「地拵無」は、植栽木を植栽する前に、草払機による草刈を行わない場合に適用する。

※「枝条片付け」は、植栽木を植栽する前に、草刈機による草刈をせず、枝条等の片付けが必要な場合に適用する。

② 人工造林(コンテナ苗) (円/ha)

本数区分	適用本数 (本)	標準単価(※苗木代除く)					
		草地(コンテナ) (地拵有)	地拵無(コンテナ)	灌木地(コンテナ) (地拵有)	ササ地(コンテナ) (地拵有)	再造林(コンテナ) (一貫作業システムに適用)	枝条片付(コンテナ) (草払機使用なし)
		(旧「再造林A」)	(旧「再造林B」)	(旧「林転・竹転」)	(旧「林転・竹転」)		
1,500～1,999	1,500	497,320	142,220	497,320	470,920	438,440	249,530
2,000～2,499	2,000	542,300	187,200	542,300	515,910	478,180	294,520
2,500～2,999	2,500	591,990	236,890	591,990	565,600	522,630	344,210
3,000～3,499	3,000	636,980	281,880	636,980	610,590	562,380	389,190

③ 樹下植栽 (円/ha)

本数区分	適用本数(本)	標準単価(※苗木代除く)
500～999	500	173,940
1,000～1,499	1,000	340,950
1,500～1,999	1,500	512,750
2,000～2,499	2,000	564,590

(円/ha)

芽かき(センダン)
47,200

※センダンのみに限定する。

④ 下刈 (円/ha)

全刈り(1回刈り)	174,400	
全刈り(2回刈り)	324,500	
筋刈り(1回刈り)	56,500	植栽列等に沿って刈り払いを行う場合に適用
筋刈り(2回刈り)	105,100	植栽列等に沿って刈り払いを行う場合に適用

(円/ha)

下刈(熱中症・安全対策)
25,000

⑤ 枝打ち (円/ha)

枝打ち1A	127,400	枝打高1m以上、枝下高2m以上の枝打ちに適用。Ⅵ齢級以下
枝打ち1B	205,500	枝打高1m以上、枝下高3m以上の枝打ちに適用。Ⅵ齢級以下
枝打ち2A	237,100	枝打高2m以上、枝下高4m以上に適用(Ⅶ～Ⅻで間伐と一体的に実施)
枝打ち2B	263,900	枝打高3m以上、枝下高5m以上に適用(Ⅶ～Ⅻで間伐と一体的に実施)
枝打ち3A	237,100	枝打高2m以上、枝下高4m以上に適用(Ⅶ～ⅩⅦで更新伐と一体的に実施)
枝打ち3B	263,900	枝打高3m以上、枝下高5m以上に適用(Ⅶ～ⅩⅦで更新伐と一体的に実施)

⑥ 除 伐 (円/ha)

除 伐	179,700	不用木竹の除去に適用。刈り払い機
-----	---------	------------------

⑦ 保育間伐 (円/ha)

保育間伐1	135,300	選木＋伐倒
保育間伐2	193,300	選木＋伐倒＋玉切
保育間伐3	90,800	伐倒
保育間伐4	148,900	伐倒＋玉切

令和7年度第2期以降 佐賀県 造林事業標準単価

⑧-1

間伐(チェーンソー造材)		(円/ha)								
種別	集材区分	搬出材積 (m³/ha)								
		伐捨間伐	1	2	3	4	5	6	7	8
		10未満	10以上20未満	20以上30未満	30以上40未満	40以上50未満	50以上60未満	60以上70未満	70以上80未満	80以上
定 性	①車輦系	223,500	242,900	325,700	408,500	462,100	533,000	603,900	674,800	745,700
	②架線系		262,600	365,100	467,600	506,300	588,200	670,100	752,000	833,900
列 状	①車輦系		233,000	305,300	377,600	431,100	493,200	555,300	617,400	679,500
	②架線系		249,200	337,700	426,200	465,400	536,100	606,800	677,500	748,100

⑧-2

間伐(プロセッサ造材)		(円/ha)								
種別	集材区分	搬出材積 (m³/ha)								
		伐捨間伐	1	2	3	4	5	6	7	8
		10未満	10以上20未満	20以上30未満	30以上40未満	40以上50未満	50以上60未満	60以上70未満	70以上80未満	80以上
定 性	①車輦系	223,500	235,100	310,000	385,000	452,200	520,700	589,100	657,500	725,900
	②架線系		254,800	349,400	444,100	496,400	575,800	655,300	734,700	814,200
列 状	①車輦系		225,100	289,600	354,000	421,200	480,800	540,400	600,100	659,700
	②架線系		241,400	322,000	402,700	455,500	523,700	591,900	660,200	728,400

⑨-1

伐採経費		(円/ha)
作業	集材区分	搬出材積 (m³/ha)
		100m3/ha以上
伐倒、搬出集積	①車輦系	723,000
	②架線系	809,000

令和7年度第2期以降 佐賀県 造林事業標準単価

⑩-1 更新伐(チェンソー造材) (円/ha)

種別	集材区分	搬出材積 (m³/ha)								
			1	2	3	4	5	6	7	8
			10以上20未満	20以上30未満	30以上40未満	40以上50未満	50以上60未満	60以上70未満	70以上80未満	80以上
定 性	①車輦系		286,000	368,800	451,600	512,700	583,600	654,500	722,000	792,900
	②架線系		305,700	408,200	510,700	556,800	638,800	720,700	799,200	881,100
列 状	①車輦系		245,100	317,400	389,700	445,700	507,800	569,900	632,000	694,100
	②架線系		261,400	349,900	438,400	480,000	550,700	621,400	692,100	762,800
帯状・群状	①車輦系		247,700	309,800	371,900	434,000	496,100	558,200	620,300	682,400
	②架線系		256,300	326,900	397,600	468,300	539,000	609,700	680,400	751,100

⑩-2 更新伐(プロセッサ造材) (円/ha)

種別	集材区分	搬出材積 (m³/ha)								
			1	2	3	4	5	6	7	8
			10以上20未満	20以上30未満	30以上40未満	40以上50未満	50以上60未満	60以上70未満	70以上80未満	80以上
定 性	①車輦系		278,200	353,100	428,100	502,800	571,200	639,600	704,700	773,100
	②架線系		297,900	392,500	487,200	547,000	626,400	705,800	781,900	861,400
列 状	①車輦系		237,300	301,700	366,200	435,800	495,400	555,100	614,700	674,300
	②架線系		253,500	334,200	414,800	470,100	538,400	606,600	674,800	743,000
帯状・群状	①車輦系		245,200	304,800	364,500	424,100	483,700	543,400	603,000	662,600
	②架線系		253,800	322,000	390,200	458,400	526,700	594,900	663,100	731,300

令和7年度第2期以降 佐賀県 造林事業標準単価

	R7.2期単価	R7.1期単価	差
普通作業員	19,800	18,900	900 104.8%

単位：円/ha

適用規格				R7.2期単価	R7.1期単価	差	
被害木整理	搬出あり	整－A 災	～30m3/ha	305,300	291,400	13,900	104.8%
		整－A 1	30～50m3/ha	815,600	778,600	37,000	104.8%
		整－A 2	50～100m3/ha	1,528,700	1,459,400	69,300	104.7%
		整－A 3	100～150m3/ha	2,547,200	2,431,700	115,500	104.7%
		整－A 4	150～200m3/ha	2,778,600	2,652,700	125,900	104.7%
		整－A 5	200～250m3/ha	3,026,800	2,889,800	137,000	104.7%
		整－A 6	250～300m3/ha	3,405,200	3,251,000	154,200	104.7%
		整－A 7	300～350m3/ha	3,533,800	3,373,800	160,000	104.7%
		整－A 8	350～400m3/ha	3,661,800	3,496,100	165,700	104.7%
		整－A 9	400m3/ha～	3,794,000	3,622,300	171,700	104.7%
	搬出なし	整－B 災	～30m3/ha	283,900	271,000	12,900	104.8%
		整－B 1	30～50m3/ha	758,600	724,100	34,500	104.8%
		整－B 2	50～100m3/ha	1,421,900	1,357,300	64,600	104.8%
		整－B 3	100～150m3/ha	2,369,200	2,261,500	107,700	104.8%
		整－B 4	150～200m3/ha	2,529,400	2,414,400	115,000	104.8%
		整－B 5	200～250m3/ha	2,706,400	2,583,400	123,000	104.8%
		整－B 6	250～300m3/ha	3,013,600	2,876,600	137,000	104.8%
		整－B 7	300～350m3/ha	3,129,700	2,987,400	142,300	104.8%
		整－B 8	350～400m3/ha	3,195,500	3,050,200	145,300	104.8%
		整－B 9	400m3/ha～	3,296,600	3,146,700	149,900	104.8%
倒木起こし	倒－1	引き起こしのみ 1.0m～ 支柱無、テープ無	72,900	69,700	3,200	104.6%	
	倒－2	1.0m～ 支柱有、テープ無	268,800	252,100	16,700	106.6%	
	倒－3	1.0m～1.5m未満 支柱無、テープ有	220,600	202,600	18,000	108.9%	
	倒－4	1.0m～1.5m未満 支柱有、テープ有	416,600	385,000	31,600	108.2%	
跡地造林	1,500本/ha	1,500～1,999	512,750	490,180	22,570	104.6%	
	2,000本/ha	2,000～2,499	564,590	539,710	24,880	104.6%	
	2,500本/ha	2,500～2,999	618,570	591,290	27,280	104.6%	
	3,000本/ha	3,000～3,499	670,410	640,810	29,600	104.6%	
	3,500本/ha	3,500～3,999	722,250	690,340	31,910	104.6%	
	4,000本/ha	4,000～	774,080	739,870	34,210	104.6%	

※「整－A災」「整－B災」は、森林災害復旧事業にのみ適用する。
跡地造林は、人工造林の「草（かや等）・疎生」を適用。

令和7年度 造林関係事業 森林作業道関係 標準単価

普通作業員単価	R7.2期単価	R7.1期単価	差	
	19,800	18,900	900	104.8%

1＜開設(新設・土工)＞

(単位：円／m)

区 分		R7.2期単価	R7.1期単価	差	
Aタイプ	全幅2.0m 山腹横断勾配 0°～25°未満	800	800	0	100.0%
Bタイプ	全幅2.0m 山腹横断勾配 25°以上～35°未満	2,400	2,300	100	104.3%
Cタイプ	全幅2.0m 山腹横断勾配 35°以上	3,000	3,000	0	100.0%
Dタイプ	全幅2.5m 山腹横断勾配 0°～25°未満	900	900	0	100.0%
Eタイプ	全幅2.5m 山腹横断勾配 25°以上～35°未満	2,300	2,200	100	104.5%
Fタイプ	全幅2.5m 山腹横断勾配 35°以上	3,000	3,000	0	100.0%
Gタイプ	全幅3.0m 山腹横断勾配 0°～25°未満	1,200	1,200	0	100.0%
Hタイプ	全幅3.0m 山腹横断勾配 25°以上～35°未満	3,000	3,000	0	100.0%

令和 7 年度 造林関係事業 森林作業道関係 標準単価

普通作業員単価	R7. 2期単価	R7. 1期単価	差	
	19, 800	18, 900	900	104. 8%

2 <開設(改築・土工)>

(単位：円／m)

区 分		R7. 2期単価	R7. 1期単価	差	
山腹横断勾配	タイプ			差	
A 25° 未満	A-1. 5-2. 0	500	500	0	100. 0%
	A-1. 5-2. 5	600	600	0	100. 0%
	A-1. 5-3. 0	700	700	0	100. 0%
	A-2. 0-2. 5	400	400	0	100. 0%
	A-2. 0-3. 0	600	600	0	100. 0%
	A-2. 5-3. 0	400	400	0	100. 0%
B 25° 以上 ～35° 未満	B-1. 5-2. 0	1, 100	1, 000	100	110. 0%
	B-1. 5-2. 5	1, 400	1, 300	100	107. 7%
	B-1. 5-3. 0	2, 000	1, 900	100	105. 3%
	B-2. 0-2. 5	800	700	100	114. 3%
	B-2. 0-3. 0	1, 500	1, 400	100	107. 1%
	B-2. 5-3. 0	800	700	100	114. 3%
C 35° 以上	C-1. 5-2. 0	1, 400	1, 300	100	107. 7%
	C-1. 5-2. 5	1, 300	1, 200	100	108. 3%
	C-2. 0-2. 5	1, 100	1, 100	0	100. 0%

令和7年度 造林関係事業 森林作業道関係 標準単価

普通作業員単価	R7.2期単価	R7.1期単価	差	
	19,800	18,900	900	104.8%

3＜改良＞

(単位：円)

区 分	単位 数量	R7.2期単価	R7.1期単価	差	
①切土（地山、幅員2.5m未満）	1 m ³ 当たり	1,030	1,000	30	103.0%
②切土（地山、幅員2.5m以上）	1 m ³ 当たり	490	480	10	102.1%
③切土（ルーズ、幅員2.5m未満）	1 m ³ 当たり	950	920	30	103.3%
④切土（ルーズ、幅員2.5m以上）	1 m ³ 当たり	460	440	20	104.5%
⑤盛土（幅員2.5m未満）	1 m ³ 当たり	560	540	20	103.7%
⑥盛土（幅員2.5m以上）	1 m ³ 当たり	380	370	10	102.7%

4＜簡易構造物＞

(単位：円)

区 分	単位 数量	R7.2期単価	R7.1期単価	差	
①敷砂利(t=10cm)、幅員2.5m【切込碎石】	1 m 当たり	1,530	1,500	30	102.0%
②敷砂利(t=10cm)、幅員3.0m【切込碎石】	1 m 当たり	1,870	1,840	30	101.6%
③敷砂利(t=10cm)、幅員2.5m【再生クラッシュC-40】	1 m 当たり	1,550	1,530	20	101.3%
④敷砂利(t=10cm)、幅員3.0m【再生クラッシュC-40】	1 m 当たり	1,890	1,870	20	101.1%
⑤コンクリート路面工(t=5cm)、幅員2.5m	1 m 当たり	3,000	3,000	0	100.0%
⑥コンクリート路面工(t=5cm)、幅員3.0m	1 m 当たり	3,000	3,000	0	100.0%
⑦簡易丸太組工	1 m ² 当たり	1,470	1,400	70	105.0%
⑧石積工	1 m ² 当たり	3,000	3,000	0	100.0%