

外部仕上表

根回り	モルタル刷毛引
外壁	アスファルトフェルト20kg+防火サイディング(木版サイディング) ⑫+アクリルリゾノ吹付
軒天	化粧野地板⑫ KD, 化粧タテKD
屋根	本屋根: 野地板⑫+アスファルトルーフィング22kg+セメント瓦葺(焼付塗装品) ポーチ屋根: 厚型スレート葺(アスファルトルーフィング22kg) テラス屋根: ⑫上 サービスヤード屋根: 木部KD 硬質塩ビ被覆板(カネライトEX)
樋	軒樋: 塩ビ斜樋 W120 受金物⑥600, 野樋: 塩ビ角樋 45×75 受金物⑥1200 塩ビ集水器
破風板 化粧枠	破風板: 杉24×180 KD, 付土台, 柱, 拵 105×30 KD

内部仕上表

室名	床		壁 幅木		壁	
	高 GL+ 下地	仕上	仕上	H	下地	仕上
玄関	320 RC	磁器質100角タイル貼	磁器質100角タイル 既製巾木⑨塗装品	250 60	石コウホ+⑫	ビニールクロス貼
ホール 廊下	570 W	縁甲板⑫	既製巾木⑨ 塗装品	60	↑	↑
和室8畳	600 桧板⑫	タタミ敷 日蓮⑤55	タタミ寄せ		アスボード⑨	フラスター塗り
和室6畳 1	600 ↑	↑	↑		↑	↑
和室6畳 2	600 ↑	↑	↑		↑	↑
広縁	570 W	縁甲板⑫	雑巾摺		↑	↑
居間	570 W	フローリング⑫ 塗装品	既製巾木⑨ 塗装品	60	石コウホ+⑫	ビニールクロス貼
DK	570 W 320 RC	↑ (一部)モルタル金付	↑ (一部)モルタル金付	60 200	↑ 珪カル板⑨	↑ 陶器質100角タ
洗面脱衣室	570 コンパネ⑫	フッソ707⑫18	既製巾木⑨ 塗装品	60	耐水石コウホ+⑫	ビニールクロス貼
浴室	470 RC	ポリコンモザイクタイル貼	CB⑩100 モルタルコテ 陶器質100角タイル貼		ラスモルタルコテ	陶器質100角タ
便所	570 コンパネ⑫	フッソ707⑫18	既製巾木⑨ 塗装品	60	石コウホ+⑫	ビニールクロス貼
床の間	690 W	床前板, 柵付床板(ケヤキ貼物)	雑巾摺		アスボード⑨	フラスター塗り
押入	600 W	Taベニヤ⑤55	↑			Taベニヤ⑤4
物入	600 590 W	↑	↑			↑
物置	150 RC	コンクリート金コテ押エ	CB⑩100 化粧板		アスファルトフェルト 軸組表裏	

造作木材 特記なき限り下記による

木材	材種		和室化粧材	柱見張り材	内部造作材	敷居	外部造作材
	部位						
杉上小		○	○	○			○
檜上小						○	
米ツガ上小							
杉1等					○ 物置		

断熱材 住宅用グラスウール A50 外壁:浴室を除く

KD: キシラデコール3回塗り

VP: 塩化ビニール樹脂エナメル塗り

OS: オイルステイン塗り

CL: クリヤラッカー塗り

ポーチ	床 磁器質100角タイル貼 1ノズリアタイル共	
サービスヤード	床 コンクリート金ゴテ押	
テラス 濡縁	テラス床、コンクリート金ゴテ押エ 濡縁: 桧1ト KD+竹φ30	
格子、矢切	杉30×50 ㊦25 KD	
その他	開口部: 住宅用アルミサッシ 床下換気口: アラスチノ製 180×450(防虫網付) 小屋裏換気口: - 193×340( ) 4ヶ	水切り: カラー鉄板㊦035 柱ベース: ステンレス100φ 物干金物: アルミ製横付け型(L-450)
物置	屋根: 野地板㊦12+アスファルトルーフィング22kg+セメント瓦葺(焼付塗装品) (T <sub>1</sub> ベニヤ) 外壁: アスファルトフェルト20kg+防カサイディング㊦12+アクリリシン吹付 根回り: モルタル刷毛引	開口部: 住宅用アルミサッシ 軒裏: 化粧野地板㊦12KD

	下地	天井		回り縁	備考
		仕上	高 F.L.+		
	石コケ+㊦1	ビニルクロス貼	2650	既製廻り縁H35	F.F.入: 1200×400×800(既製品) 上: 櫃150×90×1800 塗装品
	↑	↑	2400	↑	
		杉全ベニヤ㊦25	2400	杉35×45	長押: 杉集成材H90
		↑	2400	↑	
		↑	2400	↑	
		↑	2430	↑	
	石コケ+㊦9	ビニルクロス貼	2430	既製廻り縁 H35	ステンレスカーテンレール
ル貼	↑	↑	2430	↑	BL流し台L=1800 BLフック台L=600 吊り棚L=1200×2 水栓棚2段L=1200 床下収納庫600×900 ステンレスカーテンレール(W) 上: 櫃40×90 クレンゼリ 洗面化粧台W600 タオル掛、(設備工事) レンジフード(設備工事)
		バスフ㊦9	2400	バスフ用	棚板 杉24×200 CL
ル貼		↑	2400	↑	ポリ浴槽、換気扇、タオル掛(設備工事)
	石コケ+㊦9	ビニルクロス貼	2400	既製廻り縁 H35	洋式便器、タレ掛、紙巻器、(設備工事) 棚板 杉 24×200 CL スケッチ: T <sub>1</sub> ベニヤ㊦55 ビニルクロス貼
		杉全ベニヤ㊦25	2310	杉35×45	床柱: 杉L㊦120、落し掛: 杉上小 45×90
0		T <sub>1</sub> ベニヤ㊦25	2400	↑	中段、天袋
		↑	2400	↑	↑ ↑ ステンレスパイプ(1ヶ所) φ34=850
			2400		
	野地板、小屋組材表シ				中段 T <sub>1</sub> ベニヤ㊦90

全面 天井: 浴室、洗面脱衣室を除く全面 床下: 和室、押入、物入を除く全面に施工。

洗面

縮尺 設計年月日	工事名	諸富警察署長宿舎新築 工事
	図面名	仕上表