

公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）

佐賀県 環境センター

1 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）について

「公開参考積算数量内訳書」とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの（以下「切り抜き書」という。）です。

切り抜き書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に、参考資料（参考数量）として公開、提供するものであり、佐賀県建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

2 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）の数量について

切り抜き書に示した数量は、「公共建築数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）及び「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）並びに「佐賀県公共建築工事積算基準」に準拠して算出したものです。

3 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）に対する質問について

- ① 切り抜き書の内容（図面や仕様書等の不整合を含む）に疑義がある場合は、公告付帯資料の「入札質問」に従い質問書を提出してください。
- ② ①の質問に対する回答は、公告付帯資料の「入札質問」に従い回答します。

4 提供する電子データについて

公開にあたり提供する電子データは次のとおりです。

- ① 「公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）」PDF形式

5 その他

当該工事の予定価格や最低制限価格（総合評価落札方式の場合は、低入札調査基準価格）は、この切り抜き書により算出しています。

○ 共通費については、佐賀県のHP（公共建築工事の積算基準等について）に掲載されている「設計内訳書（金抜）中の経費率」を参考に算定してください。

○ 適用単価は以下のとおりです。

『見積』： 製造業者又は専門工事業者の見積価格等

公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）

工事名称 佐賀県環境センターアスベスト除去工事

工事場所 佐賀市

工事期間 実工期 : 105 日間

工事費内訳

名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
建築工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等（調整あり） 契約保証費含む		1	式		
計					
工事価格（万円止め）		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

共通仮設費率

2

[illegible]

現場管理費率

[illegible]

建築工事 細目別内訳

1. 仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部 仮囲い仮囲い(本館裏口付近)	H=1.8m、L=6.5×8.8×6.5m程度	1	式			仮囲い内にセキュリティゾーン設置
外部 仮倉庫	廃棄物一時保管、施錠付き、運搬共	1	台			
内部 仮間仕切り	1・2F廊下との仕切り H=2.7m W=4.4m 木枠、ベニア張り	2	か所			
内部 床養生	ブルーシート・ベニア等	102	m ²			
内部 階段棚足場		63.4	m ²			
床養生	0.15mmビニールシート2重張り	102	m ²			
壁養生	0.1mmビニールシート張り	212	m ²			
手摺養生	同上	27.2	m ²			
足場養生	同上	63.4	m ²			
既存照明撤去・再取付	3箇所	1	式			
既存火災報知器撤去・再取付	1箇所	1	式			
既存ドアノブ交換	1箇所(握り玉、シリンダー錠)、スぺアキー7本	1	式			
清掃・片付け		102	m ²			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]