

特殊単価一覧表

1 特殊単価について

「特殊単価」とは、見積単価及び見積単価を利用した複合単価等のことです。

2 特殊単価一覧表について

「特殊単価一覧表」とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から特殊単価を抜粋し、一覧表にしたものです。

特殊単価一覧表は、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に、参考資料として公開、提供するものであり、佐賀県建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）ではありません。

従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

3 特殊単価一覧表に対する質問について

特殊単価一覧表に示した単価に対する質問は、原則受け付けません。

特殊単価一覧表【参考資料】

工 事 名 : 佐賀県環境センターアスベスト除去工事

名称	摘要	単位	採用単価	備考
(直接工事費)				
1. 仮設工事				
外部 仮囲い(本館裏口付近)	H=1.8m、L=6.5×8.8×6.5m程度	式	35,000	
仮倉庫	廃棄物一時保管、施錠付き、運搬共	台	48,000	
内部 仮間仕切り	1・2F廊下との仕切り H=2.7m W=4.4m 木枠、ベニア張り	箇所	52,000	
床養生	ブルーシート・ベニア等	m ²	2,050	
階段棚足場		m ²	5,400	
床養生	0.15mmビニールシート2重張り	m ²	1,200	
壁養生	0.1mmビニールシート張り	m ²	850	
手摺養生	同上	m ²	850	
足場養生	同上	m ²	850	
既存照明撤去・再取付	3箇所	式	49,000	
既存火災報知器撤去・再取付	1箇所	式	20,000	
既存ドアノブ交換	1箇所(握り玉、シリンダー錠)、スペアキー7本	式	32,000	
清掃・片付け		m ²	750	
2. 機械損料				
セキュリティーゾーン設置		箇所	120,000	
エアシャワー	HEPAフィルター付	台	240,000	
負圧集塵機	同上	式	65,000	
真空掃除機	同上	台	42,000	
負圧計		台	24,000	
繊維状粒子自動測定器		台	45,000	
機材運搬費		式	50,000	
3. アスベスト除去				
粉じん飛散抑制剤塗布	吹付け石綿(封じ込め済み) 厚み10mm、パーライト5mm	m ²	2,200	
アスベスト除去(見上げ)	同上	m ²	5,500	
粉じん飛散防止剤塗布	除去面	m ²	850	
同上	養生面	m ²	400	

名称	摘要	単位	採用単価	備考
4. 消耗品等				
保護服		式	105,000	
シューズカバー・手袋等		式	48,000	
防じんマスク	電動ファン付き	式	258,000	
各種フィルター類	エアシャワー、負圧集塵機、真空掃除機、防じんマスク等	式	370,000	
5. 廃棄物処理				
密閉処理	吹付けアスベスト	m ²	120	
密閉処理	養生材	m ²	20	
密閉処理	保護具・フィルター類	式	4,500	
収集・運搬費	特別管理産業廃棄物	式	90,000	
処分費	特別管理産業廃棄物	式	280,000	
廃棄物税	1t未満	式	1,000	
6. 安全対策費				
粉じん濃度測定	施工前4、施工中4、作業場内養生撤去前3、養生撤去後4	箇所	22,000	
粉じん濃度測定	環境測定士出張費	日	45,000	
粉じん濃度測定	報告書	式	10,000	
除去作業中粉じん濃度監視	繊維状粒子自動測定器 (石綿作業主任者)	式	80,000	
7. 復旧工事				
除去面 下地劣化部分補修	(見上げ) 露筋部 (100×1000mm程度)	箇所	12,000	
除去面 下地劣化部分補修	(見上げ) 欠損部 (100×300mm程度)	箇所	3,800	
下地調整	(見上げ) ポリマーセメント モルタルコテ塗り	m ²	3,360	
パーライト吹付け	(見上げ) シーラー共：3mm厚程度	m ²	3,400	
壁面 下地調整	RB種	m ²	400	
壁面 EP-G塗替え	B種	m ²	1,600	