工事名称

金立特別支援学校教室棟整備事業

工事場所　　佐賀市

工事期間　　実工期　：　270　日間

事業費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
【購入費（財産取得）】				
直接工事費				CM　コメント
製造業者・専門工事業者に単独発注する工事	1	式		CK　直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM　コメント
共通仮設費 積み上げ分含む	1	式		KK　共通仮設費
現場管理費	1	式		KG　現場管理費
一般管理費等（調整あり） 契約保証費含む	1	式		KI　一般管理費等
計				KS　共通費計
				CM　コメント
工事価格（万円止め）	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
計				【購入費】
【維持管理費】				
維持管理業務費（諸経費含む）	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
計				【維持管理費】
事業費合計				【総事業費】

金立特別支援学校教室棟整備事業

工事種別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
教室棟整備	1	式		
計				

共通仮設費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
共通仮設費	別紙明細-77	1	式			別紙 00-0077
計						

現場管理費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
現場管理費	別紙明細-78	1	式			別紙 00-0078
計						

金立特別支援学校教室棟整備事業

一般管理費等(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
一般管理費	別紙明細-79	1	式			別紙 00-0079
計						

共通仮設費(積上)　共通費別紙明細　6

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費	別紙明細-77	1	式			別紙 00-0077
≪指定仮設≫						
仮囲い(A)	設置費　仮囲鉄板 H=2.0m -　-	25.6	m			
仮囲い(A)	撤去費　仮囲鉄板 H=2.0m -　-	25.6	m			
仮囲い(A)	供用240日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	25.6	m			
仮囲い(A)	基本料 修理費含む　仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	25.6	m			
仮囲い(A)運搬	H=2.0m	25.6	m			
仮囲い(B)	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌｪﾝｽ H=1.2(ｳｪｲﾄ共) 期間:240日　掛払い,運搬費 共	47	m			
仮囲い(C)	既存ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH=2.0の上 白ｼｰﾄ張り　期間:240日 掛払い,運搬費 共	119	m			
仮設鉄板敷	設置費　敷鉄板 1524×6096×22mm -	260	㎡			
仮設鉄板敷	撤去費　敷鉄板 1524×6096×22mm -	260	㎡			
仮設鉄板敷	供用180日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm　6ヵ月以下	260	㎡			
仮設鉄板敷	整備費　敷鉄板 1524×6096×22mm -	260	㎡			
仮設敷鉄板運搬		260	㎡			
交通誘導員B		180	人			

共通仮設費(積上)　共通費別紙明細　7

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費	別紙明細-77	1	式			別紙 00-0077
浅層混合処理工法 室内配合試験費	一軸圧縮試験費含む 1か所×2材令×3供試体 (90kg/m3,100kg/m3,110kg/m3)	1	式			
浅層混合処理工法 六価ｸﾛﾑ 溶出試験費	1か所×1材令×1供試体	1	式			
深層地盤改良杭 室内配合試験費	一軸圧縮試験費, 六価ｸﾛﾑ溶出試験費含む	1	式			
深層地盤改良杭 現場強度試験費	一軸圧縮試験費含む	1	式			
揮発性有機化合物 室内濃度測定	ﾊﾞｯﾁF,ﾊﾞｯﾁV　5か所	1	式			
≪任意仮設≫						
朝礼施設	掲示物用枠組　掲示物共	1	か所			
現場事務所	4坪ﾀｲﾌﾟ×4棟	4	棟			
仮設便所・ 大小連棟	汲取別 運搬共	2	台			
手洗い1槽ｼﾝｸ		2	基			
事務所用備品		1	式			
仮設電気工事	設置含む	1	式			

共通仮設費(積上)　共通費別紙明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
共通仮設費	別紙明細-77	1	式			別紙 00-0077
仮設用水道	既存より分岐	1	式			
法令許可表	900×1800	1	か所			
安全標識		30	か所			
産廃処理費		1	式			
計						

現場管理費(積上)　共通費別紙明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
現場管理費	別紙明細-78	1	式			別紙 00-0078
現場管理費		1	式			
現場経費		1	式			
計						

一般管理費等(積上)　共通費別紙明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
一般管理費	別紙明細-79	1	式			別紙 00-0079
一般管理費		1	式			
法定福利費		1	式			
調整額 （万円止め）		▲1	式			調整額
計						

教室棟整備　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
A.既存解体	1	式		
B.教室棟	1	式		
C.外構工事	1	式		
D.電気設備工事	1	式		
E.機械設備工事 屋内設備工事	1	式		
F.機械設備工事 屋外設備工事	1	式		
G.産業廃棄物税	1	式		
計				

教室棟整備　科目別内訳

A.既存解体

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
既存解体工事	1	式		
発生材運搬・処分	1	式		
計				

教室棟整備　科目別内訳

B.教室棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設工事	1	式		
土工事	1	式		
地業工事	1	式		
鉄筋工事	1	式		
コンクリート工事	1	式		
型枠工事	1	式		
本体工事	1	式		
鉄骨工事	1	式		
防水工事	1	式		
建具工事	1	式		
タイル工事	1	式		
木工事	1	式		
屋根及びとい工事	1	式		
金属工事	1	式		
左官工事	1	式		

教室棟整備　科目別内訳

B.教室棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
塗装工事	1	式		
内装工事	1	式		
ユニット及びその他工事	1	式		
計				

教室棟整備　科目別内訳

C.外構工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
囲障工事	1	式		
構内舗装工事	1	式		
屋外排水工事	1	式		
計				

教室棟整備　科目別内訳

D. 電気設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
構内情報通信網設備	1	式		
構内交換設備	1	式		
拡声設備	1	式		
誘導支援設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
構内配電線路	1	式		
構内通信線路	1	式		
計				

教室棟整備　科目別内訳

E. 機械設備工事 屋内設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式		
換気設備	1	式		
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
給湯設備	1	式		
消火設備	1	式		
ガス設備	1	式		
計				

教室棟整備　科目別内訳

F.機械設備工事 屋外設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
給水設備	1	式		
消火設備	1	式		
排水設備	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

教室棟整備　科目別内訳

G.産業廃棄物税

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
産業廃棄物税	1	式		
計				

教室棟整備　中科目別内訳

A.既存解体

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
既存解体工事		1	式		
計					
発生材運搬・処分	発生材積込・運搬	1	式		
発生材運搬・処分	発生材処分	1	式		
発生材運搬・処分	有価物	▲1	式		
計					

教室棟整備　中科目別内訳

B.教室棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
地業工事	地業	1	式		
地業工事	杭地業	1	式		
計					
鉄筋工事	躯体	1	式		
計					
コンクリート工事	躯体	1	式		
計					
型枠工事	躯体	1	式		
計					
本体工事	本体工事	1	式		
計					

教室棟整備　中科目別内訳

B. 教室棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
鉄骨工事	付帯鉄骨等	1	式		
計					
防水工事		1	式		
計					
建具工事	アルミニウム製建具	1	式		
建具工事	鋼製建具	1	式		
建具工事	鋼製軽量建具	1	式		
建具工事	ステンレス製建具	1	式		
建具工事	トイレブース	1	式		
建具工事	ガラス	1	式		
計					
タイル工事	外部	1	式		
タイル工事	内部	1	式		
計					
木工事	仕上(部位別)	1	式		

教室棟整備　中科目別内訳

B. 教室棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
屋根及びとい工事	外部	1	式		
計					
金属工事	内部	1	式		
計					
左官工事	外部	1	式		
左官工事	内部	1	式		
計					
塗装工事	外部	1	式		
塗装工事	内部	1	式		
計					
内装工事		1	式		
計					
ユニット及びその他工事		1	式		
計					

教室棟整備　中科目別内訳

C.外構工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
囲障工事		1	式		
計					
構内舗装工事		1	式		
計					
屋外排水工事		1	式		
計					

教室棟整備　中科目別内訳

D.電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式		
計					
動力設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		
計					
火災報知設備		1	式		
計					
構内配電線路		1	式		

教室棟整備　中科目別内訳

D.電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
構内通信線路		1	式		
計					

教室棟整備　中科目別内訳

E.機械設備工事 屋内設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
消火設備	屋内消火栓設備	1	式		

教室棟整備　中科目別内訳

E. 機械設備工事 屋内設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
ガス設備	液化石油ガス設備	1	式		
計					

教室棟整備　中科目別内訳

F. 機械設備工事 屋外設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備		1	式		
計					
消火設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

教室棟整備　中科目別内訳

G.産業廃棄物税

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
産業廃棄物税		1	式		
計					

教室棟整備　細目別内訳

A.既存解体　　既存解体工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
≪開放型 渡り廊下3≫						
屋根 大波ｽﾚｰﾄ 撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙ3)	10.8	㎡			
上屋 撤去	鉄骨躯体,腰壁 腰壁ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ: ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙ3)	8.1	㎡			
基礎 撤去	土間,立上り 共	2.5	㎡			
軒樋 撤去	塩ﾋﾞ製丸樋 W120	3.1	m			
≪外構≫						
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 撤去	t=50	150	㎡			
ｶｯﾀｰ入れ	ｱｽﾌｧﾙﾄ面	37.6	m			
側溝 撤去	NSK-2型　呼び名300　切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 共	30.7	m			
雨水桝 撤去	落蓋式溜桝　呼び名500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 共	2	か所			
手すり 撤去	ｽﾁｰﾙ製　H=800 切断,土間補修 共	12.5	m			
手すり 撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製　H=900 切断,土間補修 共	2.1	m			
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 扉用支柱 撤去	PCﾌｪﾝｽ用　H=2200　基礎:300角 基礎 共	2	か所			
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉 撤去	PCﾌｪﾝｽ用　W2000×H1450	2	か所			

教室棟整備　細目別内訳

A.既存解体　　既存解体工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 撤去	W1850×H1500	1	か所			
≪その他≫						
既存通路 ｺﾝｸﾘｰﾄ土間 撤去	H240程度　ﾓﾙﾀﾙ 共 撤去部補修 共	4.8	㎡			
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	6.2	m			
計						

教室棟整備　細目別内訳

A.既存解体		発生材運搬・処分			発生材積込・運搬	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄくず	4tﾄﾗｯｸ　DID区間有り 6.0km以下	12.2	m3			
がれき類	4tﾄﾗｯｸ　DID区間有り 30.0km以下	2.2	m3			
非飛散性 石綿含有建材	4tﾄﾗｯｸ　DID区間有り 30.0km以下	0.5	m3			
ｱｽﾌｧﾙﾄくず	4tﾄﾗｯｸ　DID区間有り 12.0km以下	7.5	m3			
金属くず	4tﾄﾗｯｸ　DID区間有り 9.0km以下	0.5	t			
計						

教室棟整備　細目別内訳

A.既存解体		発生材運搬・処分			発生材処分	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄくず	中間処理(破砕)	12.2	m3			
がれき類	安定型最終処分	2.2	m3			
非飛散性 石綿含有建材	安定型最終処分	0.5	m3			
ｱｽﾌｧﾙﾄくず	中間処理(破砕)	7.5	m3			
計						

教室棟整備　細目別内訳

A.既存解体　　発生材運搬・処分　　有価物

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄くず	ﾍﾋﾞｰH3	0.4	t			
ｱﾙﾐくず	込みｶﾞﾗ	98.1	kg			
ｽﾃﾝﾚｽくず	新断 18Cr:8Ni	22.5	kg			
計						

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟　　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地縄・水盛遣方		692	㎡			
墨出し	基礎　333㎡以上	692	㎡			
墨出し	鉄骨工事時	692	㎡			
墨出し	内装工事時	1,033	㎡			
手すり先行式 枠組本足場	W=900　桟橋共 幅木仕様	1,226	㎡			
足場層間塞ぎ	伸縮式ﾌﾞﾗｹｯﾄ,層間ﾈｯﾄ共	416	m			
養生ﾈｯﾄ	防音ｼｰﾄ（垂直）	1,226	㎡			
安全ﾈｯﾄ	ﾗｯｾﾙﾈｯﾄ（水平）	1,033	㎡			
内部足場	脚立足場 ｱﾙﾐ製可搬敷作業台	1,033	㎡			
階段棚足場		1	か所			
親綱	10m/本　金物共	20	本			
親綱支柱		30	本			
照明･清掃他 機器具損料		1,033	㎡			
荷捌き用ｸﾚｰﾝ	25tｸﾚｰﾝ	6	台			
内外ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	竣工時	1,033	㎡			

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟　　直接仮設工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
内部仕上養生	材工共	1,033	㎡			
土間養生	湿潤養生(散水,ﾌｨﾙﾑ)	1,033	㎡			
計						

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟　　土工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	531	m3			
床付け	つぼ,布掘り	234	㎡			
埋戻し(B種)	-　　発生土	343	m3			
盛土(B種)	発生土	60.5	m3			
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 27.0km以下	127	m3			
建設発生土処分	真生工業(株)　多久市多久町	127	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
計						

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟	地業工事			地業		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	34.9	m3			
床下防湿層敷き(平部)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	501	㎡			
床下防湿層敷き(立下り)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	450	㎡			
土間下断熱材敷き(平部)	3種bA 厚さ30㎜	501	㎡			
土間下断熱材敷き(立下り)	3種bA 厚さ30㎜	490	㎡			
≪浅層混合処理工法≫						
土間下表層改良	改良厚:H=800 添加量:100kg/m3 改良材:六価ｸﾛﾑ低溶出型	456	m3			
計						

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟	地業工事			杭地業		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
≪深層地盤改良杭≫						
施工費	Dｺﾗﾑ工法 同等品 φ1000,800　57本 試験掘,試験杭 共	711	m			
固化材料費	350kg/m3	187	t			
機械・ﾌﾟﾗﾝﾄ等組立解体費	1台施工	1	回			
重機・資材等運搬費	1台施工	1	回			
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 27.0km以下	195	m3			
建設発生土処分	真生工業(株)　多久市多久町	195	m3			
技術管理費		1	式			
計						

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟	鉄筋工事			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
≪基礎・1F土間・1F壁立上り≫						
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G 3112 SD295 D10	3.11	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G 3112 SD295 D13	11.1	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G 3112 SD295 D16	1.6	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G 3112 SD345 D19	1.84	t			
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D19 -D19	26	か所			
鉄筋加工組立	S造 床版　　-	17	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	17	t			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ﾍﾋﾞｰH2	0.48	t			
≪2F土間≫						
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ敷き	6φ　150角	408	㎡			
2階ｽﾗﾌﾞ鋼製ｽﾍﾟﾝｻｰ	ﾌﾟﾚｰﾄ付	560	か所			
計						

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟	コンクリート工事			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
≪基礎・1F土間・1F壁立上り≫						
建築用生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通ｾﾒﾝﾄ)	佐賀　Fc=18-15-20 捨てｺﾝ	13.8	m3			
建築用生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄB種)	佐賀　Fc=24-15-20 基礎ｺﾝ	130	m3			
建築用生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄB種)	佐賀　Fc=24-15-20 1F土間ｺﾝ	123	m3			
建築用生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄB種)	佐賀　Fc=24-15-20 1F地上軸部ｺﾝ	8.9	m3			
構造体強度補正(高炉ｾﾒﾝﾄB種)	別紙明細-1 ◿=6N(Fc=24-15→Fc=30-15)	1	式			別紙 00-0001
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	別紙明細-2	1	式			別紙 00-0002
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	別紙明細-3	1	式			別紙 00-0003
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	別紙明細-4	1	式			別紙 00-0004
≪2F土間≫						
建築用生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通ｾﾒﾝﾄ)	佐賀　Fc=24-15-20 2F土間ｺﾝ	37	m3			
構造体強度補正(普通ｾﾒﾝﾄ)	別紙明細-5 ◿=6N(Fc=24-15→Fc=30-15)	1	式			別紙 00-0005
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	別紙明細-6	1	式			別紙 00-0006
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	別紙明細-7	1	式			別紙 00-0007

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟　コンクリート工事　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	別紙明細-8	1	式			別紙 00-0008
計						

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟　型枠工事　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
≪基礎・1F土間・1F壁立上り≫						
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	508	㎡			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	129	㎡			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度	21	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	658	㎡			
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	150	㎡			
計						

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟	本体工事			本体工事		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
≪本体工事≫						
鉄骨本体費・ 組立費		1	式			
外壁工事	窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt=16　横張り 目地ｼｰﾙ 共	1	式			
ｱﾙﾐ製庇	既製品　D2100×L9900	1	か所			
水切り庇	ｽﾃﾝﾚｽ　D100×L1800	1	か所			
≪開放型 渡り廊下4≫						
腰壁新設	H=1000　既存合わせ	1	式			
計						

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟	鉄骨工事			付帯鉄骨等		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ		157	台			
鋼製建具他 取付下地		1	式			
計						

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟	防水工事					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
基礎打継ぎ・ 収縮目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ	ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 20×20	138	m			
三角ｼｰﾙ・面戸廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	変性ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)	71	m			
捨て笠木廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ	変性ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)	68	m			
既存土間取合部 ｼｰﾘﾝｸﾞ	ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 30×15	6.9	m			
内外雑ｼｰﾙ		1	式			
計						

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟	建具工事			アルミニウム製建具		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
≪外部≫						
AW-1 ｱﾙﾐ製引違い窓	W1500×H1400	31	か所			
AW-1A ｱﾙﾐ製引違い窓	W1500×H1400 防火設備	6	か所			
AW-2 ｱﾙﾐ製引違い窓	W1410×H1400	4	か所			
AW-2A ｱﾙﾐ製引違い窓	W1410×H1400 防火設備	2	か所			
AW-3 ｱﾙﾐ製引違い窓	W1500×H500	2	か所			
AW-4 ｱﾙﾐ製引違い窓	W1410×H500	2	か所			
AW-5 ｱﾙﾐ製FIX窓	W1460×H1378	1	か所			
AD-2 ｱﾙﾐ製 引分けﾊﾝｶﾞｰ戸	W1400(有効)×H2000	1	か所			
AD-3 ｱﾙﾐ製 片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	W900(有効)×H2000	1	か所			
AD-4 ｱﾙﾐ製引違い戸	W1500×H2015	3	か所			
≪内部≫						
AW-6 ｱﾙﾐ製引違い窓	W1500×H1400	12	か所			
計						

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟	建具工事			鋼製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SD-1 鋼製 片引きﾊﾝｶﾞｰ戸	W1200(有効)×H2000	1	か所			
SD-2 鋼製両開き戸	W1470×H2000	1	か所			
計						

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟	建具工事			鋼製軽量建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LSD-1 軽量鋼製 自閉式片引き ﾊﾝｶﾞｰ戸	W800(有効)×H2000 額付き	15	か所			
LSD-2 軽量鋼製 自閉式片引き ﾊﾝｶﾞｰ戸	W800(有効)×H2000 額,ｶﾞﾗﾘ付き	6	か所			
LSD-3 軽量鋼製片開き戸	W800×H2000 ﾌﾗｯｼｭ	1	か所			
LSD-4 軽量鋼製片開き戸	W800×H2000 額付き	1	か所			
LSD-5 軽量鋼製 自閉式2枚片引き ﾊﾝｶﾞｰ戸	W800(有効)×H2000 額,ｶﾞﾗﾘ付き	1	か所			
計						

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟	建具工事			ステンレス製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SSD-1 ｽﾃﾝﾚｽ製 引分け自動ﾄﾞｱ+ 袖FIX窓	W3171×H1997 防火設備	1	か所			
計						

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟	建具工事			トイレブース		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ化粧版　H=1900 ｽﾃﾝﾚｽ幅木	18	か所			
計						

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟	建具工事			ガラス		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
≪外部建具≫						
AW-1 Low-E複層ｶﾞﾗｽ	強化4+A6+Low-E4	62	枚			
AW-1 同上ｶﾞﾗｽｼｰﾙ		538	m			
AW-1A Low-E複層ｶﾞﾗｽ	網入6.8+A6+Low-E5 個別認定品	12	枚			
AW-1A 同上ｶﾞﾗｽｼｰﾙ		104	m			
AW-2 Low-E複層ｶﾞﾗｽ	強化4+A6+Low-E4	8	枚			
AW-2 同上ｶﾞﾗｽｼｰﾙ		34	m			
AW-2A Low-E複層ｶﾞﾗｽ	網入6.8+A6+Low-E5 個別認定品	4	枚			
AW-2A 同上ｶﾞﾗｽｼｰﾙ		18	m			
AW-3 強化型ｶﾞﾗｽ (学校用)	t=4	4	枚			
AW-3 同上ｶﾞﾗｽｼｰﾙ		22	m			
AW-4 強化型ｶﾞﾗｽ (学校用)	t=4	4	枚			
AW-4 同上ｶﾞﾗｽｼｰﾙ		18	m			
AW-5 Low-E複層ｶﾞﾗｽ	強化4+A6+Low-E4	1	枚			
AW-5 同上ｶﾞﾗｽｼｰﾙ		12	m			

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟	建具工事			ガラス		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
SSD-1 網入り磨ｶﾞﾗｽ	t=6.8　防錆加工	4	枚			
SSD-1 同上ｶﾞﾗｽｼｰﾙ		44	m			
AD-2 Low-E複層ｶﾞﾗｽ	強化4+A6+Low-E4	2	枚			
AD-2 同上ｶﾞﾗｽｼｰﾙ		12	m			
AD-3 Low-E複層ｶﾞﾗｽ	強化4+A6+Low-E4	1	枚			
AD-3 同上ｶﾞﾗｽｼｰﾙ		6	m			
AD-4 Low-E複層ｶﾞﾗｽ	強化4+A6+Low-E4	6	枚			
AD-4 同上ｶﾞﾗｽｼｰﾙ	ﾊﾟﾈﾙ廻り含む	43	m			
SD-1 網入り磨ｶﾞﾗｽ	t=6.8　防錆加工	1	枚			
SD-1 同上ｶﾞﾗｽｼｰﾙ		6	m			
SD-2 網入り磨ｶﾞﾗｽ	t=6.8　防錆加工	2	枚			
SD-2 同上ｶﾞﾗｽｼｰﾙ		12	m			
≪内部建具≫						
LSD-1 強化ｶﾞﾗｽ(学校用)	t=4	15	枚			

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟	建具工事			ガラス		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LSD-1 同上ｶﾞﾗｽｼｰﾙ		84	m			
LSD-2 強化型ｶﾞﾗｽ (学校用)	t=4	6	枚			
LSD-2 同上ｶﾞﾗｽｼｰﾙ		23	m			
LSD-4 強化ｶﾞﾗｽ(学校用)	t=4	1	枚			
LSD-4 同上ｶﾞﾗｽｼｰﾙ		5	m			
LSD-5 強化型ｶﾞﾗｽ (学校用)	t=4	1	枚			
LSD-5 同上ｶﾞﾗｽｼｰﾙ		4	m			
AW-6 強化ｶﾞﾗｽ(学校用)	t=4	24	枚			
AW-6 同上ｶﾞﾗｽｼｰﾙ		206	m			
計						

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟	タイル工事			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾃﾗｽ･ﾎﾟｰﾁ階段 段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ		104	m			
資材搬入費	外部,内部共	1	式			
計						

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟	タイル工事			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床磁器質ﾀｲﾙ	300×300	5	㎡			
計						

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟	木工事			仕上(部位別)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
≪床≫						
床 ﾗﾜﾝ合板	Ⅱ類　t=4	222	㎡			
床 ﾗﾜﾝ合板	Ⅱ類　t=9	222	㎡			
床 ﾗﾜﾝ合板	Ⅱ類　t=12	615	㎡			
床 ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ		837	㎡			
床 単層ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼り	t=12	452	㎡			
≪壁≫						
腰壁 杉羽目板張り	t=11　県産材 巾木,見切り(ｺﾞﾑ集成材)共	433	m			
壁 構造用合板	針葉樹　t=12	39	㎡			
≪その他≫						
額縁	ｺﾞﾑ集成材　25×320	494	m			
階段 手すり壁笠木	ｺﾞﾑ集成材　25×150	4	か所			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　下地共 21×150	34.5	m			

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟	木工事			仕上(部位別)		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
各種器具取付下地		1	式			
木ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ		17	m			
荷揚げ費		1	式			
計						

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟	屋根及びとい工事			外部		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
≪屋根工事≫						
二重折板	ﾊｾﾞ式　上下共t=0.6 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ10kg　t=100	678	m²			
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ	ﾊｾﾞ式　t=2.3　L=600	425	m			
二重折板断熱金物 (音鳴低減仕様)		1,560	個			
軒先水切面戸	ﾊｾﾞ式	71	m			
止め面戸	ﾊｾﾞ式　ｼｰﾙ共	71	m			
ｴﾌﾟﾛﾝ面戸	ﾊｾﾞ式　ｼｰﾙ共	71	m			
二重折板面戸下 水切		71	m			
庇 ﾎﾞﾙﾄ式折板	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑH=88　t=0.6　ﾍﾟﾌ無	3	m²			
庇 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ	ﾊｾﾞ式　t=2.3　L=600	3	m			
荷揚げ用ｸﾚｰﾝ	25tｸﾚｰﾝ	1	台			
折板運搬費		1	式			
≪板金工事≫						
ｹﾗﾊﾞ包み	W600　t=0.6	17	m			

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟	屋根及びとい工事			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取合水切	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　t=0.6 糸幅600～900	68	m			
笠木	ｱﾙﾐ製(ｼﾙﾊﾞｰ)　W325	68	m			
笠木ｺｰﾅｰ	ｱﾙﾐ製(ｼﾙﾊﾞｰ)　W325	6	か所			
笠木ｴﾝﾄﾞ	ｱﾙﾐ製(ｼﾙﾊﾞｰ)　W325	2	か所			
笠木用捨水切	ｶﾗｰ鉄板　t=0.3　糸幅400	68	m			
軒樋	角前高　W165	71	m			
軒樋 落し口	角前高　W165 @900　ｴﾙﾎﾞ含む	14	か所			
竪樋	ｶﾗｰVP75 SUSﾊﾞﾝﾄﾞ 共	87	m			
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 端部処理	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　t=0.5 L=500～700	2	か所			
ｱﾙﾐ製庇用 竪樋		1	式			
計						

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟	金属工事			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
≪壁≫						
内壁 軽量鉄骨下地	LGS65形@455	1,225	㎡			
内壁 軽量鉄骨下地	LGS65形@303	652	㎡			
壁 ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地	H=1000～1200	34.5	m			
壁 開口補強	60×30 t=2.3×2	192	m			
壁 ｽﾀｯﾄﾞ開口	窓等	319	m			
壁 手すり下地鉄板	t=0.8　W=300程度	29	m			
壁 鉄板貼り	t=0.8 ﾗｲﾆﾝｸﾞ器具取付下地	26	㎡			
≪天井≫						
天井 軽量鉄骨下地	LGS19形@225　直貼り用	992	㎡			
天井 吊ﾎﾞﾙﾄ受け	C型鋼　W=45　t=1.6	1,157	m			
天井 開口補強	設備開口	992	㎡			
天井 点検口	ｱﾙﾐ製450角　額縁ﾀｲﾌﾟ 開口補強共	68	か所			

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟	金属工事			内部		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
≪金物工事≫						
階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 W=35 ﾀｲﾔ付 樹脂ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ付	35	m			
ﾋﾞﾆﾙﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ	φ40　L型ｴﾝﾄﾞ	29	m			
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ		13	m			
出入口前 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	W200×L2000	6	か所			
床見切り	ｽﾃﾝﾚｽ製 ｺ字型 30×20 t=2　ﾊﾂﾘ,床補修 共	32	m			
計						

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟	左官工事			外部		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
≪基礎≫						
基礎天端均し	ﾚﾍﾞﾗｰ施工	104	m			
柱下無収縮ｸﾞﾗｳﾄ		157	か所			
腰壁ｸﾞﾗｳﾄ充填		4	か所			
≪その他≫						
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 金ｺﾞﾃ均し		288	㎡			
左官常用	内部・外部共	15	人			
資材運搬・搬入費	内部・外部共	1	式			
計						

教室棟整備　細目別内訳

B. 教室棟	左官工事			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
≪床≫						
床 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ		1,010	㎡			
≪その他≫						
階段ﾓﾙﾀﾙ	踏面のみ　t=40	26	㎡			
計						

教室棟整備　細目別内訳

B. 教室棟	塗装工事			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼製建具 DP塗り	水性	2	か所			
鉄骨仕口・ 高力ﾎﾞﾙﾄ 錆止ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ		992	㎡			
計						

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟	塗装工事			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
腰壁 UC塗装	水性ｸﾘﾔｰ	540	㎡			
腰壁見切･幅木 UC塗り	水性ｸﾘﾔｰ	1,080	m			
内階段ｻｻﾗ･蹴込 SOP塗り		1	基			
計						

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟	内装工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
≪床≫						
床 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ	t=2	246	㎡			
床 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ	t=2　階段	26	㎡			
床 防滑長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ	t=2	139	㎡			
≪幅木≫						
幅木 塩ﾋﾞ製幅木	H=60	14	m			
幅木 長尺ｼｰﾄ巻上げ		128	m			
幅木 同上SUS見切り		128	m			
幅木 SUS直張り	HL仕上　H=100	3	m			
≪壁≫						
壁 SUS見切り		5	m			
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	無機質	1,470	㎡			
壁 防火上主要な 間仕切り壁	t=12.5+12.5					

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟　　内装工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ		1,004	㎡			
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t=12.5　不燃	720	㎡			
壁 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t=12.5　不燃	320	㎡			
壁 ﾒﾗﾐﾝ化粧板	t=3	39	㎡			
ﾄｲﾚ廻り壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	t=50　24kg/m3	120	㎡			
外壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	t=50　24kg/m3　ﾋﾟﾝ留め	1,415	㎡			
壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	t=25　32kg/m3　ｸﾛｽ巻き	46	㎡			
耐火･遮音 四周処理	ﾛｯｸﾌｪﾙﾄ	1,233	m			
耐火･遮音 四周処理	吉野石膏(株)： ﾀｲｶﾞｰｼﾞｮﾌﾞﾀｲﾄ,Uﾀｲﾄ同等品以上	1,345	m			
壁 伸縮目地	開口廻り ｼﾞｮｲﾅｰ	280	m			
壁 伸縮目地	入隅	294	m			
壁 掲示用ｸﾛｽ	準不燃　ｼﾅ合板下地	112	㎡			
壁 同上見切り縁		1	式			
≪天井≫						

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟　　内装工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
天井 有孔化粧 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t=9.5　不燃	902	㎡			
天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t=9.5　不燃	90	㎡			
天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	t=50　24kg/m3	408	㎡			
天井 廻り縁	塩ﾋﾞ製	732	m			
≪その他≫						
荷揚げ費		1	式			
計						

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟　　ユニット及びその他工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
≪ｶｰﾃﾝ等≫	※全て取付調整,運搬費 共					
天井式ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	既製品　H650	12	個			
窓際ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	ｱﾙﾐ既製品 W150×H100	47	m			
同上ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｼﾝｸﾞﾙ	28	本			
≪ｻｲﾝ≫	※全て取付調整,運搬費 共					
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	平付　ｱｸﾘﾙ　200角	4	枚			
室名札	持出　ｱｸﾘﾙ製　80×325	20	枚			
室名札	平付　ｱｸﾘﾙ製　60×300	2	枚			
≪備品≫	※全て取付調整,運搬費 共					
平面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ	W3600×H1200	12	台			
上下ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ	W3600×H1800	3	台			
≪家具≫	※全て取付調整,運搬費 共					

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟　　ユニット及びその他工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
流し台 (1F:作業室A)	ｽﾃﾝﾚｽ製既製品 W2400×D410×H750(天板)	1	台			
流し台 (1F:作業室B)	ｽﾃﾝﾚｽ製既製品 W1600×D410×H750(天板)	1	台			
流し台 (1F:作業室C)	ｽﾃﾝﾚｽ製既製品 W800×D410×H750(天板)	1	台			
手洗い流し台 (1F,2F:男子WC)	ｽﾃﾝﾚｽ製既製品 W1600×D410×H750(天板)	2	台			
手洗い流し台 (1F,2F:女子WC)	ｽﾃﾝﾚｽ製既製品 W2950×D410×H750(天板)	2	台			
足洗い場	既製品 W550×D500	2	台			
手洗い流し台	ｽﾃﾝﾚｽ製既製品 W2950×D410×H750(天板)	1	台			
≪その他≫						
自動ﾄﾞｱ 引込防止ｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ枠,ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ製 W900×H1000	2	か所			
≪設備≫						
ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ	0812ﾀｲﾌﾟ	2	基			
垂直式救助袋	消防申請,検査立会い 共	1	か所			
消火器	ABC粉末消火器10型 埋込ﾎﾞｯｸｽ 共	4	台			

教室棟整備　細目別内訳

B.教室棟　　ユニット及びその他工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
消火器設置 手続申請立会費		1	式			
計						

教室棟整備　細目別内訳

C.外構工事　　囲障工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
伸縮門扉 (手動ﾀｲﾌﾟ)	ｱﾙﾐ既製品(片引き) ｷｬｽﾀｰ仕様　ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付 四国化成建材(株): CD1C-310SSC同等品以上 取付調整,運搬費共	1	か所			
伸縮門扉基礎	W300×D300×H250　2か所 素掘り,ﾓﾙﾀﾙ巻き程度	1	式			
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	W1690×H1000 朝日ｽﾁｰﾙ工業(株): PCﾌｪﾝｽ同等品以上 取付調整,運搬費共	1	か所			
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	既製品　W180×D180×H450 土工事共	2	か所			
計						

教室棟整備　細目別内訳

C.外構工事　　構内舗装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 密粒　ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場所 人力	64.7	㎡			
計						

教室棟整備　細目別内訳

C.外構工事　　屋外排水工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
集水桝 UM(A)1	別紙明細-9 呼び名500　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 土工・地業工共	1	式			別紙 00-0009
集水桝 UM(A)2	別紙明細-10 呼び名500　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 土工・地業工共	1	式			別紙 00-0010
集水桝 UM(B)3	別紙明細-11 呼び名500　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 土工・地業工共	1	式			別紙 00-0011
集水桝 UM(A)4	別紙明細-12 呼び名360　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 土工・地業工共	1	式			別紙 00-0012
U形側溝 US1	別紙明細-13 呼び名300B 土工・地業工共	1	式			別紙 00-0013
落し蓋式U形側溝 US2	別紙明細-14 呼び名400　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 土工・地業工共	1	式			別紙 00-0014
雨水管	別紙明細-15 VP200　土工共	1	式			別紙 00-0015
雨水管	別紙明細-16 VP250　土工共	1	式			別紙 00-0016
雨水管	VP100 土工事:本体工事に含む	9.4	m			
雨水管 既存側溝ｺｱ抜き	φ125	1	か所			
雨水管 既存側溝ｺｱ抜き	φ250	1	か所			
雨水管 既存枡ｺｱ抜き	φ300	1	か所			
計						

教室棟整備　細目別内訳

D.電気設備工事　　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	LSS9　-4 -65　LN	66	個			
LED照明器具	LSS9　-4 -48　LN	24	個			
LED照明器具	LSS9　-2 -30　LN	1	個			
LED照明器具	LSS13　-4 -45　LN	15	個			
LED照明器具	LRS15　-3 -41　LX	3	個			
LED照明器具	LRS1　- -05　LN	14	個			
LED照明器具	LRS1　- -08　LN	6	個			
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -13　LN	2	個			
LED照明器具	D321 32形Hf1灯相当	6	個			
LED照明器具	E15 FL15形1灯相当	12	個			
LED照明器具	H60W LED60形相当	6	個			
誘導灯	SH1-FBF 20 - - C	5	個			
誘導灯	SH1-FSF 20 - - BL	2	個			
電灯盤	L-2	1	面			
配線器具	別紙明細-17	1	式			別紙 00-0017

教室棟整備　細目別内訳

D.電気設備工事　　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線	別紙明細-18	1	式			別紙 00-0018
ケーブル	別紙明細-19	1	式			別紙 00-0019
電線管	別紙明細-20	1	式			別紙 00-0020
ボックス類	別紙明細-21	1	式			別紙 00-0021
防火区画 貫通処理等	別紙明細-22	1	式			別紙 00-0022
計						

教室棟整備　細目別内訳

D.電気設備工事　　動力設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
電線	別紙明細-23	1	式			別紙 00-0023
ケーブル	別紙明細-24	1	式			別紙 00-0024
電線管	別紙明細-25	1	式			別紙 00-0025
ボックス類	別紙明細-26	1	式			別紙 00-0026
電灯動力盤	PL-1	1	面			
開閉器盤	S-空調1	1	面			
開閉器盤	S-空調2	1	面			
開閉器盤	S-空調3	1	面			
防火区画 貫通処理等	別紙明細-27	1	式			別紙 00-0027
接地工事	別紙明細-28	1	式			別紙 00-0028
計						

教室棟整備　細目別内訳

D.電気設備工事　　構内情報通信網設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ	別紙明細-29	1	式			別紙 00-0029
ケーブル	別紙明細-30	1	式			別紙 00-0030
電線管	別紙明細-31	1	式			別紙 00-0031
ボックス類	別紙明細-32	1	式			別紙 00-0032
防火区画 貫通処理等	別紙明細-33	1	式			別紙 00-0033
計						

教室棟整備　細目別内訳

D.電気設備工事　　構内交換設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ	別紙明細-34	1	式			別紙 00-0034
ケーブル	別紙明細-35	1	式			別紙 00-0035
電線管	別紙明細-36	1	式			別紙 00-0036
ボックス類	別紙明細-37	1	式			別紙 00-0037
端子盤	T-1	1	面			
端子盤	T-2	1	面			
計						

教室棟整備　細目別内訳

D.電気設備工事　　拡声設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル	別紙明細-38	1	式			別紙 00-0038
電線管	別紙明細-39	1	式			別紙 00-0039
ボックス類	別紙明細-40	1	式			別紙 00-0040
ｽﾋﾟｰｶ	SC4Hi-1(3) V0	16	個			
ｽﾋﾟｰｶ	SC4Hi-1(3) V3	10	個			
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ	1W 防水型	2	個			
ｱｯﾃﾈｰﾀ	1W S(金属製)	18	個			
防火区画 貫通処理等	別紙明細-41	1	式			別紙 00-0041
計						

教室棟整備　細目別内訳

D.電気設備工事　誘導支援設備　トイレ等呼出

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル	別紙明細-42	1	式			別紙 00-0042
電線管	別紙明細-43	1	式			別紙 00-0043
ボックス	別紙明細-44	1	式			別紙 00-0044
ﾄｲﾚ呼出押釦	引きひも付き	16	個			
廊下灯	ブザー付	6	個			
復帰釦		6	個			
計						

教室棟整備　細目別内訳

D.電気設備工事　火災報知設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合盤	1級 埋込 感知器組込無	2	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	53	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	2	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	5	個			
表示灯	別紙明細-45	1	式			別紙 00-0045
ケーブル	別紙明細-46	1	式			別紙 00-0046
電線管	別紙明細-47	1	式			別紙 00-0047
防火区画 貫通処理等	別紙明細-48	1	式			別紙 00-0048
立会検査	別紙明細-49	1	式			別紙 00-0049
計						

教室棟整備　細目別内訳

D.電気設備工事　　構内配電線路

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 FEP内(PF･CD)	168	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	20	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	168	m			
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(機械据付け)	H1-9	4	基			
電気室改造	MCB 3P225/175A-2個 増設	1	式			
電気主任技術者立会費		1	式			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	3	個			
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	80	m			
土工事	別紙明細-50	1	式			別紙 00-0050
計						

教室棟整備　細目別内訳

D.電気設備工事　　構内通信線路

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ケーブル	別紙明細-51	1	式			別紙 00-0051
電線管	別紙明細-52	1	式			別紙 00-0052
ボックス類	別紙明細-53	1	式			別紙 00-0053
ﾄｲﾚ呼出表示器	10窓	1	個			
計						

教室棟整備　細目別内訳

E.機械設備工事 屋内設備工事　空気調和設備　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(PAC-1) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ	天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形 冷房:12.5KW,暖房:14.0KW	3	台			
(PAC-2) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ	天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形 冷房:10.0KW,暖房:11.2KW	2	台			
(PAC-3) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ	天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形 冷房:7.1KW,暖房:8.0KW	10	台			
(PAC-4) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ	天井ｶｾｯﾄ2方向吹出形 冷房:4.5KW,暖房:5.0KW	1	台			
(SR) 集中ﾘﾓｺﾝ	液晶表示,ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ操作式 温度･風量･風向設定機能,他	1	台			
搬入・据付費	別紙明細-54	1	式			別紙 00-0054
機器用基礎	別紙明細-55	1	式			別紙 00-0055
計装	別紙明細-56	1	式			別紙 00-0056
計						

教室棟整備　細目別内訳

E.機械設備工事 屋内設備工事　空気調和設備　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	194	m			a
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	194	m			a
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	15	m			a
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	15	m			a
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　30A	123	m			a
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　25A	27	m			a
配管用防虫網	32A	9	個			
合成樹脂製支持受	別紙明細-57	1	式			別紙 00-0057
保温	別紙明細-58	1	式			別紙 00-0058
塗装	別紙明細-59	1	式			別紙 00-0059
形鋼振止	別紙明細-80	1	式			別紙 00-0080
計						

教室棟整備　細目別内訳

E.機械設備工事 屋内設備工事　換気設備　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(HE-1) 全熱交換器	天井埋込ｶｾｯﾄ形,200Φ*500CMH SUS製深型ﾌｰﾄﾞ(防虫網付)共	3	台			
(HE-2) 全熱交換器	天井埋込ｶｾｯﾄ形,150Φ*350CMH SUS製深型ﾌｰﾄﾞ(防虫網付)共	12	台			
(HE-3) 全熱交換器	天井埋込ｶｾｯﾄ形,100Φ*100CMH SUS製深型ﾌｰﾄﾞ(防虫網付)共	1	台			
(FC-1) 天井扇	低騒音ｲﾝﾃﾘｱ形,200Φ*600CMH 深形PF共	4	台			
(FC-2) 天井扇	低騒音ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ形,100Φ*50CMH 深形PF共	4	台			
(OA-1) 給気口	樹脂製角形200Φ,深形PF共	2	台			
搬入・据付費	別紙明細-61	1	式			別紙 00-0061
計装	別紙明細-62	1	式			別紙 00-0062
計						

教室棟整備　細目別内訳

E.機械設備工事 屋内設備工事　換気設備　ダクト設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 200mm	33	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 150mm	110	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 100mm	10	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 200mm	12	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 100mm	32	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 200mm	18	m			
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	6	個			
保温	別紙明細-63	1	式			別紙 00-0063
計						

教室棟整備　細目別内訳

E.機械設備工事 屋内設備工事　　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洋風便器	CS-597BS.SH-596BAYR.TCF-5554AUPR	14	組			
壁掛小便器	UFS-900WR	6	組			
棚付二連紙巻器	YH-702	14	組			
大便器用Ｌ形手摺	T112-CL10	4	組			
大便器用跳上げ手摺	T112-HK7R	4	組			
小便器用手摺	T112-CU22	2	組			
背もたれ	EWC-285CS	4	組			
掃除用流し	SK-22A.T23-AEQ20C.TN-114 T37-SGEP.TK-22.T-9R	4	組			
汚物流し	SKL-330TNNNR	4	組			
壁掛洗面器	L-270D.TLDP-2105JA.TL-220D	12	組			
洗濯機ﾊﾟﾝ	PWSP-64JH2W	4	組			
化粧鏡	YM-3545F	15	組			
化粧鏡	YM-4560F	12	組			
自動水栓	TLE-26SP1A	11	組			
横水栓	T23-BQ13C	7	組			

教室棟整備　細目別内訳

E.機械設備工事 屋内設備工事　　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
横水栓	T200-BSQ13C	4	組			
洗濯機用横水栓	TW-11R	4	組			
器具取付工事	別紙明細-65	1	式			別紙 00-0065
計						

教室棟整備　細目別内訳

E.機械設備工事 屋内設備工事　　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　機械室・便所 50A	8	m			b, c
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　機械室・便所 40A	4	m			b
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　機械室・便所 32A	11	m			b
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　機械室・便所 25A	8	m			b
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　機械室・便所 20A	96	m			b, d
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　機械室・便所 50A	3	m			b
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　機械室・便所 40A	11	m			b
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　機械室・便所 32A	6	m			b
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　機械室・便所 25A	6	m			b
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　機械室・便所 20A	60	m			b
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　屋内一般 65A	22	m			b, c
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　屋内一般 50A	5	m			b
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　屋内一般 25A	15	m			b
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　屋内一般 20A	149	m			b
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A	1	個			

教室棟整備　細目別内訳

E.機械設備工事 屋内設備工事　　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 50A	2	個			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 25A	1	個			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	5K(ねじ･給水用) 20A	30	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　65A	1	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	1	個			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐　65A 保温有	1	か所			
保温	別紙明細-66	1	式			別紙 00-0066
スリーブ	別紙明細-81	1	式			別紙 00-0081
形鋼振止	別紙明細-82	1	式			別紙 00-0082
デッキ開口	別紙明細-83	1	式			別紙 00-0083
計						

教室棟整備　細目別内訳

E.機械設備工事 屋内設備工事　　排水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　100A	52	m			e,f,g
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　75A	49	m			e,f,g
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　65A	8	m			e,f,g
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　50A	39	m			e,f,g
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　75A	4	m			e
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　50A	42	m			e,f
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　40A	29	m			e,f
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　50A	128	m			e,f
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　40A	20	m			e,f
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　50A	4	m			e
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	8	個			
床上掃除口(非防水形)	COA　80A	4	個			
床上掃除口(非防水形)	COA　50A	10	個			
流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14AA　50A	11	個			
通気金具(ｶﾞﾗﾘ)	80VA2	2	個			

教室棟整備　細目別内訳

E.機械設備工事 屋内設備工事　　排水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
通気弁	50A	6	個			
スリーブ	別紙明細-68	1	式			別紙 00-0068
形鋼振止	別紙明細-84	1	式			別紙 00-0084
デッキ開口	別紙明細-85	1	式			別紙 00-0085
計						

教室棟整備　細目別内訳

E.機械設備工事 屋内設備工事　　給湯設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
(GH-1) ｶﾞｽ給湯器	屋外壁掛形,給湯専用,24号, LPｶﾞｽ消費量:44.2KW 台所ﾘﾓｺﾝ,ｻﾌﾞﾘﾓｺﾝ,配管ｶﾊﾞｰ共	1	台			
(EH-1) 電気温水器	台内設置,貯湯量:12L 消費電力:1.5KW,適温出湯ﾀｲﾌﾟ 他付属品一式	11	台			
(EH-2) 電気温水器	壁面設置,貯湯量:3L 消費電力:0.6KW,適温出湯ﾀｲﾌﾟ 他付属品一式	12	台			
給湯・銅管	屋内一般　　20A(　3/4B)	13	m			h,i
給湯・銅管	屋外架空・暗渠　20A(　3/4B)	5	m			
給湯・被覆銅管	屋内一般　　20A(　3/4B)	25	m			
搬入・据付費	別紙明細-69	1	式			別紙 00-0069
保温	別紙明細-70	1	式			別紙 00-0070
スリーブ	別紙明細-71	1	式			別紙 00-0071
デッキ開口	別紙明細-86	1	式			別紙 00-0086 i×4%
計						

教室棟整備　細目別内訳

E.機械設備工事 屋内設備工事　　消火設備　　屋内消火栓設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
(HB-1A) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形消火設備	埋込式Ⅰ形,電気亜鉛ﾒｯｷ鋼板製 1400H*750W*250D 消火剤貯蔵容器*2本,付属品共	2	基			
(HB-1B) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形消火設備	露出式Ⅰ形,電気亜鉛ﾒｯｷ鋼板製 1400H*750W*250D 消火剤貯蔵容器*2本,付属品共	2	基			
計						

教室棟整備　細目別内訳

E.機械設備工事 屋内設備工事　ガス設備　液化石油ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
液化石油ｶﾞｽ充てん容器集合装置	2本立 -	1	組			
ﾎﾞﾝﾍﾞ収納庫	ﾎﾞﾝﾍﾞ収納庫(BN-100ST) 外形寸法:840W*580D*1878.9H	1	基			
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 20A	8	m			
ｶﾞｽｺｯｸ	ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ　20A	2	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	1	個			
塗装	別紙明細-72	1	式			別紙 00-0072
LPG収納庫基礎	別紙明細-73	1	式			別紙 00-0073
計						

教室棟整備　細目別内訳

F.機械設備工事 屋外設備工事　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 100A	65	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 50A	78	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 40A	44	m			
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 50A	1	個			
弁桝	機 械 VC-3(700H)	1	組			
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 40A	1	個			
弁桝	機 械 VC-2(850H)	1	組			
量水器移設	50A　伸縮継手共	1	組			
量水器桝移設	50A用　FCD製	1	組			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	6	個			
地中埋設標	鉄 製	12	個			
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	252	m			
土工事	別紙明細-74	1	式			別紙 00-0074
計						

教室棟整備　細目別内訳

F.機械設備工事 屋外設備工事　　消火設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
消火・塩ﾋﾞ被覆鋼管 (SGP-VS)	ねじ接合 地中配管 65A	65	m			
計						

教室棟整備　細目別内訳

F.機械設備工事 屋外設備工事　　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 150A	21	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 100A	111	m			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ﾋﾞふた付 ～500	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ﾋﾞふた付 ～500	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ﾋﾞふた付 501～800	3	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ﾋﾞふた付 801～1200	2	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 501～800 T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	2	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 801～1200 T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	2	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 1201～1500 T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 501～800 T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	3	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 501～800 T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	2	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 801～1200 T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	4	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ DR 501～800 T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ DR 801～1200 T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ DRY、DRW 1201～1500 T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			

教室棟整備　細目別内訳

F.機械設備工事 屋外設備工事　　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径300φ 最大排水管径100φ ST 1430H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径300φ 最大排水管径100φ ST 1630H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径300φ 最大排水管径150φ 90Y 1830H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径300φ 最大排水管径150φ ST 1990H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径300φ 最大排水管径150φ ST 2040H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径300φ 最大排水管径150φ 90L 2200H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径300φ 最大排水管径150φ ST 2260H T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	900φ	1	か所			
土工事	別紙明細-75	1	式			別紙 00-0075
計						

教室棟整備　細目別内訳

F.機械設備工事 屋外設備工事　　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	地中配管 100A	50	m			
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	地中配管 50A	50	m			
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管 40A	40	m			
消火・塩ﾋﾞ 被覆鋼管 (SGP-VS)	地中配管 65A	50	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 100A	13	m			
排水・遠心力 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	地中配管 150A	33	m			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ ST 防護ふた付 ～1150	1	組			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝	機 械 SC-4(1410H) A形(1.5ﾄﾝ)	1	組			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝	機 械 SC-4(1450H) A形(1.5ﾄﾝ)	1	組			
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝	機 械 SC-4(2290H) A形(1.5ﾄﾝ)	1	組			
土工事	別紙明細-76	1	式			別紙 00-0076
計						

教室棟整備　細目別内訳

F.機械設備工事 屋外設備工事　　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費	2t車	5	台			
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 27.0km以下	38.1	m3			
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 27.0km以下	38.2	m3			
残土処分費	真生工業(株)　多久市多久町	76.3	m3			
有価物処分	H2　鋼管類	1.4	t			
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 処分費	ﾋﾞﾆﾙ管類	0.1	t			
がれき類 処分費	汚水桝他	4.9	t			
計						

教室棟整備　細目別内訳

G.産業廃棄物税　　産業廃棄物税

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
がれき類	安定型最終処分	8.2	t			
非飛散性 石綿含有建材	安定型最終処分	0.5	t			
廃プラスチック類	安定型最終処分	0.1	t			
計						

教室棟整備　別紙明細

B.教室棟	コンクリート工事			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
構造体強度補正 (高炉ｾﾒﾝﾄB種)	別紙明細-1 ⊿=6N(Fc=24-15→Fc=30-15)	1	式			別紙 00-0001
建築用生ｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉ｾﾒﾝﾄB種)	佐賀　Fc=24-15-20	262	m3			
建築用生ｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉ｾﾒﾝﾄB種)	佐賀　Fc=30-15-20	262	m3			
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	別紙明細-2	1	式			別紙 00-0002
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3/回程度　S15～S18 -　圧送費、基本料別途	13.8	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50～100m3/回　S15～S18 -　圧送費、基本料別途	130	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 -　圧送費、基本料別途	123	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	8.9	m3			
計						

教室棟整備　別紙明細

B.教室棟	コンクリート工事			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	別紙明細-3	1	式			別紙 00-0003
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3/回未満	2	回			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	100m3/回以上	2	回			
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	別紙明細-4	1	式			別紙 00-0004
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	13.8	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算 基礎ｺﾝ	130	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算 1F土間ｺﾝ	123	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算 1F地上軸部ｺﾝ	8.9	m3			
計						

教室棟整備　別紙明細

B.教室棟	コンクリート工事			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
構造体強度補正 (普通ｾﾒﾝﾄ)	別紙明細-5 ⊿=6N(Fc=24-15→Fc=30-15)	1	式			別紙 00-0005
建築用生ｺﾝｸﾘｰﾄ (普通ｾﾒﾝﾄ)	佐賀　Fc=24-15-20	37	m3			
建築用生ｺﾝｸﾘｰﾄ (普通ｾﾒﾝﾄ)	佐賀　Fc=30-15-20	37	m3			
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	別紙明細-6	1	式			別紙 00-0006
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 -　圧送費、基本料別途	37	m3			
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	別紙明細-7	1	式			別紙 00-0007
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
計						

教室棟整備　別紙明細

B.教室棟	コンクリート工事			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	別紙明細-8	1	式			別紙 00-0008
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	50m3/回未満 基本料金別途加算 2F土間ｺﾝ	37	m3			
計						

教室棟整備　別紙明細

C.外構工事　　屋外排水工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
集水桝 UM(A)1	別紙明細-9 呼び名500　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 土工・地業工共	1	式			別紙 00-0009
根切り	小規模土工 -	1.8	m3			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.1	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.5	m3			
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 27.0km以下	0.3	m3			
建設発生土処分	真生工業(株)　多久市多久町	0.3	m3			
集水桝	ｺﾝｸﾘｰﾄ既製品　呼び名500 H=570程度 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-2)共	1	か所			
計						

教室棟整備　別紙明細

C.外構工事　　屋外排水工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
集水桝 UM(A)2	別紙明細-10 呼び名500　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 土工・地業工共	1	式			別紙 00-0010
根切り	小規模土工 -	3.2	m3			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.1	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	2.7	m3			
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 27.0km以下	0.4	m3			
建設発生土処分	真生工業(株)　多久市多久町	0.4	m3			
集水桝	ｺﾝｸﾘｰﾄ既製品　呼び名500 H=1120程度 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-2)共	1	か所			
計						

教室棟整備　別紙明細

C.外構工事　　屋外排水工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
集水桝 UM(B)3	別紙明細-11 呼び名500　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 土工・地業工共	1	式			別紙 00-0011
根切り	小規模土工 -	4.3	m3			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.1	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	3.4	m3			
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 27.0km以下	0.9	m3			
建設発生土処分	真生工業(株)　多久市多久町	0.9	m3			
集水桝	ｺﾝｸﾘｰﾄ既製品(耐荷重重型) 呼び名500　H=1080程度 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25)共	1	か所			
計						

教室棟整備　別紙明細

C.外構工事　　屋外排水工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
集水桝 UM(A)4	別紙明細-12 呼び名360　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 土工・地業工共	1	式			別紙 00-0012
根切り	小規模土工 -	2.1	m3			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.1	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.9	m3			
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 27.0km以下	0.2	m3			
建設発生土処分	真生工業(株)　多久市多久町	0.2	m3			
集水桝	ｺﾝｸﾘｰﾄ既製品　呼び名360 H=900程度 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(T-2)共	1	か所			
計						

教室棟整備　別紙明細

C.外構工事　　屋外排水工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
U形側溝 US1	別紙明細-13 呼び名300B 土工・地業工共	1	式			別紙 00-0013
根切り	小規模土工 -	14.4	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	7.8	m3			
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 27.0km以下	6.6	m3			
建設発生土処分	真生工業(株)　多久市多久町	6.6	m3			
U形側溝	300B　-　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	32.6	m			
勾配ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて	32.6	m			
計						

教室棟整備　別紙明細

C.外構工事　　屋外排水工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
落し蓋式U形側溝 US2	別紙明細-14 呼び名400　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 土工・地業工共	1	式			別紙 00-0014
根切り	小規模土工 -	18.4	m3			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.6	m3			
敷ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて	25.1	m			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	8.8	m3			
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 27.0km以下	9.6	m3			
建設発生土処分	真生工業(株)　多久市多久町	9.6	m3			
落し蓋式U形側溝	ｺﾝｸﾘｰﾄ既製品　呼び名400 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	25.1	m			
勾配ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて	25.1	m			
計						

教室棟整備　別紙明細

C.外構工事　　屋外排水工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
雨水管	別紙明細-15 VP200　土工共	1	式			別紙 00-0015
根切り	小規模土工 -	3.4	m3			
埋戻し	人力土工　　- A種（山砂の類）	1.2	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.9	m3			
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 27.0km以下	1.5	m3			
建設発生土処分	真生工業(株)　多久市多久町	1.5	m3			
雨水管	VP200	7.3	m			
計						

教室棟整備　別紙明細

C.外構工事　　屋外排水工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
雨水管	別紙明細-16 VP250　土工共	1	式			別紙 00-0016
根切り	小規模土工 -	4.9	m3			
埋戻し	人力土工　　- A種（山砂の類）	1.7	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	2.8	m3			
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 27.0km以下	2.1	m3			
建設発生土処分	真生工業(株)　多久市多久町	2.1	m3			
雨水管	VP250	8.6	m			
計						

教室棟整備　別紙明細

D.電気設備工事　　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具	別紙明細-17	1	式			別紙 00-0017
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　-　-	4	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×4　ﾈｰﾑ付 -　-　-	15	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 PL ×1　-	2	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　-　-	4	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×2　ﾈｰﾑ無 -　-　-	3	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	8	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 125V	13	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	102	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3P15A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ共) 250V	11	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	4	個			
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ	上下動式(水平高低調整形) 2P15A×2	8	個			
屋外入線ｶﾊﾞｰ	防雨入線ｶﾊﾞｰ	1	個			
人感ｾﾝｻ 照度ｾﾝｻ付	親機　8A	4	個			
人感ｾﾝｻ 照度ｾﾝｻ付	子機	4	個			

教室棟整備　別紙明細

D.電気設備工事　　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具	別紙明細-17	1	式			別紙 00-0017
人感ｾﾝｻ 照度ｾﾝｻ付	子機　換気扇連動	4	個			
計						
電線	別紙明細-18	1	式			別紙 00-0018
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm	69	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	8	m			
計						

教室棟整備　別紙明細

D.電気設備工事　　電灯設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ケーブル	別紙明細-19	1	式			別紙 00-0019
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	1,736	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	322	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	68	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	567	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	29	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	80	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	8	m			
計						
電線管	別紙明細-20	1	式			別紙 00-0020
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	100	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	347	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管　　51mm	8	m			
計						

教室棟整備　別紙明細

D.電気設備工事　　電灯設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ボックス類	別紙明細-21	1	式			別紙 00-0021
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	284	個			
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	13	個			
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 2個用	15	個			
計						
防火区画貫通処理等	別紙明細-22	1	式			別紙 00-0022
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(31)	32	か所			
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(51)	1	か所			
計						

教室棟整備　別紙明細

D.電気設備工事　　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線	別紙明細-23	1	式			別紙 00-0023
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5.5mm2	80	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	14	m			
計						
ケーブル	別紙明細-24	1	式			別紙 00-0024
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井	142	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 管内	56	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	84	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	11	m			
計						

教室棟整備　別紙明細

D.電気設備工事　　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管	別紙明細-25	1	式			別紙 00-0025
厚鋼電線管(G)(溶融亜鉛めっき)	36mm　露出	4	m			
厚鋼電線管(G)(溶融亜鉛めっき)	42mm　露出	11	m			
厚鋼電線管(G)(溶融亜鉛めっき)	54mm　露出	7	m			
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m			
計						
ボックス類	別紙明細-26	1	式			別紙 00-0026
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個 300×300×200	3	個			
計						
防火区画貫通処理等	別紙明細-27	1	式			別紙 00-0027
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(31)	16	か所			
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(51)	3	か所			
計						

教室棟整備　別紙明細

D.電気設備工事　　動力設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
接地工事	別紙明細-28	1	式			別紙 00-0028
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	1	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
計						

教室棟整備　別紙明細

D.電気設備工事　　構内情報通信網設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ	別紙明細-29	1	式			別紙 00-0029
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ (金属製)	ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45) ×1	15	個			
計						
ケーブル	別紙明細-30	1	式			別紙 00-0030
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6A　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	292	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6A　4P FEP内(PF･CD)	47	m			
計						
電線管	別紙明細-31	1	式			別紙 00-0031
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	47	m			
計						

教室棟整備　別紙明細

D.電気設備工事　　構内情報通信網設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類	別紙明細-32	1	式			別紙 00-0032
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	23	個			
計						
防火区画 貫通処理等	別紙明細-33	1	式			別紙 00-0033
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	15	か所			
計						

教室棟整備　別紙明細

D.電気設備工事　　構内交換設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ	別紙明細-34	1	式			別紙 00-0034
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ (金属製)	ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11)　×1	3	個			
計						
ケーブル	別紙明細-35	1	式			別紙 00-0035
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　　2P FEP内(PF･CD)	68	m			
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-　10P FEP内(PF･CD)	11	m			
計						
電線管	別紙明細-36	1	式			別紙 00-0036
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	68	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	11	m			
計						

教室棟整備　別紙明細

D.電気設備工事　　構内交換設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ボックス類	別紙明細-37	1	式			別紙 00-0037
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	3	個			
計						

教室棟整備　別紙明細

D.電気設備工事　　拡声設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ケーブル	別紙明細-38	1	式			別紙 00-0038
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	295	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	26	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P FEP内(PF･CD)	10	m			
計						
電線管	別紙明細-39	1	式			別紙 00-0039
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	26	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m			
計						
ボックス類	別紙明細-40	1	式			別紙 00-0040
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	3	個			
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	18	個			
計						

教室棟整備　別紙明細

D.電気設備工事		拡声設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
防火区画 貫通処理等	別紙明細-41	1	式			別紙 00-0041
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	2	か所			
計						

教室棟整備　別紙明細

D.電気設備工事		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ケーブル	別紙明細-42	1	式			別紙 00-0042
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	34	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井	33	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	9	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	34	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C FEP内(PF･CD)	2	m			
計						

教室棟整備　別紙明細

D.電気設備工事　誘導支援設備　トイレ等呼出

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管	別紙明細-43	1	式			別紙 00-0043
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	21	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	4	m			
計						
ボックス	別紙明細-44	1	式			別紙 00-0044
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	16	個			
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	12	個			
1種金属線ぴ	MM A 1ヶ用ボックス	4	個			
計						

教室棟整備　別紙明細

D.電気設備工事　火災報知設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
表示灯	別紙明細-45	1	式			別紙 00-0045
表示灯	普通	4	個			
計						
ケーブル	別紙明細-46	1	式			別紙 00-0046
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	259	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	59	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	8	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	53	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	25	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	16	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P FEP内(PF･CD)	9	m			
計						

教室棟整備　別紙明細

D.電気設備工事　　火災報知設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管	別紙明細-47	1	式			別紙 00-0047
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	8	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	13	m			
計						
防火区画貫通処理等	別紙明細-48	1	式			別紙 00-0048
金属短管貫通処理（壁・床共用）	(31)	16	か所			
計						
立会検査	別紙明細-49	1	式			別紙 00-0049
火災報知立会検査	P型1級	1	1工事			
計						

教室棟整備　別紙明細

D.電気設備工事　　構内配電線路

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事	別紙明細-50	1	式			別紙 00-0050
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	19.6	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	13.9	m3			
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	130	m			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 密粒　ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場所 人力	28.6	㎡			
ｱｽﾌｧﾙﾄくず	4tﾄﾗｯｸ　DID区間有り 12.0km以下	5.7	m3			
ｱｽﾌｧﾙﾄくず	中間処理(破砕)	5.7	m3			
計						

教室棟整備　別紙明細

D.電気設備工事　　構内通信線路

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ケーブル	別紙明細-51	1	式			別紙 00-0051
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	70	m			
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-　10P 管内	83	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	23	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　　4P 管内	12	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	73	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　15P ﾋﾟｯﾄ・天井	24	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P 管内	83	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　15P 管内	73	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井	19	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 管内	14	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m			
計						

教室棟整備　別紙明細

D.電気設備工事　　構内通信線路

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
電線管	別紙明細-52	1	式			別紙 00-0052
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	108	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	83	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	73	m			
計						
ボックス類	別紙明細-53	1	式			別紙 00-0053
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	0.2㎡未満/個 200×200×100	9	個			
計						

教室棟整備　別紙明細

E.機械設備工事 屋内設備工事　空気調和設備　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入・据付費	別紙明細-54	1	式			別紙 00-0054
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 12.5kW以下	3	台			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 12.5kW以下	3	台			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 10.0kW以下	2	台			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 10.0kW以下	2	台			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 7.1kW以下	10	台			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 7.1kW以下	10	台			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 4.5kW以下	1	台			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 4.5kW以下	1	台			
リモコン取付	個別リモコン	16	個			
リモコン取付	集中リモコン	1	個			
計						

教室棟整備　別紙明細

E.機械設備工事 屋内設備工事　空気調和設備　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器用基礎	別紙明細-55	1	式			別紙 00-0055
ｺﾝｸﾘｰﾄ	生ｺﾝ人力打設	1.5	m3			
砂利地業	切込み砕石	0.8	m3			
型枠	一般用	7	㎡			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ	金ごて　a種	10.1	㎡			
鉄筋	D10	60.5	kg			
計						

教室棟整備　別紙明細

E.機械設備工事 屋内設備工事　空気調和設備　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計装	別紙明細-56	1	式			別紙 00-0056
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	59	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	32	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	154	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	218	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	82	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	32	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	82	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	0.2㎡未満/個	1.1	㎡			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	4	か所			
計						

教室棟整備　別紙明細

E.機械設備工事 屋内設備工事　空気調和設備　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製支持受	別紙明細-57	1	式			別紙 00-0057
保温化粧ｹｰｽ (樹脂製)	140 × 80	104	m			
保温化粧ｹｰｽ (樹脂製)	140 × 80	8.6	m			
計						
保温	別紙明細-58	1	式			別紙 00-0058
排水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	81	m			
排水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	27	m			
計						
塗装	別紙明細-59	1	式			別紙 00-0059
配管用炭素鋼鋼管(白管)塗装	露出　32A	42	m			
計						

教室棟整備　別紙明細

E.機械設備工事 屋内設備工事　空気調和設備　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
形鋼振止	別紙明細-80	1	式			別紙 00-0080
空調		3	%			a×3%
計						

教室棟整備　別紙明細

E.機械設備工事 屋内設備工事　換気設備　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入・据付費	別紙明細-61	1	式			別紙 00-0061
全熱交換ﾕﾆｯﾄ据付	天井吊形　500m3/h以下	3	台			
全熱交換ﾕﾆｯﾄ据付	天井吊形　500m3/h以下	12	台			
全熱交換ﾕﾆｯﾄ据付	天井吊形　100m3/h以下	1	台			
換気扇 据付	天井埋込形	4	台			
換気扇 据付	天井埋込形	4	台			
換気扇 据付	天井埋込形	2	台			
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費	200mm	12	個			
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費	150mm	24	個			
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費	100mm	6	個			
リモコン取付	個別リモコン	16	個			
計						

教室棟整備　別紙明細

E.機械設備工事 屋内設備工事　換気設備　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計装	別紙明細-62	1	式			別紙 00-0062
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	76	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	32	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	32	m			
計						

教室棟整備　別紙明細

E.機械設備工事 屋内設備工事　換気設備　ダクト設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温	別紙明細-63	1	式			別紙 00-0063
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　200mm 保温厚25	33	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　150mm 保温厚25	110	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　100mm 保温厚25	10	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　200mm 保温厚25	18	m			
計						

教室棟整備　別紙明細

E.機械設備工事 屋内設備工事　　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
器具取付工事	別紙明細-65	1	式			別紙 00-0065
大便器 取付	ﾀﾝｸ式　温水洗浄便座	14	組			
小便器　取付	専用洗浄弁式壁掛小便器 大形	6	組			
化粧棚 取付	450×150mm程度､ｶﾞﾗｽ製､陶器製等 大便器用L形手摺	4	個			
化粧棚 取付	450×150mm程度､ｶﾞﾗｽ製､陶器製等 大便器用跳上げ手摺	4	個			
化粧棚 取付	450×150mm程度､ｶﾞﾗｽ製､陶器製等 小便器用手摺	2	個			
化粧棚 取付	450×150mm程度､ｶﾞﾗｽ製､陶器製等 背もたれ	4	個			
掃除流し 取付	ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き	4	組			
大便器 取付	ﾀﾝｸ式　普通便座	4	組			
洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	12	組			
洗濯機ﾊﾟﾝ 取付	ﾄﾗｯﾌﾟ付き	4	組			
鏡 取付	360×450mm程度	15	枚			
鏡 取付	600×800mm程度	12	枚			
水栓類　取付	13A	11	個			
水栓類　取付	13A	7	個			

教室棟整備　別紙明細

E.機械設備工事 屋内設備工事　　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
器具取付工事	別紙明細-65	1	式			別紙 00-0065
水栓類　取付	13A	4	個			
水栓類　取付	13A	4	個			
計						

教室棟整備　別紙明細

E.機械設備工事 屋内設備工事　　給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
保温	別紙明細-66	1	式			別紙 00-0066
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65A	22	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	13	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	4	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	11	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	18	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	195	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	5	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	12	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 20A	38	m			
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 65A	1	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 65A	1	個			
計						

教室棟整備　別紙明細

E.機械設備工事 屋内設備工事　　給水設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
スリーブ	別紙明細-81	1	式			別紙 00-0081
給水		7	%			b×7%
計						
形鋼振止	別紙明細-82	1	式			別紙 00-0082
給水（振止）		3	%			c×3%
計						
デッキ開口	別紙明細-83	1	式			別紙 00-0083
給水（デッキ開口）		4	%			d×4%
計						

教室棟整備　別紙明細

E.機械設備工事 屋内設備工事　　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
スリーブ	別紙明細-68	1	式			別紙 00-0068
排水		7	%			e×7%
計						
形鋼振止	別紙明細-84	1	式			別紙 00-0084
排水（振止）		3	%			f×3%
計						
デッキ開口	別紙明細-85	1	式			別紙 00-0085
排水（デッキ開口）		4	%			g×4%
計						

教室棟整備　別紙明細

E.機械設備工事 屋内設備工事　　給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入・据付費	別紙明細-69	1	式			別紙 00-0069
瞬間湯沸器　据付	給湯専用壁掛形 24号	1	台			
電気貯湯湯沸器据付	置台形　20L	11	台			
電気貯湯湯沸器据付	壁掛形　10L	12	台			
計						
保温	別紙明細-70	1	式			別紙 00-0070
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	13	m			
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	5	m			
計						
スリーブ	別紙明細-71	1	式			別紙 00-0071
給湯		7	%			h×7%
計						

教室棟整備　別紙明細

E.機械設備工事 屋内設備工事　　給湯設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
デッキ開口	別紙明細-86	1	式			別紙 00-0086
給湯（デッキ開口）		4	%			
計						

教室棟整備　別紙明細

E.機械設備工事 屋内設備工事　　ガス設備　　液化石油ガス設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
塗装	別紙明細-72	1	式			別紙 00-0072
配管用炭素鋼鋼管(白管)塗装	露 出　　20A	8	m			
計						
LPG収納庫基礎	別紙明細-73	1	式			別紙 00-0073
ｺﾝｸﾘｰﾄ	生ｺﾝ人力打設	0.1	m3			
砂利地業	切込み砕石	0.1	m3			
型枠	一般用	0.6	㎡			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し仕上げ	金ごて　a種	1	㎡			
鉄筋	D10	6.1	kg			
計						

教室棟整備　別紙明細

F.機械設備工事 屋外設備工事　　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事	別紙明細-74	1	式			別紙 00-0074
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	78.6	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	40.5	m3			
山砂		31.2	m3			
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	82	m			
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	2.4	m3			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 密粒　ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場所 人力	48.4	㎡			
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	252	m			
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	6	個			
地中埋設標	鉄 製	12	個			
計						

教室棟整備　別紙明細

F.機械設備工事 屋外設備工事　　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事	別紙明細-75	1	式			別紙 00-0075
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	157	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	119	m3			
山砂		41.8	m3			
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	42	m			
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	1.1	m3			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 密粒　ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場所 人力	21	㎡			
軽量矢板	1,500～2,000H	101	㎡			
軽量矢板	2,001H～	58	㎡			
計						

F.機械設備工事 屋外設備工事　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事	別紙明細-76	1	式			別紙 00-0076
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	133	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	133	m3			
軽量矢板	1,500～2,000H	123	㎡			
計						