

7 佐東工第 4 号 佐賀東高等学校第 2 体育館照明 LED 化改修工事 仕様書

1. 工事名

7 佐東工第 4 号 佐賀東高等学校第 2 体育館照明 LED 化改修工事

2. 工事場所

佐賀県佐賀市南佐賀三丁目 1 1 番 1 5 号 佐賀東高等学校

3. 工事概要

・ 第 2 体育館照明の LED 化改修工事

※詳しくは別紙、「05_工事内訳書」を参照

4. 工事期間

契約締結日より令和 8 年 3 月 1 3 日（金）

5. 工事遂行上の諸注意

- ①本仕様書に記載の事項及び疑義が生じた場合は、監督員と受託者が協議の上、監督員の指示に従い、工事を遂行するものとする。
- ②本工事を適正かつ円滑に実施するため、受託者は監督員と常に密接な連絡を取り、工事の方針、条件の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受託者が書面（打合せ記録簿）に記録し、監督員・受託者協議を行うものとする。
- ③監督員が必要と認めた時は、工事中止をすることがある。この場合の変更については、監督員・受託者協議の上、定めるものとする。
- ④工事期間とその時間については学校運営に支障が生じないように十分に監督員と協議を行うこと。
- ⑤移動式足場を使用すること。
- ⑥LED 化工事については動作確認（点灯確認）を行い、照度測定の結果がわかる報告書等を提出すること。また、体育館天井の平均照度は現況を下回らないこと。
※学校環境衛生基準を参考にすること（平均 300 lx 以上）。
- ⑦産業廃棄物処分費、運搬費等を含めること。

⑧人感センサー設置場所：男女トイレ、ホール、ピロティー、外部、階段

アスベストの有無：有

・便所天井 ケイカル板（1 種） ・ピロティー ケイカル板（1 種）+仕上げ材

⑨CORINS の登録を行うこと。

6. 図面の貸与

受託者は、本工事に必要と認められる資料については、発注者から貸与を受けるものとするが、亡失、汚損、破損等のないように取り扱いに留意し、善良な管理をもって保管しなければならない、本工事完了後は、遅延なく発注者に返却するものとする。

7. 損害に対する責任

受託者は、本工事中または工事後といえども、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、所要の措置を講ずるとともに、発注者にその状況及び内容を速やかに報告し、発注者の指示に従うものとする。

8. 成果品および提出部数

①工事写真・・・1 部

②保証書（メーカー保証）・・・1 部

※保証期間については、1 年以上とする。（LED 照明器具共）

③LED 照度測定の結果がわかる報告書

④産業廃棄物を処分したことがわかる資料・・・1 部

9. 完了検査

①受託者は完成検査を受けるに際し、完了通知書を提出の上、発注者の検査を受け、対応が必要な場合は速やかに発注者の指示のもと対応を行うものとする。

②対応にかかる費用については、全て受託者の負担とする。

10. 工事写真等の提出先

〒840-0016 佐賀市南佐賀三丁目 1 1 番 1 5 号

佐賀県立佐賀東高等学校 事務室 久保

品名企画	数量	備考
< 1 階アリーナ、2 階トレーニング場 >		
既設照明器具（※安定器含む）	46 台	撤去
新設LED照明器具（※ガード、落下防止含む）	46 台	新設

< 1 階 >		
【器具庫】		
既設照明器具	6 台	撤去
新設LED照明器具	6 台	新設
【男子更衣室】		
既設照明器具	4 台	撤去
新設LED照明器具	4 台	新設
【女子更衣室】		
既設照明器具	4 台	撤去
新設LED照明器具	4 台	新設
【男子シャワー室】		
既設照明器具	2 台	撤去
新設LED照明器具	2 台	新設
既設照明器具（浴室用）	4 台	撤去
【女子シャワー室】		
既設照明器具	2 台	撤去
新設LED照明器具	2 台	新設
既設照明器具（浴室用）	4 台	撤去
【男子トイレ】 ※人感センサー		
既設照明器具	2 台	撤去
新設LED照明器具	2 台	新設
既設照明器具（ミラー灯）	1 台	撤去
新設LED照明器具（ミラー灯）	1 台	新設
【女子トイレ】 ※人感センサー		
既設照明器具	2 台	撤去
新設LED照明器具	2 台	新設
既設照明器具（ミラー灯）	1 台	撤去
新設LED照明器具（ミラー灯）	1 台	新設
【ホール】 ※人感センサー		
既設照明器具（ダウンライト）	2 台	撤去
新設LED照明器具（ダウンライト）	2 台	新設
既設照明器具（スクエア型）	4 台	撤去
新設LED照明器具（スクエア型）	4 台	新設
【ビロティー】 ※人感センサー		
既設照明器具	2 台	撤去
新設LED照明器具	2 台	新設
【外部】 ※人感センサー		
既設照明器具	2 台	撤去
新設LED照明器具	2 台	新設
【階段】 ※人感センサー		
既設照明器具（ダウンライト）	3 台	撤去
新設LED照明器具（ダウンライト）	3 台	新設

< 2 階 >		
【体育教官室】		
既設照明器具	6 台	撤去
新設LED照明器具	6 台	新設
【倉庫】		
既設照明器具	1 台	撤去
新設LED照明器具	1 台	新設
【器具室】		
既設照明器具	1 台	撤去
新設LED照明器具	1 台	新設

< その他 >		
足場（ローリングタワー）	1 式	
産業廃棄物処分費	1 式	
ケーブル	1 式	
ケーブル支持材	1 式	
電線管	1 式	
ノーマルバンド	1 式	
丸形露出ボックス	1 式	
電線管付属品	1 式	
配管支持材	1 式	
雑材消耗品	1 式	
天井下地開口及び補強費	1 式	
天井ボード開口費	1 式	
既存回路切替作業費（スイッチ離線等）	1 式	
労務費	1 式	
養生費	1 式	
諸経費	1 式	